Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-35
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул.Ә.Жангедин, д.48/1, собственник - Баржаксинов А.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 38

Сметная стоимость	**1116,643**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**306,765**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,093**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 116 643**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 116 643**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 116 643**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**204,2**	**2289**	**467 414**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шпальной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,9**	**2289**	**73 019**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,8**	**4934**	**142 099**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов(литер Г2)**	**м2 площади застройки**	**4,4**	**6716**	**29 550**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-35

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов(литер Г3)**	**м2 площади застройки**	**4,4**	**6716**	**29 550**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни кирпичной (литер Г4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,1**	**4934**	**158 381**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**576**	**19**	**10 944**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**175,2**	**264**	**46 253**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1752**	**91**	**159 432**

Составил А. Жайлибекова

Проверил