Наименование стройки: Освобождение земельных учасстков для государственных нужд в районе пересечения ул. М. Макатаева и Космонавтов для расширения территории государственной дачи под благоустройство.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 331

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Астана, ул. Меркі, д.11, кв.1. Собственники - Макалкина В.П., Макалкин В.И., Машей С.Н.

Основание: Ведомость объемов работ №2

Сметная стоимость	**1231,903**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**335,666**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,100**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 231 903**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 231 903**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 231 903**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (1/2 часть литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**105,2**	**2289**	**240 803**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной(литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,5**	**2289**	**83 549**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**241,1**	**2289**	**551 878**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шпальной (литер б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,2**	**2289**	**39 371**

Заказ 331 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,5**	**4934**	**76 477**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**665**	**19**	**12 635**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**160,9**	**264**	**42 478**
8	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**2252,6**	**82**	**184 713**

Составил Г. Какибаева

Проверил