Наименование стройки: Освобождение земельных учасстков для государственных нужд в районе пересечения ул. М. Макатаева и Космонавтов для расширения территории государственной дачи под благоустройство.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 331

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Астана, ул. Космонавтов, д.7. Собственник - Шульц И.В.

Основание: Ведомость объемов работ №3

Сметная стоимость	**3542,728**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1106,494**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,349**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 542 728**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 542 728**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 542 728**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного(литер А)(прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**143,9**	**5464**	**786 270**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлкоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**79**	**4934**	**389 786**
3	**1146-0301-0201**	**Разборка стены кирпичной ограждения**	**м3**	**17,6**	**51972**	**914 707**
4	**1146-0301-0102**	**Разборка фундамента бетонного ограждения**	**м3**	**8,46**	**75037**	**634 813**

Заказ 331 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1629**	**19**	**30 951**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**556,8**	**264**	**146 995**
7	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**7795,2**	**82**	**639 206**

Составил Г. Какибаева

Проверил