Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство парковки в районе пересечения улиц А.Иманова и А.Сембинова

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 332

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сембинова, д.2/2, собственник - Джиенгулов Р.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 3

Сметная стоимость	**1864,043**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**498,336**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,152**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 864 043**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 860 804**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 860 804**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**79**	**2289**	**180 831**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**35,3**	**2289**	**80 802**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**27,6**	**2289**	**63 176**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**137,7**	**5464**	**752 393**

Заказ 332 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,3**	**4934**	**26 150**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**9,2**	**6716**	**61 787**
8	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,5**	**2289**	**65 237**
9	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г3)**	**м2 площади застройки**	**5,1**	**6716**	**34 252**
10	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**39,2**	**4934**	**193 413**
11	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**575**	**19**	**10 925**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**312,6**	**264**	**82 526**
13	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**3438,6**	**88**	**302 597**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 239**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 239**
14	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**4**	**779**	**3 116**
15	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,1**	**264**	**26**

Заказ 332 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
16	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**1,1**	**88**	**97**

Составил А. Жайлибекова

Проверил