Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство парковки в районе пересечения улиц А.Иманова и А.Сембинова

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 332

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сембинова, д.2/1, собственник - Жаксыбаева Р.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**532,215**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**132,396**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,039**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**532 215**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**529 832**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**529 832**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**85,7**	**2289**	**196 167**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,1**	**2289**	**52 876**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,4**	**4934**	**26 644**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,1**	**2289**	**48 298**

Заказ 332 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,2**	**2289**	**59 972**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**558**	**19**	**10 602**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**109,8**	**264**	**28 987**
8	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**1207,8**	**88**	**106 286**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 383**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 383**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**3**	**779**	**2 337**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,04**	**264**	**11**
11	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**0,4**	**88**	**35**

Составил А. Жайлибекова

Проверил