Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство парковки в районе пересечения улиц А.Иманова и А.Сембинова

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 332

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, пер. Училищный, д.5, собственник - Яцухина Л.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

Сметная стоимость	**460,205**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**105,718**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,031**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**460 205**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**459 403**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**459 403**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**68,2**	**2289**	**156 110**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,4**	**2289**	**48 985**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,5**	**5464**	**46 444**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пеноблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,9**	**4934**	**29 111**

Заказ 332 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая пеноблочного (литер Г) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,3**	**4934**	**36 018**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**289**	**19**	**5 491**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**111,4**	**264**	**29 410**
8	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**1225,4**	**88**	**107 835**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**802**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**802**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**1**	**779**	**779**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,02**	**264**	**5**
11	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**0,2**	**88**	**18**

Составил А. Жайлибекова

Проверил