Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство парковки в районе пересечения улиц А.Иманова и А.Сембинова

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 332

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, пер. Училищный, д.3, собственник - Сулейменов Т

Основание: Ведомость объемов работ № 8

Сметная стоимость	**1045,263**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**256,067**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,076**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 045 263**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 045 124**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 045 124**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**77**	**2289**	**176 253**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49,7**	**2289**	**113 763**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,8**	**2289**	**45 322**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**79,2**	**5464**	**432 749**

Заказ 332 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**588**	**19**	**11 172**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**215,8**	**264**	**56 971**
7	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**2373,8**	**88**	**208 894**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**139**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**139**
8	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0007**	**72355**	**51**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,07**	**264**	**18**
10	**412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**0,8**	**88**	**70**

Составил А. Жайлибекова

Проверил