Заказчик "Отдел строительства акимате города Тараз" Д. Усенбаев Форма 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 822882,506 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 88165,983 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

36526

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительства благоустройство парка в комплексе "Гидрокомплекс" (в рамках ярмарки Дружбы)

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2025 года	--	--	23 176,67	23 176,67
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025 года	--	--	1 000	1 000
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**24 176,67**	**24 176,67**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-01	Благоустройство (Гидро)	385 034,859	93 685,795	--	478 720,654
4	2-02	Наружный полив (Гидро)	6 570,541	2 607,78	--	9 178,321
5	2-03	Наружное освещение, электроснабжение 0,4кВ и видеонаблюдения (Гидро)	88 204,875	2 376,536	--	90 581,411
6	2-04	Уборная на 6 очков (Гидро)	4 706,788	--	--	4 706,788
		Всего по главе	**484 517,063**	**98 670,111**	**--**	**583 187,174**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**484 517,063**	**98 670,111**	**--**	**583 187,174**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	24 710,37	--	--	24 710,37
		Итого по главе 8	**24 710,37**	**--**	**--**	**24 710,37**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**509 227,433**	**98 670,111**	**--**	**607 897,544**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	25 461,372	--	--	25 461,372
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	15 276,823	2 960,103	--	18 236,926

		Итого по части II в сметных ценах:	**549 965,628**	**101 630,214**	**--**	**651 595,842**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100 %	549 965,628	101 630,214	--	651 595,842
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	582 248,61	107 595,908	--	689 844,518
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**582 248,61**	**107 595,908**	**--**	**689 844,518**
12		- в том числе на 2025 г.	582 248,61	107 595,908	--	689 844,518
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,652 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,652 : 1,168 = 0,558 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,55 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,55 : 1,168 = 0,471 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,102 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,102 : 1,168 = 0,087 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,471x2,90% + 0,087x0,2x2,90%)/0,558x100 = 2,54 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,54 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 651595,842x0,46% = 2997,341	--	--	2 997,341	2 997,341
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	3 173,285	3 173,285
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 173,285**	**3 173,285**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 651595,842x2,54% = 16550,534	--	--	16 550,534	16 550,534
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	17 522,05	17 522,05
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**17 522,05**	**17 522,05**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 651595,842x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**

По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
19		III квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	20 695,335	20 695,335
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**20 695,335**	**20 695,335**
20		- в том числе на 2025 г.	--	--	20 695,335	20 695,335
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**549 965,628**	**101 630,214**	**43 724,545**	**695 320,387**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**582 248,61**	**107 595,908**	**44 872,005**	**734 716,523**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	2 901,2	2 901,2
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**582 248,61**	**107 595,908**	**20 695,335**	**710 539,853**
22		- в том числе затраты по части II	582 248,61	107 595,908	--	689 844,518
23		- в том числе затраты по части III	--	--	20 695,335	20 695,335
24	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	85 264,782	85 264,782
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**88 165,983**	**88 165,983**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**582 248,61**	**107 595,908**	**133 037,988**	**822 882,506**

Руководитель проектной организации Олжабеков М.Б.

Главный инженер проекта Шинтасов М.

Начальник сметного отдела Нартбаев С.