Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Атырау облысы Құрманғазы ауданы Затон елді мекеніне су құбыры желісінің құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

23.07.2025 ж. № RT-0037/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО «Байкамал»

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау облысы Құрманғазы ауданы Затон елді мекеніне су құбыры желісінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ROYAL TAU» ЖШС берді.

«ROYAL TAU» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ RT-0037/25 от 23.07.2025 г.

по рабочему проекту
«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Затон Курмангазинского района Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Байкамал»

город Атырау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Затон Курмангазинского района Атырауской области» выдано ТОО «ROYAL TAU».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ROYAL TAU».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** «Атырау облысы Құрманғазы ауданы Затон елді мекеніне су құбыры желісінің құрылысы» жұмыс жобасы. Рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Затон Курмангазинского района Атырауской области».

Дополнительные сведения: Договор №RT-0030-03 от 05.06.2025г., заявление от 04.06.2025г.

1.1 Категория: IV Категория.

1.2 Класс опасности: Не классифицируемый.

1.3 Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).

1.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=7277b989-d445-4015-b597-88bf1b11c5c8

2. **ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области».

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Байкамал».

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:**

5.1. Основание для разработки:

сопроводительное письмо на проведение комплексной вневедомственной экспертизы ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области» от 29 мая 2025 года №06-07-06-05-3/220;

задание на проектирование , утвержденное заказчиком от 01.03.2024г,;

решение акима сельского округа Сафон Курмангазинского района о предоставлении права временного безвозмездного землепользования от 8 апреля 2025 года №6;

архитектурно-планировочное задание от 10 апреля 2025 года №KZ70VUA01553244, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Байкамал», государственная лицензия № 20011900 от 17.08.2020 года, выданная выданная ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области". Акимат Атырауской области;

отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «Байкамал» государственная лицензия № 20011900 от 17.08.2020 года, выданная Департаментом Государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области;

акт на земельный участок №2025-4063521 выданный Отделом Курмангазинского района по регистрации и земельному кадастра филиала некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» по Атырауской области;

Технические условия:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Техническое условие на водоснабжение, выданное ТОО «Құрманғазы Су Арнасы» № 9 от 11.04.2025г.;

5.2 Согласования заинтересованных организаций

Согласование рабочего проекта ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области» от 29 мая 20235года №06-07-06-05-3/220.

Согласование рабочего проекта ТОО «Құрманғазы Су Арнасы» № 9 от 11 апреля 2025г.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1 01-24-1 ПЗ Пояснительная записка.
Том 2 01-24-2 НВ Наружные сети водопровода.
Том 3 01-24-3 СД Сметная документация.
Том 4 01-24-4 ПОС Проект организации строительства.
Том 5 01-24-5 ПП Паспорт проекта.
Том 6 01-24-6 Мониторинг цен.

5.4 Цель и задачи рабочего проекта

Строительство централизованной системы водоснабжения для надежного обеспечения водопотребителей села Затон качественной питьевой водой и пожаротушения, повышение уровня жизни жителей села.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении площадка под проектируемой объект расположена по адресу: село Сафон Курмангазинского района Атырауской области.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Рисунок 1. Ситуационная схема

Природно-климатические условия района строительства

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700.

Годовая температура воздуха - 8,4

Температура наружного воздуха max °С +45 °С

Температура наружного воздуха min °С - 38,5

Годовая абсолютная влажность воздуха, мб – 8,2

Годовая абсолютная влажность воздуха, % - 66

Климатический район территории для строительства – IV.

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей составляет 1,44м.

Годовое количество осадков, мм – 190 мм

Годовая скорость ветра, м/с – 4,6

Ветровой район III

Сейсмическая активность – 5 баллов

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 почвы, в пределах исследованной территории, относятся к группе малопригодных

Құжат «Сарапшылық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические изыскания по объекту выполнены командой ТОО «Байкамал» в соответствии с техническим заданием.

Полевые работы выполнялись, согласно СП РК 1.02-102-2014, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий территории и степени их изученности. Полевые работы выполнены в 2024 году. Пробурено 5 скважин глубиной 5,0 м.

Стратиграфо-генетический комплекс отложений, представлен двумя литолого-фациальными группами грунтов.

ИГЭ-1 почвенно-растительный слой, представлен супесью с включениями корней растений.

ИГЭ-2 супесь коричневого цвета, с тонкими прослоями ожелезнения, с включениями целых и битых раковин Didacna proetoqonoides, с незначительной примесью гравийно-галечникового материала.

Грунты характеризуются «высокой» степени коррозионной агрессивности по отношению к стали и свинцовой, алюминиевой оболочке кабеля.

Засоленность грунтов: Грунты повсеместно засолены, степень засоления - средняя.

Грунтовые воды на период проведения изысканий не вскрыты.

Грунты характеризуются «высокой» степени коррозионной агрессивности по отношению к стали и свинцовой, алюминиевой оболочке кабеля.

Согласно СП РК 1.02-105-2014 (приложение 2), категория сложности территории по инженерно-геологическим условиям - вторая.

По действующему строительно-климатическому районированию СП РК 2.04-01-2017 участок изысканий входит в IV Г подрайон.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет*:*
для суглинков и глин – 0,92 м;
для супесей, песков – 1,45 м;

Нормативная глубина проникновения изотермы 0 С°
для супесей, песков – 1,34 м;
для песков гравелистых, крупных – 1,44 м;
для крупнообломочных грунтов – 1,63 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы. Водоснабжение.

Раздел разработан на основании задания на проектирование, материалов инженерных изысканий, технических условий на водоснабжение, выданных ТОО «Құрманғазы Су Арнасы» № 9 от 11.04.2025г., в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РК.

Проектом разработаны водораспределительные сети села Затон.

Согласно технических условий источником водоснабжения является водопровод диаметром 110мм водонасосной станции. Давление водопровода в точке подключения – 0,3МПа.

Проектируемая система водоснабжения села Затон по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории согласно п.7.4 СНиП 4.01-01-2009, с элементами пожаротушения, относящимися к II-й категории, и является объектом II (нормального) уровня ответственности, технически и технологически не сложным.

Расчетное водопотребление определено согласно нормативному документу СНиП РК 4.01-02-2009.

Расход воды на пожаротушение определен согласно требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности».

Водовод

Протяженность водопровода – 7,546 км, материал труб – полиэтилен, по ГОСТ 18599-2001. Диаметры и толщины стенок водоводов определены по гидравлическому

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

расчету. Представлен таблица расчета потребления воды. Максимальное рабочее давление на проектируемом участке водовода составит 0,1 МПа. Испытательное давление на прочность составляет Рисп = 0,6 МПа.

Сеть водопровода В1 запроектирована из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения трубопроводов ниже глубины промерзания грунтов.

Для размещения запорной арматуры, вантузов и водовыпусков на водоводе предусматриваются смотровые колодцы в количестве 13 шт. из сборных железобетонных изделий диаметром 1,5м.

В качестве запорной арматуры приняты задвижки с обрезиненным клином.

Водоснабжение

Проект наружных сетей водопровода и канализации разработан на основании задания на проектирование, технических условий в соответствии с нормативными документами, действующими в РК.

Проектом предусматривается водоснабжение села Затон.

Система водоснабжения В1 обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды.

Сеть водопровода В1 запроектирована из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-110х6,6мм "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Согласно СНиП РК 4.01-41-2009 в жилые дома предусмотрен ввод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ∅110/63/32 по ГОСТ 18599-2001.

Основные технические показатели:

Расчетный расход воды на:

хоз-питьевой водопровод В1 – 0,64 м^3/ч;
пожаротушение – 10 л/с;
потребный напор – 10м;
труба ПЭ 100 SDR 17 ∅ 110 мм – 7546 м
колодец смотровой, Д 1,5 м – 13 шт.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормативными требованиями, которые предусматривают все чрезвычайные и взрывопожароопасные ситуации при эксплуатации объекта.

Проектные решения направлены на обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера;

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Объект относится к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду. По объектам строительства IV категории на раздел Охраны окружающей среды экологическая экспертиза не проводится.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проектом предусмотрено, согласно Приказа МНЭ РК №209 от 16.03.2015 г. п.6,77,78, обустройство зоны санитарной охраны первого пояса (строгого режима) и защитной полосы для поселковых КВС, а также санитарно-защитная полоса водоводов.

Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения. Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от линии водопровода на расстоянии 6 метров. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов исключается расположение источников

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).

При строительстве предусматривается создание необходимых санитарно-бытовых условий в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

На период проведения строительно-монтажных работ предусмотрены санитарно-эпидемиологические мероприятия для строительных компаний (застройщиков) на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», дополнены п. 149 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 16 июня 2021 года № КР ДСМ-49).

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный Приказом Национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

При строительстве объекта для производственных нужд используется привозная вода, по договору с определившейся компанией.

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно- эпидемиологического нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.

Для нужд рабочего персонала предусмотреть надворный сборно-разборный биотуалет, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом на очистные сооружения по договору с подрядными организациями

На строительной площадке устраиваются временные санитарно-бытовые помещения. В случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м.

На участке бытовые помещения оборудуются аптечкой первой помощи.

При производстве строительно-монтажных работ контролируется уровень вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применением звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

При производстве строительных работ на площадке образуются отходы. Бытовые отходы образуются в результате деятельности рабочего персонала. Образующиеся отходы при производственной деятельности собираются в специально оборудованный контейнер, расположенные на площадках для сбора бытовых отходов с твердым покрытием. В целях обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории предусматривается своевременный вывоз мусора с территории и заключение договора с подрядными организациями на вывоз бытового мусора

6.6 Сметная документация

Сметная документация к рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей внаселенном пункте Затон Курмангазинского района Атырауской области» составлена в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительствав Республике Казахстан» утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022 №223-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2025.5, в текущих ценах 2-квартала 2025 года.

Сметные нормы и расценки для 6.06-го территориального района (Атырауская область, Курмангазинский район).

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы.

НДЦС РК 8.04-07-2024 Индексы в стоимости строительства;

При составлении смет использованы:

Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);

Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);

Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);

Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);

Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);

Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел2.Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) от итога глав 1–8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 6,3%;

сметная прибыль от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1–8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 5%;

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ от стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 3%.

6.7 Организация строительства

Организация строительства выполнена в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Разработаны мероприятия при производстве строительно-монтажных работ, по пожарной безопасности в период строительства, по охране труда и технике безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», охране окружающей среды, противопожарные и взрывобезопасные мероприятия.

Нормативная продолжительность строительства определена по СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» и составит 7 месяцев.

Капитальные вложения распределены по кварталам:
III кв. 2025 года – 53 %
IV кв. 2025 года – 38 %
I кв. 2026 года – 9 %

Капитальные вложения распределены по годам:
2025 год – 91 %
2026 год – 9 %

Начало строительства объекта запланировано на III квартал 2025 года согласно письму ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области» от 29 мая 2025 года №06-07-06-05-3/220.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

1. Откорректирован паспорт проекта.
2. Откорректирован проект организации строительства
3. Актуализированы нормативные документы.
4. Сводная ведомость основных материалов, изделий, конструкций и оборудования согласно СН РК 1.02-03-2022 (приложение Е) утверждена заказчиком.
5. Утвержден заказчиком перечень ценовых предложений и прайс-листов на оборудование и материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе.
6. Откорректирована сметная документация

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом 28 февраля 2015 года № 165 Министерства национальной экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РК.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Основные технико-экономические показатели Таблица №1

	Наименование	Ед.изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность водопровода	м	7546	7546
2	Пожаротушение	л/с	10	10
3	Расход воды на хоз-питьевой водопровод	$м^3/с$	0,64	0,64
4	Потребный напор	м	10	10
5	Общая стоимость строительства в текущих ценах и прогнозных ценах 2025-2026гг., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	120,196 99,225 - 20,971	129,014 98,176 - 30,838
6	Продолжительность строительства	мес.	7	7

.

8.ВЫВОДЫ:

1.С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Разработка ПСД на строительство летнего водопровода в селе Затон Курмангазинского района Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению с вышеприведенными технико-экономическими показателями и сметной стоимости строительства:

Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026гг. - 129,014 млн.тенге;
в том числе:
СМР - 98,176 млн.тенге;
оборудование -
прочие затраты - 30,838 млн.тенге;
продолжительность строительства - 7 месяцев.

2.Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области» в соответствии с условиями договора о закупке услуг № RT-0030-03 от 05.06.2025 года.

3.При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

4.Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9.ТҰЖЫРЫМДАР:

1.«Атырау облысы Құрманғазы ауданы Затон ауылына жазғы су құбырының құрылысына жобалық-сметалық құжаттама жасақтау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және жоғарыда аталған техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен және келесі құрылыстың сметалық құнымен бекітілуге ұсынылады:

2025-2026ж.ағымдағы және болжамдағы
құрылыстың жалпы сметалық құны - 129,014 млн.тенге;
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 98,176 млн.тенге;
жабдықтар -
басқа шығындар - 30,838 млн.теңге;
құрылыстың ұзақтығы - 7 ай.

2.Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2025 жылдың 5 маусымындағы № RT-0030-03 шарттың талаптарына сайкес «Қызылқоға аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» Мемлекеттік мекемесі кепілдік етеді.

3.Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4.Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдарымен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружные сети водопровода	Хайруллин Султан	Технологическая часть	KZ63VJE00033886	Соответствует
2	Паспорт проекта	Джаксыбаева Бибигуль	Инженерные сети и системы	KZ42VJE00057059	Соответствует
3	Проект организации строительства	Муканова Рашида	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ37VJE00033481	Соответствует
4	Пояснительная записка	Жиеналиев Нурлан	Архитектура	KZ29VJE00066508	Соответствует
5	Сметная документация	Жамалова Толқын Сәбиғалиқызы	Сметная часть	KZ13VJE00063886	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Жамалова Т.С. (Директор)

Жиеналиев Н. (Эксперт)

Джаксыбаева Б. (Эксперт)

Хайруллин С. (Эксперт)

Құжат «Сарыағаш ауданы әкімдігінің жанындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылды. Документ подписан электронно-цифровой подписью государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства при акимате Сарыагашского района». Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Муканова Р. (Эксперт)

Жамалова Т.С. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	896a69e6-bcd3-4151-824b-7e6985882888
Номер и дата документа	RT-0037/25 от 23.07.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ЖИЕНАЛИЕВ НУРЛАН АРМАНУЛЫ 2025.07.23 17:19:44 36BDE56E938AB8D1F1BC61EBF3D06239D292162E ДЖАКСЫБАЕВА БИБИГУЛЬ СЕРИКОВНА 2025.07.23 17:20:58 55BB1B4B2DDBD8424AB83DF6D66997F76BD3B33C ХАЙРУЛЛИН СУЛТАН ХАЙРУЛЛАЕВИЧ 2025.07.23 17:22:01 19DD32594E366A81D701410D34E1F62578FE7FFE МУКАНОВА РАШИДА ТУРУМОВНА 2025.07.23 17:24:05 11923E4478B5AC0558BCEC3DD02DFC55A5B84A7E ЖАМАЛОВА ТОЛҚЫН СӘБИҒАЛИҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL TAU" 2025.07.23 17:26:35 2342126A3CF21C42B76CEF185295DD011D1008E4 **Подписано:** ЖАМАЛОВА ТОЛҚЫН СӘБИҒАЛИҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL TAU" 2025.07.23 17:31:05 2342126A3CF21C42B76CEF185295DD011D1008E4

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»