«Алмалы ауылында шағын футбол алаңының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

29.05.2025 ж. № RT-0019/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Шындау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

город Атырау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

АЛҒЫ СӨЗ

«Алмалы ауылында шағын футбол алаңының құрылысы » жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ROYAL TAU» ЖШС берді.

«ROYAL TAU» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ RT-0019/25 от 29.05.2025 г.

по рабочему проекту
«Строительство мини футбольного поля в с.Алмалы»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Городской отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау»

город Атырау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство мини футбольного поля в с.Алмалы» выдано ТОО «ROYAL TAU».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ROYAL TAU».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** «Алмалы ауылында шағын футбол алаңының құрылысы» жұмыс жобасы. Рабочий проект «Строительство мини футбольного поля в с.Алмалы».

Дополнительные сведения: Договор №RT-0010-03 от 10.03.2025г. заявление от 11.03.2025г.

1.1 Категория: IV Категория.

1.2 Класс опасности: Не классифицируемый.

1.3 Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).

1.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=7e6e6594-e88c-49ba-9bab-fe447cd026f6

2. **ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Городской отдел строительства».

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау».

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:**

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства» от 08.07.2024 г.;

письмо-заявка заказчика на проведение комплексной вневедомственной экспертизы за №06-02-02-34/59 от 28.02.2025 года;

решение акима о предоставлении земельного участка с правом постоянного безвозмездного землепользования от 01.04.2014г. №17;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №1026041 от 03.08.2022 года, выданное ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства»;

акт на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок №2206061620474907, кадастровый номер 04-066-077-986, изготовленный Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области от 07.06.2022г.;

сведения о собственнике №002229346752 от 04.08.2022 г. выданный отделом города Атырау по земельному кадастру и недвижимости филиала некоммерческого акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Шындау» в 2022 году, государственная лицензия ГСЛ №17007998 от 28.04.2017 года.

5.2 Согласования заинтересованных организаций

Рабочий проект согласован с ГУ «Городской районный отдел строительства» письмом №06-02-02-34/59 от 28.02.2025 года.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1 04-24 ПЗ Пояснительная записка;
Том 2 04-24 ГП Генеральный план;
Том 2 04-24 ЭН Наружное освещение;
Том 3 04-24 АС Архитектурно-строительные решения;
Том 4 04-24 СД Сметная документация;
Том 5 04-24 ПП Паспорт проекта;

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта является создания благоприятных условий для занятия спортом на открытом воздухе в целях улучшения физического здоровья населения путем обеспечения сельских детей футбольным полем.

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении площадка под проектируемые сооружения расположена по адресу: город Атырау, Махамбетский район, поселок Алмалы.

Природно-климатические условия района строительства.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года. Район строительства относится к строительно-климатическому подрайону IV-Г и характеризуется следующими основными показателями:

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- 27,3/ 24,9˚С
Нормативная снеговая нагрузка	- 50 кг/м^2
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кг/м^2
Средняя скорость ветра, м/с	- 5,8 м/сек
Грунтовые воды вскрыты на глубине	- 1,70 м
нормативная глубина промерзания для суглинков и глин	- 0,915 м
Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы	- 1,50 м
Сейсмичность	- 5 баллов

6.2 Проектные решения

6.2.1. Генеральный план

Раздел разработан на основании топографической съемки М 1:500, выполненной ТОО «Шындау».

Основной задачей рабочего проекта является максимальное использование территории путем обеспечения сельских детей мини футбольным полем, создания благоприятных условий для занятия спортом на открытом воздухе в целях улучшения физического здоровья.

Предлагается решение, состоящего из мини футбольного поля 44х28м, ограждения. Функциональное зонирование территории проектируемого участка предполагает четкое разграничение путей доступа на площадки для разных спортивных назначений и площадки людей разных возрастов, в том числе маломобильных групп населения.

Территория проектируемого поля по периметру ограждается металлическими сетчатыми панелями, имеется калитка.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Рис.1 Ситуационный план

Проектируемое мини футбольное поле имеет размеры в плане –44,0х28 м.

На территории расположены ворота, яркое освещение. Высота ограждения мини футбольного поля – 3,0 м. Протяженность ограждения - 138м.

Предусмотрены комплект из 2-х футбольных игровых ворот с сеткой размерами 3,0х1,0х2,0м. Сетка заградительная размером ячейки 100х100мм площадью 830м^2.

Предусмотрено устройство покрытия площадки:

Тип 1– Конструкция искусственного покрытия футбольного поля:
искусственная трава - 4,0см;
резиновая крошка - 1,6см;
песок мелкозернистый -1,5см;
геотекстиль – 150г/м^2
отсев дробления – 5,0см;
щебень фракции 20-40мм -15,0см;
уплотненный грунт;

Тип 2
покрытие из тротуарных бетонных плит -5см;
песчано-цементная смесь -3,0см;
щебень R=300кг/см^2– 14см
песок крупнозернистый – 5,0см.
Система высот – Балтийская.
Система координат- местная.

Основные технические показатели Таблица №1

	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Площадь участка	га	0,1918

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

2	Площадь застройки	$м^2$	1232
3	Протяженность ограждения футбольного поля	м	138

6.2.2. Архитектурно-строительные решения

Раздел разработан на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком, материалов инженерных изысканий в соответствии с нормативными документами, действующими в РК. Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил по взрыво- и пожаробезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированного объекта.

Проектом предусмотрено строительство мини-футбольной площадки с размерами 44,0 м х 28,0 м с покрытием из искусственной травы и ограждения.

Ограждение состоит из сетки раббицы и арматурной стали по металлическому каркасу, изготовленному из металлических уголков по ГОСТ 8509-93. Поверх ограждения предусмотрена заградительная сетка с размерами ячейки 100х100 мм площадью 1100$м^2$. Закрепление сетки проводится каждые 300мм с помощью крючков из пруток установленных на ограждении.

Панели ограждения - металлическое сетчатое ограждение из уголков по ГОСТ8509-93. Опорные стойки изготовлены из квадратных труб 80х80х6.5 ГОСТ 30245-2012.

Фундамент опоры - монолитный железобетонный из бетона класса С12/15 морозостойкостью F150, водонепроницаемостью W6, армированный по ГОСТ 34028-2016, ячейки с габаритными размерами 0,4х0,4 м. Под основание фундамента устраивается подготовка из щебня с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.

Проект разработан в соответствии с СП 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Защитные мероприятия

Антикоррозийная защита строительных конструкций выполнена в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.02-101-2022 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защита строительных конструкций производится в соответствии со СН РК 2.01-01-2013 в два слоя эмалью ПФ 133 по двум слоям грунтовки ГФ-021. Окрасочные работы выполняются в соответствии с правилами производства работ согласно СН РК 2.01-01-2013. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных конструкций должны быть очищены от ржавчины, окалины.

Все бетонные и железобетонные конструкции выполняются из бетона на сульфатостойком цементе, марка бетона железобетонных конструкций по морозостойкости – F100, по водонепроницаемости – W6 с последующим нанесением на все поверхности, соприкасающимися с грунтом с отметки 0.000 и ниже битумной окраски за 2 раза.

Основные технические показатели:

Площадь проектируемой территории – 0,1918 га;

Площадь застройки - 1232,0 $м^2$;

Протяженность ограждения – 138 м;

6.2.3. Инженерное обеспечение, сети и системы. Наружное освещение.

Проект наружного электроосвещения разработан на основании задания на проектирование, материалов инженерных изысканий в соответствии с нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

Освещение запроектировано в соответствии с нормами проектирования естественного и искусственного освещения дорог СП РК 2.04-104-2012.

Наружное освещение

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Источник электроснабжения используется от существующей ВЛ-0,4кВ.

Проектом предусмотрены прожектора заливающего света в количестве 4 шт. установленных на прямостоечных опорах высотой 5м с поземной частью кронштейном для крепления столбов.

Для наружного освещения предусмотрены светильники профильные в количестве 2 шт., установленные на столбах высотой 3,5м.

Для наружного освещения приняты кабели силовые с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой марки АВБбШв сечением 5х4мм² и 4х10мм².

Заземление светильников и опор производится пятой жилой кабеля.

Монтаж электрооборудования выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СН РК 4.04-07-2023.

Видеонаблюдение

Проектом предусматривается установка видеонаблюдения и освещение территории футбольного поле.

Для централизованного хранения видеоданных и доступа к ним, используется существующий видеорегистратор в здании школы. Питающие электрические линии выполнены кабелем UTP4x2x0,5 общей протяженностью 220м. Видеокамера сетевая (IP камера) в количестве 4 штук устанавливается на опоре ОСВ 6-4.0, высотой 6м, консолью 1,5м. Кабели питания и сигнальные кабели по площадке прокладываются в кабельной траншее на глубине 0,7м.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети – 380/220 кВ;
Протяженность КЛ-0,4кВ – 260 м;
Расчетная мощность – 2,78 кВт;
Категория надежности электроснабжения – III
Система заземления – TN-C-S

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормативными требованиями, которые учитывают и предусматривают все чрезвычайные и взрывопожароопасные ситуации при эксплуатации объекта.

Проектные решения направлены на обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера.

Мероприятия по снижению последствий ЧС проводятся по следующим направлениям:

защита объектов от опасных природных процессов;

обеспечение надежного электроснабжения;

Проектные решения по организации системы ЧС разработаны с целью обеспечения пожарной безопасности объекта. Безопасность обеспечивается в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране труда и окружающей среды, страхования, санитарно-эпидемиологического благополучия персонала и населения.

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Размещение площадки выполнено с учетом санитарно-экологических и противопожарных требований.

Защитное заземление и зануление выполняются путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК.

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Объект относится к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду. По объектам строительства IV категории на раздел охраны окружающей среды экологическая экспертиза не проводится.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

При строительстве соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительной организации, занятые на строительстве, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работ и степени риска, а также санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК №26 от 20 февраля 2023 года.

При строительстве объекта для производственных нужд используется привозная вода, по договору с определившейся компанией.

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Для нужд рабочего персонала предусмотреть надворный сборно-разборный биотуалет, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом на очистные сооружения по договору с подрядными организациями.

При производстве строительных работ на площадке образуются отходы. Бытовые отходы образуются в результате деятельности рабочего персонала. Образующиеся отходы при производственной деятельности собираются в специально оборудованный контейнер, расположенные на площадках для сбора бытовых отходов с твердым покрытием. В целях обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории предусматривается своевременный вывоз мусора с территории и заключение договора с подрядными организациями на вывоз бытового мусора

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применением звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022 №223-нк.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2025.3) по выпуску сметной документации в ценах 1-го квартала 2025 года.

Сметные нормы и расценки для 6.01-го территориального района (Атырауская область г.Атырау).

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-07-2024 Индексы стоимости строительства;

Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством НДЦС РК 8.04-09-2022;

Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2024;

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки СЦПГ РК 8.04-12-2024;

Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2024;

НДЦС РК 8.04-03-2023 Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы.

Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2022.

ССЦ РК 8.04-09-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2023 год;

СЦЭМ РК 8.04-11-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов».

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) от итога глав 1–8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 6,6%;

сметная прибыль от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1–8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 5%;

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ от стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 3%;

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства 12%.

6.7 Организация строительства

Организация строительства выполнена в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться нормы и правила техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Разработаны мероприятия по обеспечению организации условий и охраны труда и техники безопасности при строительстве, по пожарной безопасности в период строительства, по охране окружающей среды.

Начало строительства объекта запланировано на июнь 2025 года согласно письму Государственного учреждения «Городской отдел строительства» №06-02-02-34/59 от 11.12.2024 года. Нормативная продолжительность строительства составит 3 месяца.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом 28 февраля 2015 года №165 Министерства национальной

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РК.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документаций.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Основные технико-экономические показатели Таблица №2

Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели	
		заявленные	Рекомендуемые к утверждению
Площадь участка	га	0,150	0,1918
Площадь застройки	$м^2$	756	1232
Протяженность ограждения	м	120	138
Протяженность КЛ -0,4кВ	м	260	260
Напряжение питающей сети	кВ	380/220	380/220
Расчетная мощность	кВт	2,78	2,78
Категория по надежности электроснабжения	категория	III	III
Общая стоимость строительства в текущих ценах 2025г., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	76,408 59,559 4,855 11,994	112,248 89,082 6,318 16,848
Продолжительность строительства	мес.	3	3

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Рабочий проект «Строительство мини футбольного поля в с.Алмалы» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими показателями и сметной стоимости строительства:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025г. – 112,248 млн.тенге;
в том числе:
СМР - 89,082 млн.тенге;
оборудование - 6,318 млн.тенге;
прочие затраты - 16,848 млн.тенге;
продолжительность строительства - 3 месяца.

2.Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственным учреждением «Городской отдел строительства» в соответствии с условиями договора о закупке услуг договор №RT-0010-03 от 10.03.2025г.

3. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4.Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМ:

1. «Алмалы ауылында шағын футбол алаңының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі көрсеткіштерімен және құрылыстың сметалық құнымен бекітілуге ұсынылады:

2025ж. ағымдағы құрылыстың жалпы сметалық құны - 112,248 млн.теңге;
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 89,082 млн.теңге;
жабдықтар - 6,318 млн.теңге;
басқа шығындар - 16,848 млн.теңге;
құрылыстың ұзақтығы - 3 ай.

2. Осы сараптамалық қорытындысын жобалау ушін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2025 жылдың 10 наурызындағы №RT-0010-03 шарттың талаптарына сайкес «Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі кепілдік етеді.

3. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдарымен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Проект организации строительства	Муканова Рашида	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ37VJE00033481	Соответствует
2	Общая пояснительная	Хайруллин	Технологическая	KZ63VJE0003388	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

	записка	Султан	часть	6	
3	Электроснабжение	Джаксыбаева Бибигуль	Инженерные сети и системы	KZ42VJE00057059	Соответствует
4	Сметная документация	Жамалова Толқын Сәбиғалиқызы	Сметная часть	KZ13VJE00063886	Соответствует
5	Ведущий эксперт	Жиеналиев Нурлан	Архитектура	KZ29VJE00066508	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Жамалова Т.С. (Директор)

Жиеналиев Н. (Эксперт)

Хайруллин С. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Джаксыбаева Б. (Эксперт)

Муканова Р. (Эксперт)

Жамалова Т.С. (Директор)

Құжат «Сарыағаш ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	e3aaca4b-4974-47f8-9a2c-d951ad9e777e
Номер и дата документа	RT-0019/25 от 29.05.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ЖИЕНАЛИЕВ НУРЛАН АРМАНУЛЫ 2025.05.29 17:29:14 3FFD803EFE83E05A2FBBD473CBF09EE30F78411A ХАЙРУЛЛИН СУЛТАН ХАЙРУЛЛАЕВИЧ 2025.05.29 17:33:25 19DD32594E366A81D701410D34E1F62578FE7FFE ДЖАКСЫБАЕВА БИБИГУЛЬ СЕРИКОВНА 2025.05.29 17:36:26 4C84619C2B0D281942E386A2A48946DB821F4959 МУКАНОВА РАШИДА ТУРУМОВНА 2025.05.29 17:40:47 4F92D66BFC7FED6A20571A6C7C3D30EE52D5BAB3 ЖАМАЛОВА ТОЛҚЫН СӘБИҒАЛИҚЫЗЫ 2025.05.29 17:43:02 3DDB0416676E8DC20EAE0601CFCCD46D99449A9B **Подписано:** ЖАМАЛОВА ТОЛҚЫН СӘБИҒАЛИҚЫЗЫ 2025.05.29 17:44:34 3DDB0416676E8DC20EAE0601CFCCD46D99449A9B

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»