«Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы мекенжайы бойынша орналасқан ӘЖ-110 кВ Заречный-41 разъезд реконструкциялау»

жұмыс жобасы бойынша

11.11.2022 ж. № 04-0291/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Алматыпроектэнергострой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 04-0291/22 от 11.11.2022 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Реконструкция ВЛ-110 кВ Заречный-41 разъезд» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыпроектэнергострой»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция ВЛ-110 кВ Заречный-41 разъезд» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 09.09.2022 г. № 190240037042/220492/00 (220492/00)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыпроектэнергострой», лицензия от 27.06.2001г. №ГСЛ №005652

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 11 июня 2021 года;
акт на право временного возмездного землепользования №0017813 от 2 марта 2005 года, на земельный участок с кадастровым номером 02-036-154-248 общей площадью 1,263 га.
постановление акимата города Актобе Актюбинской области №601 от 31 января 2020 года;
архитектурно планировочное задание, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» № KZ93VUA00534718 от 13 октября 2021 года.
письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» о реконструкции ВЛ-110 кВ в соответствии с «Планом развития электрических сетей 35-500 кВ Актюбинской области до 2030 года» №02-05-3/500 от 8 февраля 2022 года»;
письмо ТОО «Энергосистема» о плане развития электрических сетей 35-500 кВ Актюбинской области до 2030 года №297/136 от 24 января 2022 года;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (13 позиций), утверждённый заказчиком от 18 октября 2022 года;
постановление акимата города Актобе Актюбинской области о реализации решения маслихата города Актобе «Об утверждении бюджета города Актобе на 2022-2024 года» №2 от 10 января 2022 года;
письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» о сроках начала строительства №02-05-3/497 от 8 февраля 2022 года»;
письмо ТОО «Энергосистема» о использовании в составе проекта грозозащитного троса со встроенным оптическим кабелем №297/1165 от 21 мая 2021 года;
техническое заключение по обследованию реконструируемой воздушной линии 110 кВ выполненное ТОО «Мансур строй проект» от 14 октября 2022 года;

отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Алматыпроектэнергострой» в 2021 году. (Государственная лицензия от 30 ноября 2006 года ГСЛ№0002098, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

топографическая съёмка плана трассы выполненная ИП «Толеуов» в 2021 году (Государственная лицензия от 12 августа 2016 года №16012870, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области);

Технические условия:

ТОО «Энергосистема» №297/34 т от 30 января 2020 года на электроснабжение;

ТОО «Энергосистема» №297/22 т от 17 октября 2020 года на перенос существующей воздушной линии 0.4 кВ.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Актобе

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
3	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
5	Инженерные изыскания	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует
5	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Сметный раздел	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяжённость двухцепной реконструируемой ВЛ-110 кВ выполненной проводом 2х3хАС240/32	км	11,762	11,762
2	Протяжённость тросовых участков	км	12,475	12,475
3	Общая сметная стоимость реконструкции в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	1061,673	964,980
3.1	СМР	млн. тенге	879,963	797,237
3.2	прочие затраты	млн. тенге	181,710	167,743
4	В ценах по годам строительства:			
4.1	в ценах 2022 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	33,144	33,144
4.2	в ценах 2023 года	млн. тенге	1028,529	931,836
5	Нормативный срок реконструкции	мес.	2,7	6,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция ВЛ-110 кВ Заречный-41 разъезд» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы мекенжайы бойынша орналасқан ӘЖ-110 кВ Заречный-41 разъезд реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям