1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	440847,04
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**5951435,00**
128	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18,0000**		**28631,06**	**515359,08**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	21851,22
		Накладные расходы	%	--		1213,96	21851,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	42976,82
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**580187,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**17375466,94**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17375466,94**
		Материалы -	Тенге				**169567,45**
		Всего заработная плата -	Тенге				**877330,77**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15899632,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1300984,56**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**541313,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**759671,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1494116,12**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20170567,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1063,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**877330,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**20170567,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1063,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**877330,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**17375466,94**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17375466,94**
		Материалы -	Тенге				**169567,45**
		Всего заработная плата -	Тенге				**877330,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15899632,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1300984,56**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**541313,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**759671,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1494116,12**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20170567,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1063,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**877330,77**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**20170567,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1063,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**877330,77**
		ОТДЕЛ 4. Микрорайон №28					
		РАЗДЕЛ 21. ВЛ-0,4 кВ					
					Одностоечные опоры П1,П2-138шт		
227	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**138,0000**		**7686,64**	**1060755,74**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	4,55	627,9	773,71	485812,51
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	136,62	1059,65	144768,98
		Итого оплата труда:				**4569,43**	**630581,49**
227. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	97,98	3917,25	383812,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	97,98	1141,82	111875,52
227. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	38,64	1792,30	69254,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	38,64	851,28	32893,46
		Итого эксплуатация машин:				**3283,09**	**453066,63**
227. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00414	267220,42	1106,29
227. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	13,8	1330,52	18361,18

1	2	3	4	5	6	7	8
227. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,76	84,66	233,66
227. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1656	42,84	70943,04
227. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	55,2	492,87	27206,42
227.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	13,8	291,74	4026,01
		Итого материалов:				**883,16**	**121876,61**
		НР первого уровня	%	61,7		2819,34	389068,78
		НР второго уровня	%	4,24		445,45	61472,56
		Накладные расходы	%	--		3264,79	450541,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		876,11	120903,77
		Сметная стоимость:				**11827,54**	**1632200,85**
228	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**27,0000**		**28631,06**	**773038,62**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	32776,84
		Накладные расходы	%	--		1213,96	32776,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	64465,24
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**870280,69**
229	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**111,0000**		**42979,21**	**4770692,31**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	202277,35
		Накладные расходы	%	--		1822,32	202277,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	397837,57
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**5370807,24**
		Анкерные двухстоечные опоры К3,УП2,УП3,К2, АО3-49шт					
231	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**36,0000**		**28631,06**	**1030718,16**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	43702,45
		Накладные расходы	%	--		1213,96	43702,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	85953,65
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**1160374,26**
232	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**62,0000**		**42979,21**	**2664711,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	112983,75
		Накладные расходы	%	--		1822,32	112983,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	222215,58
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**2999910,35**
		Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-26шт					
234	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**72,0000**		**42979,21**	**3094503,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	131206,93
		Накладные расходы	%	--		1822,32	131206,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	258056,80
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**3483766,86**
235	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**28631,06**	**171786,36**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	7283,74
		Накладные расходы	%	--		1213,96	7283,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	14325,61
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**193395,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**13566205,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13566205,33**
Материалы -			Тенге				**121876,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**630581,49**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12505449,59**
Накладные расходы -			Тенге				**980772,40**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**389068,78**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**591703,62**
Сметная прибыль -			Тенге				**1163758,22**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15710735,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**764,52**
Сметная заработная плата -			Тенге				**630581,49**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**15710735,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**764,52**
Сметная заработная плата -			Тенге				**630581,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**13566205,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13566205,33**
Материалы -			Тенге				**121876,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**630581,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12505449,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**980772,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**389068,78**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**591703,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1163758,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15710735,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**764,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630581,49**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**15710735,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**764,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630581,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**52745370,16**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1161725,56**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1083420,20**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**346186,70**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**50500224,40**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**930381,87**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**53675752,03**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2275851,89**
	ИТОГО:		Тенге				**55951603,92**
	Сметная прибыль		Тенге				**4476128,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**60427732,23**
		Временные здания и сооружения, 2,4%	**тенге**				**1 450 266**
		Итого с временными зланиями и сооружениями	**тенге**				**61 877 998**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2,9%	**тенге**				**1 794 462**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-	**тенге**				**63 672 460**
		Итого по сметной стоимости	**тенге**				**63 672 460**
		Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год, К = 1,0599383	**тенге**				**67 488 879**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**тенге**				**8 098 665**
		Итого в текущих ценах на 2018 год с НДС	**тенге**				**75 587 544**
		Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000002267577					**68 028 790**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Рудненский городской отдел строительства"

_____ ***Тлеуов Д.М.***

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ ***Құдайберген Ә.С.***

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Құрылыста Экспертиза"

_____ ***Некрасова И.В.***

Некрасова И.В.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ88VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513
от 03.04.2017 г.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "SANСтройСервис"

_____ ***Бебенин Г.В.***