1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1189,43**	**3568,30**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	31209,29
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	4371,67
		Накладные расходы	%	--		11860,32	35580,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	8598,17
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**116075,34**
157	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**130,0000**		**3652,16**	**474780,32**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	1,5	195	877,34	171081,30
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	72,982	770,17	56208,39
		Итого оплата труда:				**1748,38**	**227289,69**
157. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	2,431	3333,40	8103,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	2,431	1141,82	2775,76
157. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	68,12	1047,58	71361,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	68,12	754,01	51363,16
157. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	2,431	2292,32	5572,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	2,431	851,28	2069,46
		Итого эксплуатация машин:				**654,13**	**85037,27**
157. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004095	19885,05	81,43
157. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	4,017	355,80	1429,25
157. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	2,04	265,2	818,82	217151,06
		Итого материалов:				**1682,01**	**218661,74**
		НР первого уровня	%	42,8		748,31	97279,99
		НР второго уровня	%	4,24		186,58	24255,36
		Накладные расходы	%	--		934,89	121535,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,96	47705,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4954,01**	**644020,91**
160	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**130,0000**		**1352,45**	**175818,46**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	0,49	63,7	877,34	55886,56
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,338	996,55	336,83
		Итого оплата труда:				**432,49**	**56223,39**
160. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	9,048	11,78	106,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,169	3333,40	563,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,169	1141,82	192,97
160. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,169	2292,32	387,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,169	851,28	143,87
		Итого эксплуатация машин:				**8,13**	**1057,33**
160. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,0078	19341,71	150,87
160. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00039	3825749,22	1492,04
160. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	132,6	818,82	108575,53
160. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	265,2	32,64	8656,13
		Итого материалов:				**914,42**	**118874,57**
		НР первого уровня	%	42,8		185,10	24063,61
		НР второго уровня	%	4,24		65,19	8475,00
		Накладные расходы	%	--		250,30	32538,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,22	16668,57
		Сметная стоимость:				**1730,97**	**225025,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**С124-040207-5516 24-040207-5516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон для предохранителя SV29.15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**130,0000**		**10270,87**	**1335213,10**
		НР второго уровня	%	4,24		435,48	56613,04
		Накладные расходы	%	--		435,48	56613,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,51	111346,09
		Сметная стоимость:				**11562,86**	**1503172,23**
162	**С124-040207-5101 24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПВД**	**шт.**	**130,0000**		**4177,94**	**543132,20**
		НР второго уровня	%	4,24		177,14	23028,81
		Накладные расходы	%	--		177,14	23028,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,41	45292,88
		Сметная стоимость:				**4703,49**	**611453,89**
165	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**130,0000**		**8049,28**	**1046406,75**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	3,41	443,3	863,99	383006,77
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	178,1	980,80	174681,12
		Итого оплата труда:				**4289,91**	**557687,88**
165. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	2,6	3333,40	8666,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,6	1141,82	2968,73
165. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	172,9	3502,58	605596,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	172,9	980,33	169499,06
165. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	2,6	2292,32	5960,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,6	851,28	2213,33
		Итого эксплуатация машин:				**4770,95**	**620222,95**
165. 6	127926 С (21-050307-0209)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	78	339,29	26464,62
165. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,013	381819,66	4963,66
165. 8	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	65	180,75	11748,75
		Итого материалов:				**332,13**	**43177,03**
		НР первого уровня	%	42,8		1836,08	238690,41
		НР второго уровня	%	4,24		419,14	54488,12
		Накладные расходы	%	--		2255,22	293178,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,36	107166,82
		Сметная стоимость:				**11128,86**	**1446752,10**
166	**С124-040207-0901 24-040207-0901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн КС-2**	**комплект**	**130,0000**		**24578,94**	**3195262,20**
		НР второго уровня	%	4,24		1042,15	135479,12
		Накладные расходы	%	--		1042,15	135479,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2049,69	266459,31
		Сметная стоимость:				**27670,77**	**3597200,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**6842509,22**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1697005,52**
Материалы -			Тенге				**380713,34**
Всего заработная плата -			Тенге				**841200,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**447252,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**360034,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**87218,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**171540,64**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2315798,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**953,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**841200,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5145503,70**
		Материалы -	Тенге				**3568,30**
		Всего заработная плата -	Тенге				**50582,32**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5073607,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**250701,92**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31209,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**219492,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**431696,45**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5827902,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50582,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**8143700,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1015,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**891783,28**
		РАЗДЕЛ 15. Провода и кабели					
168	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**4,5000**		**23965,40**	**107844,30**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	72,45	812,49	58864,90
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	19,98	851,28	17008,57
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**75873,47**
168. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	5,31	2622,26	13924,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	5,31	851,28	4520,30
168. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	10,665	2112,01	22524,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	10,665	851,28	9078,90
168. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	4,005	1792,30	7178,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	4,005	851,28	3409,38
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**43626,95**
168. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,45	1330,52	598,73

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,09	84,66	7,62
168. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00009	54217,08	4,88
168. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	9,45	402,90	3807,41
168.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0018	518786,73	933,82
		Итого материалов:				**1189,43**	**5352,45**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	46813,93
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	6557,51
		Накладные расходы	%	--		11860,32	53371,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	12897,26
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**174113,01**
169	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,5140**		**23965,40**	**36283,62**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	24,375	812,49	19804,77
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	6,722	851,28	5722,44
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**25527,21**
169. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	1,787	2622,26	4684,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	1,787	851,28	1521,24
169. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3,588	2112,01	7578,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	3,588	851,28	3054,39
169. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	1,347	1792,30	2415,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	1,347	851,28	1146,67
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**14678,04**
169. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1514	1330,52	201,44

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,03028	84,66	2,56
169. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00003	54217,08	1,64
169. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	3,179	402,90	1280,98
169.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000606	518786,73	314,18
		Итого материалов:				**1189,43**	**1800,80**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	15750,29
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	2206,24
		Накладные расходы	%	--		11860,32	17956,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	4339,21
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**58579,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**144127,92**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**144127,92**
Материалы -			Тенге				**7153,26**
Всего заработная плата -			Тенге				**101400,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**71327,97**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**62564,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8763,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17236,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**232692,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101400,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**232692,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101400,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**7417931,14**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1750946,18**
Материалы -			Тенге				**384845,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**873317,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**463868,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**373779,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				90088,38
		Сметная прибыль -	Тенге				177185,14
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2391999,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				988,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				873317,09
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5666985,00
		Материалы -	Тенге				23244,04
		Всего заработная плата -	Тенге				361011,06
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5073607,50
		Накладные расходы -	Тенге				472468,32
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				222743,82
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				249724,50
		Сметная прибыль -	Тенге				491156,26
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6630609,54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				429,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				361011,06
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				9022609,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1418,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234328,15
		ОТДЕЛ 4. Микрорайон №28					
		РАЗДЕЛ 18. Силовое оборудование					
			ТП-4				
193	**Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**53940,66**	**53940,66**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	27	27	851,28	22984,56
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	8,29	1101,52	9131,57
		Итого оплата труда:				**32116,13**	**32116,13**
193. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	7,14	3333,40	23800,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,14	7,14	1141,82	8152,59
193. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	2,16	179,25	387,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	1,15	2292,32	2636,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,15	851,28	978,97
		Итого эксплуатация машин:				**26823,82**	**26823,82**
193. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2205588,50	2205,59
193. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302,24
193. 8	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00018	821111,08	147,80
193. 9	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,007	210948,81	1476,64
		Итого материалов:				**4132,27**	**4132,27**
		НР первого уровня	%	42,8		13745,70	13745,70
		НР второго уровня	%	4,24		2869,90	2869,90
		Накладные расходы	%	--		16615,60	16615,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5644,50	5644,50
		Сметная стоимость:				**76200,76**	**76200,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**53940,66**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**53940,66**
Материалы -			Тенге				**4132,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**32116,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**16615,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13745,70**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2869,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5644,50**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**76200,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32116,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**76200,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32116,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 21. ВЛ-0,4 кВ					
						Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-26шт	
233	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**10,0000**		**18867,67**	**188676,67**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	9	90	773,71	69633,90
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	32,1	1086,61	34880,13
		Итого оплата труда:				**10451,40**	**104514,03**
233. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	26	3917,25	101848,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	26	1141,82	29687,32
233. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	6,1	1792,30	10933,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	6,1	851,28	5192,81
		Итого эксплуатация машин:				**11278,15**	**112781,53**
233. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0003	267220,42	80,17
233. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1	1330,52	1330,52
233. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,2	84,66	16,93
233. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	60	42,84	2570,40
233. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	492,87	1971,48
233.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1	291,74	291,74
		Итого материалов:				**626,12**	**6261,24**
		НР первого уровня	%	61,7		6448,52	64485,16
		НР второго уровня	%	4,24		1073,41	10734,06
		Накладные расходы	%	--		7521,92	75219,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2111,17	21111,67
		Сметная стоимость:				**28500,76**	**285007,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**188676,67**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**188676,67**
		Материалы -	Тенге				**6261,24**
		Всего заработная плата -	Тенге				**104514,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**75219,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**64485,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10734,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21111,67**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**285007,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104514,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**285007,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104514,03**
		РАЗДЕЛ 22.Линейная арматура линии освещения					
261	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,5000**		**23965,40**	**83878,90**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	56,35	812,49	45783,81
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	15,54	851,28	13228,89
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**59012,70**
261. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	4,13	2622,26	10829,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	4,13	851,28	3515,79
261. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	8,295	2112,01	17519,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	8,295	851,28	7061,37
261. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	3,115	1792,30	5583,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	3,115	851,28	2651,74
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**33932,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
261. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,35	1330,52	465,68
261. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,07	84,66	5,93
261. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00007	54217,08	3,80
261. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	7,35	402,90	2961,32
261.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0014	518786,73	726,30
		Итого материалов:				**1189,43**	**4163,02**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	36410,84
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	5100,28
		Накладные расходы	%	--		11860,32	41511,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	10031,20
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**135421,23**
264	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**120,0000**		**3652,16**	**438258,75**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	1,5	180	877,34	157921,20
264. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	67,368	770,17	51884,67
		Итого оплата труда:				**1748,38**	**209805,87**
264. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	2,244	3333,40	7480,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	2,244	1141,82	2562,24
264. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	62,88	1047,58	65871,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	62,88	754,01	47412,15
264. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	2,244	2292,32	5143,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	2,244	851,28	1910,27
		Итого эксплуатация машин:				**654,13**	**78495,95**