1	2	3	4	5	6	7	8
264. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00378	19885,05	75,17
264. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	3,708	355,80	1319,31
264. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	2,04	244,8	818,82	200447,14
		Итого материалов:				**1682,01**	**201841,61**
		НР первого уровня	%	42,8		748,31	89796,91
		НР второго уровня	%	4,24		186,58	22389,56
		Накладные расходы	%	--		934,89	112186,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,96	44035,62
		Сметная стоимость:				**4954,01**	**594480,84**
267	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**120,0000**		**1352,45**	**162293,96**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	0,49	58,8	877,34	51587,59
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,312	996,55	310,92
		Итого оплата труда:				**432,49**	**51898,52**
267. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	8,352	11,78	98,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,156	3333,40	520,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,156	1141,82	178,12
267. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,156	2292,32	357,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,156	851,28	132,80
		Итого эксплуатация машин:				**8,13**	**976,00**
267. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,0072	19341,71	139,26
267. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00036	3825749,22	1377,27

1	2	3	4	5	6	7	8
267. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	122,4	818,82	100223,57
267. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	244,8	32,64	7990,27
		Итого материалов:				**914,42**	**109730,37**
		НР первого уровня	%	42,8		185,10	22212,56
		НР второго уровня	%	4,24		65,19	7823,08
		Накладные расходы	%	--		250,30	30035,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,22	15386,37
		Сметная стоимость:				**1730,97**	**207715,97**
268	**С124-040207-5516 24-040207-5516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон для предохранителя SV29.15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**120,0000**		**10270,87**	**1232504,40**
		НР второго уровня	%	4,24		435,48	52258,19
		Накладные расходы	%	--		435,48	52258,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,51	102781,01
		Сметная стоимость:				**11562,86**	**1387543,59**
269	**С124-040207-5101 24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПВД**	**шт.**	**120,0000**		**4177,94**	**501352,80**
		НР второго уровня	%	4,24		177,14	21257,36
		Накладные расходы	%	--		177,14	21257,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,41	41808,81
		Сметная стоимость:				**4703,49**	**564418,97**
272	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**120,0000**		**8049,28**	**965913,92**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	3,41	409,2	863,99	353544,71
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	164,4	980,80	161244,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4289,91**	**514788,82**
272. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	2,4	3333,40	8000,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,4	1141,82	2740,37
272. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	159,6	3502,58	559011,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	159,6	980,33	156460,67
272. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	2,4	2292,32	5501,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,4	851,28	2043,07
		Итого эксплуатация машин:				**4770,95**	**572513,50**
272. 6	127926 С (21-050307-0209)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	72	339,29	24428,88
272. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,012	381819,66	4581,84
272. 8	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	60	180,75	10845,00
		Итого материалов:				**332,13**	**39855,72**
		НР первого уровня	%	42,8		1836,08	220329,61
		НР второго уровня	%	4,24		419,14	50296,73
		Накладные расходы	%	--		2255,22	270626,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,36	98923,22
		Сметная стоимость:				**11128,86**	**1335463,48**
273	**С124-040207-0901 24-040207-0901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн КС-2**	**комплект**	**120,0000**		**24578,94**	**2949472,80**
		НР второго уровня	%	4,24		1042,15	125057,65
		Накладные расходы	%	--		1042,15	125057,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2049,69	245962,44
		Сметная стоимость:				**27670,77**	**3320492,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				6333675,54
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1566466,63
		Материалы -	Тенге				351427,69
		Всего заработная плата -	Тенге				776493,20
		Накладные расходы -	Тенге				412848,45
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				332339,09
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				80509,36
		Сметная прибыль -	Тенге				158345,21
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2137660,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				880,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				776493,20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4767208,90
		Материалы -	Тенге				4163,02
		Всего заработная плата -	Тенге				59012,70
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4683330,00
		Накладные расходы -	Тенге				240084,31
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				36410,84
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				203673,47
		Сметная прибыль -	Тенге				400583,46
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5407876,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				59012,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				7545537,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				951,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				835505,90
		РАЗДЕЛ 23. Провода и кабели					
275	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,2500**		**23965,40**	**53922,15**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	36,225	812,49	29432,45
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	9,99	851,28	8504,29
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**37936,74**
275. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	2,655	2622,26	6962,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	2,655	851,28	2260,15

1	2	3	4	5	6	7	8
275. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	5,332	2112,01	11262,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	5,332	851,28	4539,02
275. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2,002	1792,30	3589,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	2,002	851,28	1704,26
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**21813,47**
275. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,225	1330,52	299,37
275. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,045	84,66	3,81
275. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000045	54217,08	2,44
275. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	4,725	402,90	1903,70
275.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0009	518786,73	466,91
		Итого материалов:				**1189,43**	**2676,23**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	23406,97
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	3278,75
		Накладные расходы	%	--		11860,32	26685,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	6448,63
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**87056,50**
276	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,3140**		**23965,40**	**31490,54**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	21,155	812,49	17188,55
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	5,834	851,28	4966,50
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**22155,05**
276. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	1,551	2622,26	4065,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	1,551	851,28	1320,34

1	2	3	4	5	6	7	8
276. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3,114	2112,01	6577,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	3,114	851,28	2650,89
276. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	1,169	1792,30	2096,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	1,169	851,28	995,15
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**12739,07**
276. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1314	1330,52	174,83
276. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02628	84,66	2,22
276. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000026	54217,08	1,42
276. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	2,759	402,90	1111,76
276.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000526	518786,73	272,67
		Итого материалов:				**1189,43**	**1562,92**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	13669,67
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	1914,79
		Накладные расходы	%	--		11860,32	15584,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	3766,00
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**50841,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**85412,69**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**85412,69**
Материалы -			Тенге				**4239,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**60091,79**
Накладные расходы -			Тенге				**42270,18**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**37076,64**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5193,54**
Сметная прибыль -			Тенге				**10214,63**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137897,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				60091,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				137897,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				60091,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				6661705,55
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1620407,29
		Материалы -	Тенге				355559,97
		Всего заработная плата -	Тенге				808609,32
		Накладные расходы -	Тенге				429464,05
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				346084,79
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				83379,26
		Сметная прибыль -	Тенге				163989,71
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2213861,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				915,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				808609,32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5041298,26
		Материалы -	Тенге				14663,40
		Всего заработная плата -	Тенге				223618,52
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4683330,00
		Накладные расходы -	Тенге				357573,71
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				137972,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				219601,08
		Сметная прибыль -	Тенге				431909,76
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5830781,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				267,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				223618,52
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8044642,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1182,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				1032227,85

ОТДЕЛ 5. Микрорайон №23

РАЗДЕЛ 26. Силовое оборудование

ТП-6

1	2	3	4	5	6	7	8
300	**51-080102-0202 51-080102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**5534782,00**	**5534782,00**
		НР второго уровня	%	4,24		234674,76	234674,76
		Накладные расходы	%	--		234674,76	234674,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461556,54	461556,54
		Сметная стоимость:				**6231013,30**	**6231013,30**
301	**51-080101-0106 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**844924,00**	**1689848,00**
		НР второго уровня	%	4,24		35824,78	71649,56
		Накладные расходы	%	--		35824,78	71649,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70459,90	140919,80
		Сметная стоимость:				**951208,68**	**1902417,36**
			ТП-5				
304	**Ц13-080101-2502 13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**75421,52**	**75421,52**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	37	37	851,28	31497,36
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,09	12,09	1088,47	13159,60
		Итого оплата труда:				**44656,96**	**44656,96**
304. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,87	9,87	3333,40	32900,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,87	9,87	1141,82	11269,76
304. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,34	2,34	179,25	419,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
304. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,22	2,22	2292,32	5088,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,22	2,22	851,28	1889,84
		Итого эксплуатация машин:				**38409,05**	**38409,05**
304. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0015	0,0015	2205588,50	3308,38
304. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0005	222237,60	111,12
304. 8	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00024	0,00024	821111,08	197,07
304. 9	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,009	210948,81	1898,54
		Итого материалов:				**5515,11**	**5515,11**
		НР первого уровня	%	42,8		19113,18	19113,18
		НР второго уровня	%	4,24		4008,27	4008,27
		Накладные расходы	%	--		23121,45	23121,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7883,44	7883,44
		Сметная стоимость:				**106426,41**	**106426,41**
305	**51-080102-0206 51-080102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**8578090,00**	**8578090,00**
		НР второго уровня	%	4,24		363711,02	363711,02
		Накладные расходы	%	--		363711,02	363711,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715344,08	715344,08
		Сметная стоимость:				**9657145,10**	**9657145,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
306	**51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**1678711,00**	**3357422,00**
		НР второго уровня	%	4,24		71177,35	142354,69
		Накладные расходы	%	--		71177,35	142354,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139991,07	279982,14
		Сметная стоимость:				**1889879,41**	**3779758,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**19235563,52**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**19160142,00**
Накладные расходы -			Тенге				**812390,02**
Сметная прибыль -			Тенге				**1597802,56**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**21570334,58**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**75421,52**
Материалы -			Тенге				**5515,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**44656,96**
Накладные расходы -			Тенге				**23121,45**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**19113,18**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4008,27**
Сметная прибыль -			Тенге				**7883,44**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**106426,41**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**49,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**44656,96**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**21676760,99**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**49,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**44656,96**
		РАЗДЕЛ 29. ВЛ-0,4 кВ					
			Одностоечные опоры П1,П2-255шт				
333	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**180,0000**		**7686,64**	**1383594,45**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	4,55	819	773,71	633668,49
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	178,2	1059,65	188829,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4569,43**	**822497,60**
333. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	127,8	3917,25	500624,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	127,8	1141,82	145924,60
333. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	50,4	1792,30	90331,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	50,4	851,28	42904,51
		Итого эксплуатация машин:				**3283,09**	**590956,47**
333. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0054	267220,42	1442,99
333. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	18	1330,52	23949,36
333. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	3,6	84,66	304,78
333. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2160	42,84	92534,40
333. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	72	492,87	35486,64
333.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	18	291,74	5251,32
		Итого материалов:				**883,16**	**158969,49**
		НР первого уровня	%	61,7		2819,34	507481,02
		НР второго уровня	%	4,24		445,45	80181,60
		Накладные расходы	%	--		3264,79	587662,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		876,11	157700,57
		Сметная стоимость:				**11827,54**	**2128957,63**
334	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**69,0000**		**28631,06**	**1975543,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	83763,03
		Накладные расходы	%	--		1213,96	83763,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	164744,49
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**2224050,66**
335	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**186,0000**		**42979,21**	**7994133,06**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	338951,24
		Накладные расходы	%	--		1822,32	338951,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	666646,74
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**8999731,00**
				Анкерные двухстоечные опоры К3,УП2,УП3,АО3,ОА2,К2-93шт			
336	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**30,0000**		**12237,43**	**367122,89**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	5,98	179,4	773,71	138803,57
336. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	60	1083,71	65022,72
		Итого оплата труда:				**6794,21**	**203826,29**
336. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	48	3917,25	188028,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	48	1141,82	54807,36
336. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	12	1792,30	21507,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12	851,28	10215,36
		Итого эксплуатация машин:				**6984,52**	**209535,60**
336. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0009	267220,42	240,50
336. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3	1330,52	3991,56