1	2	3	4	5	6	7	8
336. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,6	84,66	50,80
336. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	180	42,84	7711,20
336. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	12	492,87	5914,44
336.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3	291,74	875,22
		Итого материалов:				**626,12**	**18783,71**
		НР первого уровня	%	61,7		4192,03	125760,82
		НР второго уровня	%	4,24		696,61	20898,27
		Накладные расходы	%	--		4888,64	146659,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,09	41102,56
		Сметная стоимость:				**18496,15**	**554884,54**
337	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**46,0000**		**28631,06**	**1317028,76**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	55842,02
		Накладные расходы	%	--		1213,96	55842,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	109829,66
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**1482700,44**
338	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**124,0000**		**42979,21**	**5329422,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	225967,49
		Накладные расходы	%	--		1822,32	225967,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	444431,16
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**5999820,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
						Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-55шт	
340	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**103,0000**		**42979,21**	**4426858,63**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	187698,81
		Накладные расходы	%	--		1822,32	187698,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	369164,59
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**4983722,00**
341	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18,0000**		**28631,06**	**515359,08**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	21851,22
		Накладные расходы	%	--		1213,96	21851,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	42976,82
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**580187,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**23309062,04**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23309062,04**
Материалы -			Тенге				**177753,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**1026323,89**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21558344,71**
Накладные расходы -			Тенге				**1648395,53**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**633241,84**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1015153,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**1996596,61**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26954054,18**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1236,60**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1026323,89**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**26954054,18**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1236,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1026323,89**
		РАЗДЕЛ 30.Линейная арматура линии освещения					
368	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,0000**		**23965,40**	**23965,40**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	16,1	812,49	13081,09
368. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	4,44	851,28	3779,68
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**16860,77**
368. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	1,18	2622,26	3094,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	1,18	851,28	1004,51
368. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	2,37	2112,01	5005,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	2,37	851,28	2017,53
368. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,89	1792,30	1595,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,89	851,28	757,64
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**9694,88**
368. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1330,52	133,05
368. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
368. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00002	54217,08	1,08
368. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	2,1	402,90	846,09
368.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0004	518786,73	207,51
		Итого материалов:				**1189,43**	**1189,43**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	10403,10
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	1457,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11860,32	11860,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	2866,06
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**38691,78**
371	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**50,0000**		**3652,16**	**182607,81**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	1,5	75	877,34	65800,50
371. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	28,07	770,17	21618,61
		Итого оплата труда:				**1748,38**	**87419,11**
371. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	0,935	3333,40	3116,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,935	1141,82	1067,60
371. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	26,2	1047,58	27446,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	26,2	754,01	19755,06
371. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	0,935	2292,32	2143,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,935	851,28	795,95
		Итого эксплуатация машин:				**654,13**	**32706,64**
371. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001575	19885,05	31,32
371. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	1,545	355,80	549,71
371. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	2,04	102	818,82	83519,64
		Итого материалов:				**1682,01**	**84100,67**
		НР первого уровня	%	42,8		748,31	37415,38
		НР второго уровня	%	4,24		186,58	9328,98
		Накладные расходы	%	--		934,89	46744,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,96	18348,17
		Сметная стоимость:				**4954,01**	**247700,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
374	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**1352,45**	**67622,48**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	0,49	24,5	877,34	21494,83
374. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,13	996,55	129,55
		Итого оплата труда:				**432,49**	**21624,38**
374. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	3,48	11,78	40,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
374. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,065	3333,40	216,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,065	1141,82	74,22
374. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,065	2292,32	149,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,065	851,28	55,33
		Итого эксплуатация машин:				**8,13**	**406,67**
374. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,003	19341,71	58,03
374. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00015	3825749,22	573,86
374. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	51	818,82	41759,82
374. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	102	32,64	3329,28
		Итого материалов:				**914,42**	**45720,99**
		НР первого уровня	%	42,8		185,10	9255,24
		НР второго уровня	%	4,24		65,19	3259,62
		Накладные расходы	%	--		250,30	12514,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,22	6410,99
		Сметная стоимость:				**1730,97**	**86548,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
375	**С124-040207-5516 24-040207-5516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон для предохранителя SV29.15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**50,0000**		**10270,87**	**513543,50**
		НР второго уровня	%	4,24		435,48	21774,24
		Накладные расходы	%	--		435,48	21774,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,51	42825,42
		Сметная стоимость:				**11562,86**	**578143,16**
376	**С124-040207-5101 24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПВД**	**шт.**	**50,0000**		**4177,94**	**208897,00**
		НР второго уровня	%	4,24		177,14	8857,23
		Накладные расходы	%	--		177,14	8857,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,41	17420,34
		Сметная стоимость:				**4703,49**	**235174,57**
379	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**50,0000**		**8049,28**	**402464,13**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	3,41	170,5	863,99	147310,30
379. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	68,5	980,80	67185,04
		Итого оплата труда:				**4289,91**	**214495,34**
379. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	1	3333,40	3333,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1	1141,82	1141,82
379. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	66,5	3502,58	232921,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	66,5	980,33	65191,94
379. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	1	2292,32	2292,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1	851,28	851,28
		Итого эксплуатация машин:				**4770,95**	**238547,29**
379. 6	127926 С (21-050307-0209)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	30	339,29	10178,70
379. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,005	381819,66	1909,10
379. 8	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	25	180,75	4518,75
		Итого материалов:				**332,13**	**16606,55**
		НР первого уровня	%	42,8		1836,08	91804,01
		НР второго уровня	%	4,24		419,14	20956,97
		Накладные расходы	%	--		2255,22	112760,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,36	41218,01
		Сметная стоимость:				**11128,86**	**556443,12**
380	**С124-040207-0901 24-040207-0901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн КС-2**	**комплект**	**50,0000**		**24578,94**	**1228947,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1042,15	52107,35
		Накладные расходы	%	--		1042,15	52107,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2049,69	102484,35
		Сметная стоимость:				**27670,77**	**1383538,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**2628047,33**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**652694,43**
Материалы -			Тенге				**146428,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**323538,83**
Накладные расходы -			Тенге				**172020,19**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**138474,62**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**33545,57**
Сметная прибыль -			Тенге				**65977,17**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**890691,79**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**366,70**
Сметная заработная плата -			Тенге				**323538,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1975352,90**
	Материалы -		Тенге				**1189,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16860,77**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1951387,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**94599,15**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10403,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**84196,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165596,16**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2235548,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16860,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**3126240,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**387,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340399,60**
		РАЗДЕЛ 31. Провода и кабели					
382	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,0000**		**23965,40**	**47930,80**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	32,2	812,49	26162,18
382. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	8,88	851,28	7559,37
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**33721,54**
382. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	2,36	2622,26	6188,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	2,36	851,28	2009,02
382. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	4,74	2112,01	10010,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	4,74	851,28	4035,07
382. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	1,78	1792,30	3190,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	1,78	851,28	1515,28
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**19389,76**
382. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1330,52	266,10

1	2	3	4	5	6	7	8
382. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
382. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00004	54217,08	2,17
382. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	4,2	402,90	1692,18
382.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0008	518786,73	415,03
		Итого материалов:				**1189,43**	**2378,87**
		НР первого уровня	%	61,7		10403,10	20806,19
		НР второго уровня	%	4,24		1457,22	2914,45
		Накладные расходы	%	--		11860,32	23720,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2866,06	5732,12
		Сметная стоимость:				**38691,78**	**77383,56**
387	**С123-061201-1320 23-061201-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,5539**		**1053536,48**	**2690608,38**
		НР второго уровня	%	4,24		44669,95	114081,80
		Накладные расходы	%	--		44669,95	114081,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87856,51	224375,21
		Сметная стоимость:				**1186062,94**	**3029065,39**
388	**С123-061201-1321 23-061201-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,0130**		**1356607,73**	**1374243,63**
		НР второго уровня	%	4,24		57520,17	58267,93
		Накладные расходы	%	--		57520,17	58267,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113130,23	114600,92
		Сметная стоимость:				**1527258,13**	**1547112,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**С123-061201-1317 23-061201-1317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**7,3790**		**424001,36**	**3128706,00**
		НР второго уровня	%	4,24		17977,66	132657,14
		Накладные расходы	%	--		17977,66	132657,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35358,32	260909,05
		Сметная стоимость:				**477337,34**	**3522272,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**7241488,85**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7241488,85**
Материалы -			Тенге				**2378,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**33721,54**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7193558,00**
Накладные расходы -			Тенге				**328727,50**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**20806,19**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**307921,31**
Сметная прибыль -			Тенге				**605617,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8175833,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**41,08**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33721,54**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**8175833,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**41,08**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33721,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**52414161,74**
			В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге				**19160142,00**
Накладные расходы -			Тенге				**812390,02**
Сметная прибыль -			Тенге				**1597802,56**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**21570334,58**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**728115,95**
Материалы -			Тенге				**151943,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**368195,80**
Накладные расходы -			Тенге				**195141,64**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**157587,80**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**37553,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				73860,61
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				997118,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				415,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				368195,80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				32525903,79
	Материалы -		Тенге				181321,50
	Всего заработная плата -		Тенге				1076906,21
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30703290,26
		Накладные расходы -	Тенге				2071722,18
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				664451,13
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1407271,00
		Сметная прибыль -	Тенге				2767810,08
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				37365436,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1298,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				1076906,21
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				59932888,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1714,01
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445102,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				68691021,06
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3478963,22
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3876642,93
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1284131,04
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				42175272,90
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				19160142,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2390004,12
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				71081025,17
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3013835,47
	ИТОГО:		Тенге				74094860,64
	Сметная прибыль		Тенге				5927588,85
	ИТОГО по смете:		Тенге				80022449,49
		Временные здания и сооружения, 2,4%	**тенге**				**1 460 695**
		Итого с временными зланиями и сооружениями	**тенге**				**81 483 145**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2,9%	**тенге**				**1 807 367**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**тенге**				**83 290 512**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сметной стоимости	**тенге**				**83 290 512**
		Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год, К = 1,0599383	**тенге**				**88 282 804**
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**тенге**				**10 593 936**
		Итого в текущих ценах на 2018 год с НДС	**тенге**				**98 876 740**
		Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000002267577					**88 989 066**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Рудненский городской отдел строительства"

_____ ***Глеуов Д.М.***

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ ***Құдайберген Ә.С.***

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Құрылыста Экспертиза"
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ88VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513

_____ ***Некрасова И.В.***

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "SANCтройСервис"
Лицензия №19006726 от 19.03.2019 года
Приказ о назначении №42а-19 от 19.04.2019 года

_____ ***Бебенин Г.В.***