1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
84	2306-1702-0803	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25(A25)**	100 шт.	0,16	6743,00	–	1079	–	1079	–	1165
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
85	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10(A10) ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,16	5196,00	–	831	–	831	–	898
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4696	–	4697	–	5072
		Стоимость монтажных работ	Тенге				–	–	–	376	
							4696				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4696				
		Сметная прибыль	Тенге				376				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5072				
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ (У ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ) -4ШТ									
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
92	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 (16)мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,632	223139,00	–	141024	–	141024	–	152306
		СП - 8%			–	–	–	–		11282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				141024	–	141024	–	152306
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–	–	11282	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141024				
		Сметная прибыль	Тенге				141024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				152306				
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОТИНЫ -69 ОПОР									
95	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	27,6	28235,50	23,40	779300	646	736090	34051	878419
		НР - 80%; СП - 8%			1542,16	–	42564	–		65068	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	41,4	853,03	19,94	35315	826	23737	10095	49043
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	10752	103		3633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство щита для видеонаблюдения на опоре -10 шт (эсн-4)									
113	2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	**Стяжной хомут ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20	91,00	–	1820	–	1820	–	1966
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
119	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25(A25) ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,47	6743,00	–	3169	–	3169	–	3423
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
ОСВЕЩЕНИЕ ГОЛОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ БУДАРИНСКОГО И КИРОВО-ЧИЖИНСКОГО -2 ШТ											
124	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	0,8	40356,33	–	32285	–	30443	1474	36460
		НР - 80%; СП - 8%			2302,82	–	1842	–		2701	
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляцинбоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,2	853,03	19,94	1024	24	688	293	1422
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	312	3		105	
137	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	902,00	–	1804	–	1804	–	1948
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
138	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	27,5	187,00	–	5143	–	5143	–	5554
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				859860	1495	802894	45913	978235
							55469	106	–	72462	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3169				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3169				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3423				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				854886				
	Материалы		Тенге				790959				
	Всего заработная плата		Тенге					55575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6963				
		Накладные расходы	Тенге				45912				
		Сметная прибыль	Тенге				72064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				972862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55575			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1804				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1804				
		Сметная прибыль	Тенге				144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				978233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2:	**Тенге**								**1183048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2139			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						964988		
		- Накладные расходы	Тенге							55553	
		- Сметная прибыль	Тенге							87633	
		Локальная смета 7-5									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ФМ-1, ФМ-1 - гравийно-песчаное.Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	25	6201,29	1687,48	155032	42187	92530	34963	205195
					812,60	691,20	20315	17280		15200	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм.(ФМ-2) Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	48	31864,23	1965,30	1529483	94334	1244551	190385	1857458
					3970,80	387,84	190598	18616		137589	
9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	40,71794	25376,32	12250,13	1033271	498800	265601	277506	1415639
					6603,24	3274,03	268870	133312		104862	
17	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**									
		СП - 8%	т	0,62305	639047,00	–	398158	–	398158	–	430011
					–	–	–	–		31853	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	920,82026	90,44	2,31	83279	2127	42769	26642	118715
					41,68	0,25	38383	229		8794	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	920,82026	160,14	3,28	147459	3017	99566	31280	193039
					48,73	0,50	44876	458		14299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5:	**Тенге**								**4220057**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563042				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					640465			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169895			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2143175		
		- Накладные расходы	Тенге							560776	
		- Сметная прибыль	Тенге							312597	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**50245055**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5618806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2546918			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					881475			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33503824		
		- Накладные расходы	Тенге							4853648	
		- Сметная прибыль	Тенге							3721857	
		Итого без оборудования						50 245 055			
		Временные здания и сооружения 3,44%						1 728 430			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						2 666 240			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						1 092 794			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						61 449 243			
		Итого по Акту						61 449 243			
		НДС (12 %)						7 373 909			
		Итого с НДС						68 823 152			

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Сериков Н.Н.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства МВРИ РК
_____ Аскаров Д.Н.

Генподрядчик:
Заместитель Генерального директора по производству РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ Мырзаев И.А.

Директор департамента реализации проектов РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ Кансейтов А.А.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ Т. Кажгалиев

Технадзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Рустемов Н.С.

Авторский надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс "
_____ Жапабаев К.Б.