Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д.7. Собственники- Аушахманов Б.Ж., Аушахманов К.Ж., Аушахманова Р.

Основание: Ведомость объемов работ № 10

Сметная стоимость	**3905,497**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**954,681**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,291**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 905 497**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 905 392**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 905 392**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**211,5**	**2289**	**484 124**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияжилой пристройки (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**132,3**	**2289**	**302 835**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияжилого дома щитосборного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**137,1**	**2289**	**313 822**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияжилой пристройки шпальной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,7**	**2289**	**24 492**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияхолодной пристройки шпальной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,9**	**2289**	**20 372**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройкипескоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,3**	**4934**	**50 820**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройкикирпичной (литер а2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,7**	**4934**	**116 936**
8	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияхолодной пристройки шпальной (литер б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,1**	**2289**	**18 541**
9	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни (литер Г1, Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**126,7**	**2289**	**290 016**
10	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шпальной (литер Г2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,7**	**2289**	**47 382**
11	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни кирпичной (литер Г4, Г10)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**72,5**	**4934**	**357 715**
12	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража пескоблочного (литер Г5)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**118,3**	**4934**	**583 692**
13	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части пристроек без сохранения годных материалов (литеры Г7, Г8, Г9)**	**м2 площади застройки**	**20,8**	**6716**	**139 693**
14	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сараев (литер Г11, Г12) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**10,1**	**6716**	**67 832**
15	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1000**	**19**	**19 000**
16	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**640,36**	**264**	**169 055**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**11526,48**	**78**	**899 065**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**105**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**105**
18	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,001**	**72355**	**72**
19	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,02**	**264**	**5**
20	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**0,36**	**78**	**28**

Составил Г. Какибаева

Проверил