Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д.7, кв.2. Собственник - Дубовик Л.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 11

Сметная стоимость	**1182,804**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**367,195**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,123**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 182 804**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 175 621**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 175 621**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (1/2 литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**100,4**	**5464**	**548 586**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройки кирпичной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,2**	**5464**	**88 517**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шлаколитой (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,9**	**2289**	**43 262**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной частисараев без сохранения годных материалов (литеры Г2, Г3, Г4)**	**м2 площади застройки**	**39**	**6716**	**261 924**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборнойбез сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1151**	**19**	**21 869**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**122,75**	**264**	**32 406**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2209,5**	**78**	**172 341**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 183**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 183**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**8**	**779**	**6 232**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,006**	**72355**	**434**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,31**	**264**	**82**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**5,58**	**78**	**435**

Составил Г. Какибаева

Проверил