**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос объектов недвижимости

**Заказ** 330

## Локальная смета № 2-01-00-03
## (Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д.9, кв.1. Собственник - Кадагидзе Т.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 12

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **1098,269** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **374,622** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,132** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 098 269** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 088 866** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 088 866** |
| **1** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения дома жилого щитосборного (1/2 литер А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **88,9** | **2289** | **203 492** |
| **2** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушенияжилой пристройкищитосборной (литер А1) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **45,8** | **2289** | **104 836** |
| **3** | **1146-0401-0502** | **Разборка надземной части кирпичного сарая(литер Г1) без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **14,9** | **22162** | **330 214** |
| **4** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной частигаражей (литер Г2, Г3) без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **18,9** | **6716** | **126 932** |

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной частисарая (литер Г4)без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **9** | **6716** | **60 444** |
| **6** | **1101-0703-0102** | **Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2** | **м2 спланированной площади** | **1770** | **19** | **33 630** |
| **7** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **137,48** | **264** | **36 295** |
| **8** | **412-102-0116** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **т·км** | **2474,64** | **78** | **193 022** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **9 403** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **9 403** |
| **9** | **1101-0705-0501** | **Корчевка деревьев** | **дерево** | **11** | **779** | **8 569** |
| **10** | **1101-0705-1503** | **Корчевка кустарников** | **га** | **0,003** | **72355** | **217** |
| **11** | **414-104-0501** | **Деревья. Погрузка (прим.)** | **т** | **0,37** | **264** | **98** |
| **12** | **412-102-0116** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **т·км** | **6,66** | **78** | **519** |

Составил Г. Какибаева

Проверил