Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д.9, кв.2. Собственники - Соловьев О.Ю., Соловьева Т.С., Соловьев А.Д., Соловьев И.Д.

Основание: Ведомость объемов работ № 13

Сметная стоимость	**1696,916**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**447,869**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,138**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 696 916**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 680 454**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 680 454**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого щитосборного (1/2 литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**89,7**	**2289**	**205 323**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияжилой пристройкишлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**42,4**	**2289**	**97 054**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части холодной пристройки (литер а) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**4,9**	**6716**	**32 908**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**35,4**	**2289**	**81 031**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**13,9**	**6716**	**93 352**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г4) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,9**	**6716**	**26 192**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража пескоблочного (литер Г5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**154**	**4934**	**759 836**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**805**	**19**	**15 295**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**221,5**	**264**	**58 476**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3987**	**78**	**310 986**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**16 462**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 462**
11	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**20**	**779**	**15 580**
12	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0009**	**72355**	**65**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,49**	**264**	**129**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**8,82**	**78**	**688**

Составил Г. Какибаева

Проверил