Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.15. Собственник - Власенко Н.П.

Основание: Ведомость объемов работ № 14

Сметная стоимость	**878,570**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**285,699**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,103**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**878 570**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**871 253**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**871 253**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**125,3**	**2289**	**286 812**
2	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сеней (литер а) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**3,15**	**6716**	**21 155**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**36,4**	**6716**	**244 462**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шлаколитой (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13**	**2289**	**29 757**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**9,6**	**6716**	**64 474**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (литер Г4) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**555**	**19**	**10 545**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**124,3**	**264**	**32 815**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2237,4**	**78**	**174 517**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 317**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 317**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**8**	**779**	**6 232**
11	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,00485**	**72355**	**351**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,44**	**264**	**116**
13	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**7,92**	**78**	**618**

Составил Г. Какибаева

Проверил