Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.13. Собственник - Гизатулина Г.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 15

Сметная стоимость	**926,684**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**272,603**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,095**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**926 684**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**923 708**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**923 708**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого щитосборного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**101,4**	**2289**	**232 105**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,5**	**5464**	**106 548**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения шлакоблочной веранды (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,4**	**4934**	**61 182**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части углярки (литер 1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**7,2**	**6716**	**48 355**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сараев (литеры 2, 3, 4) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**32,16**	**6716**	**215 987**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**816**	**19**	**15 504**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**146,3**	**264**	**38 623**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2633,4**	**78**	**205 405**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 976**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 976**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**3**	**779**	**2 337**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,004**	**72355**	**289**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,21**	**264**	**55**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3,78**	**78**	**295**

Составил Г. Какибаева

Проверил