Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.11. Собственник - Головченко Т.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 16

Сметная стоимость	**1811,469**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**492,979**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,156**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 811 469**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 807 126**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 807 126**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**101,7**	**5464**	**555 689**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,3**	**5464**	**209 271**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части холодной пристройки (литер а1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**6,9**	**6716**	**46 340**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части гаража (литер Г1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**10,5**	**6716**	**70 518**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сараев (литеры Г2,Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**16,3**	**6716**	**109 471**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,2**	**4934**	**89 799**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни кирпичной (литер Г6)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30,9**	**4934**	**152 461**
8	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения шлакоблочного сарая (литер Г5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**33,2**	**4934**	**163 809**
9	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**945**	**19**	**17 955**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**234,9**	**264**	**62 014**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4228,2**	**78**	**329 800**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 342**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 342**
12	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**5**	**779**	**3 895**
13	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0018**	**72355**	**130**
14	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,19**	**264**	**50**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
15	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3,42**	**78**	**267**

Составил Г. Какибаева

Проверил