Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д. 5, кв.2.Собственник - Иванова И.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 19

Сметная стоимость	**1316,726**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**387,187**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,126**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 316 726**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 314 634**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 314 634**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**92,3**	**5464**	**504 327**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**34,5**	**5464**	**188 508**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сараев (литеры 1, 3, 4) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**18,3**	**6716**	**122 903**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер 5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,8**	**4934**	**132 231**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части гаража (литер 2) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**15,7**	**6716**	**105 441**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**984**	**19**	**18 696**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**145,4**	**264**	**38 386**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2617,2**	**78**	**204 142**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 092**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 092**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**2**	**779**	**1 558**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,003**	**72355**	**217**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,19**	**264**	**50**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3,42**	**78**	**267**

Составил Г. Какибаева

Проверил