Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-11
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д. 3, кв.1.Собственник - Кузнецов И.М

Основание: Ведомость объемов работ № 20

Сметная стоимость	**1940,067**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**512,101**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,148**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 940 067**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**0**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**0**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**103**	**5464**	**562 792**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**39,6**	**5464**	**216 374**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шлакоблочной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,2**	**4934**	**70 063**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,5**	**4934**	**37 005**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения шлакоблочного сарая (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,3**	**4934**	**228 444**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32**	**4934**	**157 888**
7	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**41,6**	**5464**	**227 302**
8	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,6**	**5464**	**107 094**
9	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**577**	**19**	**10 963**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**193,1**	**264**	**50 978**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3475,8**	**78**	**271 112**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**0**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**0**
12	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,00025**	**72355**	**18**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,02**	**264**	**5**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**0,36**	**78**	**28**

Составил Г. Какибаева

Проверил