Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 330

Локальная смета № 2-01-00-12
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Ушкыштар, д. 3, кв.2.Собственник - Исаев А. Ы.

Основание: Ведомость объемов работ № 21

Сметная стоимость	**1699,307**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**467,024**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,139**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 699 307**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 689 559**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 689 559**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**102,8**	**5464**	**561 699**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**42,4**	**5464**	**231 674**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**48,4**	**5464**	**264 458**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,9**	**4934**	**43 913**

Заказ 330 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения газоблочного сарая (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,1**	**4934**	**113 975**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража газоблочного (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,9**	**4934**	**142 593**
7	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0;**	**Разборка надземной части навесов (литеры I, II) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**16,4**	**3358**	**55 071**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**463**	**19**	**8 797**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**160,3**	**264**	**42 319**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2885,4**	**78**	**225 061**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**9 748**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 748**
11	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**12**	**779**	**9 348**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,24**	**264**	**63**
13	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4,32**	**78**	**337**

Составил Г. Какибаева

Проверил