ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Рабочий проект «Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области» (Корректировка)

Сметы
63/24-СМ
Книга 3

г. Талдыкорган, 2024 г.

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Рабочий проект «Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области» (Корректировка)

Сметы
63/24-СМ
Книга 3

Генеральный директор **Бейсенбетова А.М.**

Главный инженер проекта **Ержігіт М.Т.**

г. Талдыкорган, 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области" находится в регионе - Область Жетiсу Каратальский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;

- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 8,9%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
  всего - тыс. тенге
- по техническому надзору;
  всего - 32781,561 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 5199,834 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 1 квартал - 1,0192
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 4 квартал - 1,079

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Область Жетісу Каратальский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 56 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Каратальского района"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 395 058,667** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **149 470,571** тыс тенге

И.О руководителя аппарата акима

(должность лица, имеющего право подписи документа об утверждении)

„17" 01 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы	12 211,84		12 211,841	12 211,841
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%	211,84		12 211,841	12 211,841
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	465,42		1 465,421	1 465,421
		- Итого в 2024 г.	677,26		13 677,262	13 677,262
		Итого по проектным работам	211,84		12 211,841	12 211,841
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	465,42		1 465,421	1 465,421
		Всего по проектным работам	677,26		13 677,262	13 677,262
		Инженерные изыскания на строительство	227,88		8 227,944	8 227,944
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%	227,94		8 227,944	8 227,944
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	187		987,353	987,353
		- Итого в 2024 г.	415		9 215,297	9 215,297

	[illegible]	Итого по инженерным изысканиям			8 227,944	8 227,944
[illegible]	[illegible]	- Налог на добавленную стоимость (12)%			987,353	987,353
[illegible]	[illegible]	Всего по инженерным изысканиям			9 215,297	9 215,297
[illegible]	Правила КВЭП [illegible]	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу	[illegible]		1 876,161	1 876,161
[illegible]		В прогнозных ценах				
[illegible]		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%	[illegible]		1 876,161	1 876,161
[illegible]	[illegible]	- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		225,139	225,139
[illegible]		- Итого в 2024 г.	[illegible]		2 101,300	2 101,300
[illegible]	[illegible]	Итого по комплексной вневедомственной экспертизе	[illegible]		1 876,161	1 876,161
[illegible]	[illegible]	- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		225,139	225,139
[illegible]	[illegible]	Всего по комплексной вневедомственной экспертизе	[illegible]		2 101,300	2 101,300
[illegible]	[illegible]	Итого по части I в прогнозных ценах	[illegible]		22 315,946	22 315,946
[illegible]	[illegible]	- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		2 677,914	2 677,914
[illegible]	[illegible]	Всего по части I в прогнозных ценах	[illegible]		24 993,860	24 993,860
[illegible]		**Часть II Строительство**				
[illegible]	[illegible]	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
[illegible]	[illegible]	**Глава 2. Основные объекты строительства**				
[illegible]	2-01	Гидротехнические решения	961 125,265			961 125,265
[illegible]		Итого по главе 2	961 125,265			961 125,265
[illegible]	[illegible]	**Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения**				
[illegible]	[illegible]	**Глава 4. Объекты энергетического хозяйства**				
[illegible]	[illegible]	**Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи**				
[illegible]	[illegible]	**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**				
[illegible]	[illegible]	**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**				
[illegible]		Итого по главам 1-7	961 125,265			961 125,265
[illegible]		сметная з/плата				232 763,387
[illegible]		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				72,360
[illegible]	[illegible]	**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**				
[illegible]	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,9%)	85 540,149			85 540,149
[illegible]		Итого по главе 8	85 540,149			85 540,149
[illegible]		Итого по главам 1-8	1 046 665,414			1 046 665,414
[illegible]		Сметная прибыль (5)%	52 333,271			52 333,271

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	31 399,962			31 399,962
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	1 130 398,647			1 130 398,647
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 14%	161 294,322			161 294,322
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			19 355,319	19 355,319
		- Итого в 2025 г. 1 квартал	161 294,322		19 355,319	180 649,641
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 41%	481 445,827			481 445,827
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			57 773,499	57 773,499
		- Итого в 2025 г. 2 квартал	481 445,827		57 773,499	539 219,326
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 35%	418 863,567			418 863,567
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			50 263,628	50 263,628
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	418 863,567		50 263,628	469 127,195
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 10%	121 970,014			121 970,014
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			14 636,402	14 636,402
		- Итого в 2025 г. 4 квартал	121 970,014		14 636,402	136 606,416
		Итого по части II в прогнозных ценах	1 183 573,730			1 183 573,730
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			142 028,848	142 028,848
		Всего по части II в прогнозных ценах	1 183 573,730		142 028,848	1 325 602,577
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (1130398,647*0,46%)			5 199,834	5 199,834
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 13%			688,957	688,957
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			82,675	82,675
		- Итого в 2025 г. 1 квартал			771,632	771,632
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 42%			2 268,667	2 268,667
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			272,240	272,240
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			2 540,907	2 540,907
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 45%			2 477,279	2 477,279
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			297,273	297,273
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			2 774,552	2 774,552
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			5 434,903	5 434,903
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			652,188	652,188
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			6 087,091	6 087,091
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (1130398,647+0*0,2)*2,90%			32 781,561	32 781,561
		В прогнозных ценах				

		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 13%	[illegible]		4 343,426	4 343,426
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		521,211	521,211
		- Итого в 2025 г. 1 квартал	[illegible]		4 864,637	4 864,637
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 42%	[illegible]		14 302,464	14 302,464
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		1 716,296	1 716,296
		- Итого в 2025 г. 2 квартал	[illegible]		16 018,759	16 018,759
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 45%	[illegible]		15 617,627	15 617,627
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		1 874,115	1 874,115
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	[illegible]		17 491,743	17 491,743
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах	[illegible]		34 263,517	34 263,517
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		4 111,622	4 111,622
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах	[illegible]		38 375,139	38 375,139
		Итого по части III в прогнозных ценах	[illegible]		39 698,419	39 698,419
		- Налог на добавленную стоимость (12)%	[illegible]		4 763,810	4 763,810
		Всего по части III в прогнозных ценах	[illegible]		44 462,230	44 462,230
		Итого по сводному сметному расчету	1 183 573,730		62 014,365	1 245 588,095
		- 2024 г.			*22 315,946*	*22 315,946*
		- 2025 г. 1 квартал	*161 294,322*		*5 032,383*	*166 326,705*
		- 2025 г. 2 квартал	*481 445,827*		*16 571,131*	*498 016,957*
		- 2025 г. 3 квартал	*418 863,567*		*18 094,906*	*436 958,473*
		- 2025 г. 4 квартал	*121 970,014*			*121 970,014*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			149 470,571	149 470,571
		- 2024 г.			2 677,914	2 677,914
		- 2025 г. 1 квартал			19 959,205	19 959,205
		- 2025 г. 2 квартал			59 762,035	59 762,035
		- 2025 г. 3 квартал			52 435,017	52 435,017
		- 2025 г. 4 квартал			14 636,402	14 636,402
		Всего по сводному сметному расчету	1 183 573,730		211 484,937	1 395 058,667
		- 2024 г.			24 993,860	24 993,860
		- 2025 г. 1 квартал	161 294,322		24 991,587	186 285,910
		- 2025 г. 2 квартал	481 445,827		76 333,165	557 778,992
		- 2025 г. 3 квартал	418 863,567		70 529,923	489 393,489
		- 2025 г. 4 квартал	121 970,014		14 636,402	136 606,416

Генеральный директор **Бейсенбетова А.М.**

Главный инженер проекта **Ержігіт М.Т.**

Заказ 56 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Каратальского района"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 395 058,667** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **149 470,571** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			12 211,841	12 211,841
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			12 211,841	12 211,841
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 465,421	1 465,421
		- Итого в 2024 г.			13 677,262	13 677,262
		Итого по проектным работам			12 211,841	12 211,841
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 465,421	1 465,421
		Всего по проектным работам			13 677,262	13 677,262
		Инженерные изыскания на строительство			8 227,944	8 227,944
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			8 227,944	8 227,944
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			987,353	987,353
		- Итого в 2024 г.			9 215,297	9 215,297

		Итого по инженерным изысканиям			8 227,944	8 227,944
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			987,353	987,353
		Всего по инженерным изысканиям			9 215,297	9 215,297
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 876,161	1 876,161
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			1 876,161	1 876,161
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			225,139	225,139
		- Итого в 2024 г.			2 101,300	2 101,300
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			1 876,161	1 876,161
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			225,139	225,139
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			2 101,300	2 101,300
		Итого по части I в прогнозных ценах			22 315,946	22 315,946
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 677,914	2 677,914
		Всего по части I в прогнозных ценах			24 993,860	24 993,860
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Гидротехнические решения	961 125,265			961 125,265
		Итого по главе 2	961 125,265			961 125,265
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	961 125,265			961 125,265
		сметная з/плата				232 763,387
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				72,360
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,9%)	85 540,149			85 540,149
		Итого по главе 8	85 540,149			85 540,149
		Итого по главам 1-8	1 046 665,414			1 046 665,414
		Сметная прибыль (5)%	52 333,271			52 333,271

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	31 399,962			31 399,962
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	1 130 398,647			1 130 398,647
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 14%	161 294,322			161 294,322
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			19 355,319	19 355,319
		- Итого в 2025 г. 1 квартал	161 294,322		19 355,319	180 649,641
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 41%	481 445,827			481 445,827
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			57 773,499	57 773,499
		- Итого в 2025 г. 2 квартал	481 445,827		57 773,499	539 219,326
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 35%	418 863,567			418 863,567
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			50 263,628	50 263,628
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	418 863,567		50 263,628	469 127,195
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 10%	121 970,014			121 970,014
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			14 636,402	14 636,402
		- Итого в 2025 г. 4 квартал	121 970,014		14 636,402	136 606,416
		Итого по части II в прогнозных ценах	1 183 573,730			1 183 573,730
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			142 028,848	142 028,848
		Всего по части II в прогнозных ценах	1 183 573,730		142 028,848	1 325 602,577
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (1130398,647*0,46%)			5 199,834	5 199,834
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 13%			688,957	688,957
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			82,675	82,675
		- Итого в 2025 г. 1 квартал			771,632	771,632
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 42%			2 268,667	2 268,667
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			272,240	272,240
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			2 540,907	2 540,907
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 45%			2 477,279	2 477,279
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			297,273	297,273
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			2 774,552	2 774,552
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			5 434,903	5 434,903
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			652,188	652,188
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			6 087,091	6 087,091
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (1130398,647+0*0,2)*2,90%			32 781,561	32 781,561
		В прогнозных ценах				

		- 2025 г. 1 квартал (Кпер = 1,0192) - 13%			4 343,426	4 343,426
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			521,211	521,211
		- Итого в 2025 г. 1 квартал			4 864,637	4 864,637
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 42%			14 302,464	14 302,464
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 716,296	1 716,296
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			16 018,759	16 018,759
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 45%			15 617,627	15 617,627
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 874,115	1 874,115
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			17 491,743	17 491,743
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			34 263,517	34 263,517
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			4 111,622	4 111,622
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			38 375,139	38 375,139
		Итого по части III в прогнозных ценах			39 698,419	39 698,419
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			4 763,810	4 763,810
		Всего по части III в прогнозных ценах			44 462,230	44 462,230
		Итого по сводному сметному расчету	1 183 573,730		62 014,365	1 245 588,095
		- 2024 г.			*22 315,946*	*22 315,946*
		- 2025 г. 1 квартал	*161 294,322*		*5 032,383*	*166 326,705*
		- 2025 г. 2 квартал	*481 445,827*		*16 571,131*	*498 016,957*
		- 2025 г. 3 квартал	*418 863,567*		*18 094,906*	*436 958,473*
		- 2025 г. 4 квартал	*121 970,014*			*121 970,014*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			149 470,571	149 470,571
		- 2024 г.			2 677,914	2 677,914
		- 2025 г. 1 квартал			19 959,205	19 959,205
		- 2025 г. 2 квартал			59 762,035	59 762,035
		- 2025 г. 3 квартал			52 435,017	52 435,017
		- 2025 г. 4 квартал			14 636,402	14 636,402
		Всего по сводному сметному расчету	1 183 573,730		211 484,937	1 395 058,667
		- 2024 г.			24 993,860	24 993,860
		- 2025 г. 1 квартал	161 294,322		24 991,587	186 285,910
		- 2025 г. 2 квартал	481 445,827		76 333,165	557 778,992
		- 2025 г. 3 квартал	418 863,567		70 529,923	489 393,489
		- 2025 г. 4 квартал	121 970,014		14 636,402	136 606,416

Директор ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Р.Ж." _____ Бейсенбетова А.М.

ГИП ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Р.Ж." _____ Ержігіт М.Т.

Наименование стройки: Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

Заказ 56

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Гидротехнические решения
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	961 125,265	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	72,360	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	232 763,387	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области	961 125,265			961 125,265	72,360	232 763,387	
		Итого по разделу:	**961 125,265**			**961 125,265**	**72,360**	**232 763,387**	
		Всего:	**961 125,265**	**0,000**	**0,000**	**961 125,265**	**72,360**	**232 763,387**	**0,000**

Наименование стройки: Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

Форма 4

Наименование объекта: Гидротехнические решения

Заказ 56

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

Основание: Раздел ГР

Сметная стоимость	**961125,265**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**232763,387**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**72,360**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**961 125 265**
		Раздел 1. Работы на 1-участке, ИТОГО:	тенге			**738 672 796**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**738 672 796**
1	**1101-0101-0328** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**929227**	**606**	**563 111 562**
2	**1136-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**37341**	**341**	**12 733 281**
		неучтенные ресурсы				
2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4854,33	36	174 756
3	**1136-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (дамба левого берега)**	**м3 грунта**	**83430**	**341**	**28 449 630**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	10845,9	36	390 452
4	**1136-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (дамба правого берега)**	**м3 грунта**	**89816**	**341**	**30 627 256**
		неучтенные ресурсы				
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	11676,08	36	420 339
5	**1101-0107-1309** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**718640**	**90**	**64 677 600**
6	**1101-0107-1318** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**718640**	**53**	**38 087 920**
		Раздел 2. Устройство зуба на откосы левого берега р.Каратал 1-участок) - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**400 782**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**400 782**
7	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,642**	**7370**	**4 732**
		неучтенные ресурсы				
7.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6741	8382	5 650
8	**1101-0107-3201** **Кклим = 1,08**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	**6,4**	**455**	**2 912**
9	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,34**	**37063**	**160 853**
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,4051	28842	127 052
10	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,178**	**114182**	**20 324**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,178**	**445275**	**79 259**
		Раздел 3. Крепление бетоном откосов левого берега р.Каратал (1-участок), ИТОГО:	тенге			**48 967 606**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**17 252 355**
12	**1101-0107-1804 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4**	**м2 спланированной поверхности**	**1163,03**	**1485**	**1 727 100**
13	**1101-0107-3201 Кклим = 1,08**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	**1163,03**	**455**	**529 179**
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**116,3**	**7370**	**857 131**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	122,115	8382	1 023 568
15	**1101-0107-3201 Кклим = 1,08**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	**1163**	**455**	**529 165**
16	**1101-0107-1804 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4**	**м2 спланированной поверхности**	**94,39**	**1485**	**140 169**
17	**1101-0201-0502 Кклим = 1,08**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18,88**	**753**	**14 217**
18	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,44**	**7370**	**69 573**
		неучтенные ресурсы				
18.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,912	8382	83 082
19	**1101-0201-0502 Кклим = 1,08**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,44**	**753**	**7 108**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	**1101-0204-0601 Кклим = 1,08**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**577,7**	**13772**	**7 956 084**
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	583,477	7397	4 315 979
		Подраздел 3.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**31 715 251**
21	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**349,89**	**28055**	**9 816 164**
		неучтенные ресурсы				
21.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	355,13835	28842	10 242 900
22	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**7,2**	**114182**	**822 110**
23	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**7,2**	**445275**	**3 205 980**
24	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**76,74**	**37063**	**2 844 215**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	77,8911	28842	2 246 535
25	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,47**	**114182**	**167 848**
26	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**1,47**	**445275**	**654 554**
27	**1127-0801-0101 Кклим = 1,08**	**Деформационный шов - разбивка монолитного ж/бетона на карты (Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство)**	**м2 покрытия полосы**	**32,9272**	**1655**	**54 495**
28	**212-501-0203 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**26,784**	**21536**	**576 820**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
29	**215-202-0501 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**9,92**	**109237**	**1 083 631**
		Раздел 4. Устройство зуба на откосы правого берега р.Каратал (1-участок) - 4 шт., ИТОГО:	тенге			**801 500**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**801 500**
30	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,28**	**7370**	**9 434**
		неучтенные ресурсы				
30.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,344	8382	11 265
31	**1101-0107-3201 Кклим = 1,08**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	**12,8**	**455**	**5 824**
32	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,68**	**37063**	**321 707**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,8102	28842	254 104
33	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,356**	**114182**	**40 649**
34	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,356**	**445275**	**158 518**
		Раздел 5. Крепление бетоном откосов правого берега р.Каратал (1-участок), ИТОГО:	тенге			**89 508 553**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**31 033 542**
35	**1101-0107-1804 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4**	**м2 спланированной поверхности**	**2144,67**	**1485**	**3 184 835**
36	**1101-0107-3201 Кклим = 1,08**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	**428,93**	**455**	**195 163**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**214,47**	**7370**	**1 580 644**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	225,1935	8382	1 887 572
38	**1101-0107-3201 Кклим = 1,08**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	**2144,7**	**455**	**975 839**
39	**1101-0107-1804 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4**	**м2 спланированной поверхности**	**174,07**	**1485**	**258 494**
40	**1101-0201-0502 Кклим = 1,08**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,81**	**753**	**26 212**
41	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**17,41**	**7370**	**128 312**
		неучтенные ресурсы				
41.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,2805	8382	153 227
42	**1101-0201-0502 Кклим = 1,08**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17,41**	**753**	**13 110**
43	**1101-0204-0601 Кклим = 1,08**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**1065,3**	**13772**	**14 671 312**
		неучтенные ресурсы				
43.1	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1075,953	7397	7 958 824
		Подраздел 5.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**58 475 011**
44	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**645,21**	**28055**	**18 101 367**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	654,88815	28842	18 888 284

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
45	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**13,27**	**114182**	**1 515 195**
46	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**13,27**	**445275**	**5 908 799**
47	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**141,5**	**37063**	**5 244 415**
		неучтенные ресурсы				
47.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса B22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	143,6225	28842	4 142 360
48	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**2,7**	**114182**	**308 291**
49	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**2,7**	**445275**	**1 202 242**
50	**1127-0801-0101 Кклим = 1,08**	**Деформационный шов - разбивка монолитного ж/бетона на карты (Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство)**	**м2 покрытия полосы**	**60,9832**	**1655**	**100 927**
51	**212-501-0203 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**49,41**	**21536**	**1 064 094**
52	**215-202-0501 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**18,3**	**109237**	**1 999 037**
		Раздел 6. Устройство шпор - 7 шт. (1-участок), ИТОГО:	тенге			**7 028 599**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 028 599**
53	**1101-0102-0327 Кклим = 1,08**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**225**	**589**	**132 525**
54	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**225**	**8382**	**1 885 950**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
55	**412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**405**	**285**	**115 425**
56	**1101-0107-1306** **Кклим = 1,08**	**Дамба (шпора). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**225**	**178**	**40 050**
57	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**351**	**6212**	**2 180 412**
		неучтенные ресурсы				
57.1	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	361,53	7397	2 674 237
		Раздел 7. Работы на 2-участке, ИТОГО:	тенге			**75 745 429**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**75 745 429**
58	**1101-0101-0328** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**100871**	**606**	**61 127 826**
59	**1136-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**975**	**341**	**332 475**
60	**1101-0107-1309** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**99896**	**90**	**8 990 640**
61	**1101-0107-1318** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**99896**	**53**	**5 294 488**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области

Основание: Раздел ГР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	72360		
		Средства на оплату труда				**232 763 387**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,64754	15706	25 876
					3924	6 465
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6924,2346504	16950	117 365 777
					3924	27 170 697

Заказ 56 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-101-0902	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2627,60004	14141	37 156 892
					3924	10 310 703
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	30489,08693184	18199	554 870 893
					3924	119 639 177
5	311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	107,30984976	20864	2 238 913
					3924	421 084
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	28,44775512	71	2 020
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	207,6335856	31	6 437
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	17,452491362	12909	225 294
					3924	68 484
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	179,85093768	10978	1 974 404
					3283	590 451
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	28,229799672	10684	301 607
					3283	92 678
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	51,9083964	6550	340 000
					2746	142 540

Заказ 56 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	99,68594724	8425	839 854
					2746	273 738
13	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	44,860068	1354	60 741
14	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,49092151	12626	18 824
					3283	4 895
15	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	2,373303629	15908	37 755
					3924	9 313
16	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	550,6535736	17682	9 736 656
					3924	2 160 765
17	321-102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом массой 15 т	маш.-ч	685,46088	18396	12 609 738
					3924	2 689 748
18	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,080124353	1095	88
19	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,255586545	154	39
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	58,583668565	8310	486 830
					2746	160 871
21	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	1,77444	8532	15 140
					2746	4 873
22	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	359,37318168	86	30 906

Заказ 56 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,8729	18	196
		Итого по машинам и механизмам		**42478,866572956**		**738 344 880**
						163 746 480

Материалы

1	211-103-0100	Грунт	м3	216851,05		
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	602,5191	8382	5 050 315
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	2020,96	7397	14 949 041
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1244,7554	28842	35 901 235
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	30,730486	24013	737 931
6	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	76,194	21536	1 640 914
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	113,283	754	85 415
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	92,504	2146	198 514
9	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,174	445275	11 209 352
10	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,23126	122915	28 425
11	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	28,22	109237	3 082 668
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,254386	109237	27 788

Заказ 56 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,370016	109237	40 419
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	12,6050842	109237	1 376 942
15	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,062919968	199084	12 526
16	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	168,8198	1092	184 351
17	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,034746848	1190310	41 360
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	345,0672	861	297 103
19	217-603-0104	Вода техническая	м3	28191,5232	36	1 014 895
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,1705	589684	100 541
21	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001070579	961398	1 029
22	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	595,9161	2758	1 643 537
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	252,6996	7006	1 770 413
24	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	11,269248		
25	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	25,174		
26	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	126,75		
27	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0276914	278998	7 726

Итого по материалам **79 402 441**

Перевозка грузов

1	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	405	285	115 425

Заказ 56 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**115 425**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,9% (табл.1 п. 2.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 1 квартал - 13% (Кпер=1,0192)
	2025 г. 2 квартал - 42% (Кпер=1,0388)
	2025 г. 3 квартал - 45% (Кпер=1,0587)
Объект: №2-01 **Наименование: Гидротехнические решения**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с.Тастобе Каратальского района Алматинской области Раздел ГР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Работы на 1-участке.	
	1 Подраздел без наименования
1	**1101-0101-0328 929227 т.ч.п. 3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
2	1136-0101-0101 37341
	Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104 (ОР)
3	1136-0101-0101 Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (дамба левого берега) 83430
	Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104 (ОР)
4	1136-0101-0101 Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (дамба правого берега) 89816
	Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104 (ОР)
5	1101-0107-1309 718640
6	1101-0107-1318 718640
Раздел №2 Устройство зуба на откосы левого берега р.Каратал 1-участок) - 2 шт. (Коб = 2).	
	1 Подраздел без наименования
7	1137-0103-0103 0,321
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
8	1101-0107-3201 3,2
9	1137-0401-0103 Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,17
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
10	1137-0401-0301 0,089
11	214-403-0103 (ОР) 0,089
Раздел №3 Крепление бетоном откосов левого берега р.Каратал (1-участок).	
	1 Земляные работы

№ п/п	Показатели
12	1101-0107-1804 1163,03
13	1101-0107-3201 1163,03
14	1137-0103-0103 116,3
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	1101-0107-3201 1163
16	1101-0107-1804 94,39
17	1101-0201-0502 18,88
18	1137-0103-0103 9,44
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
19	1101-0201-0502 9,44
20	1101-0204-0601 577,7
	211-701-0101 (ОР)
	2 Монтажные работы
21	1137-0401-0102 349,89
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
22	1137-0401-0301 7,2
23	214-403-0103 (ОР) 7,2
24	1137-0401-0103 Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 76,74
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
25	1137-0401-0301 1,47
26	214-403-0103 (ОР) 1,47
27	1127-0801-0101 Деформационный шов - разбивка монолитного ж/бетона на карты (Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство) ОбФ1 = 387.18*0.04+436*0.04 = 32,9272
	Ресурс исключен 215-202-0503
28	212-501-0203 (ОР) ОбФ2 = 4.69*2.7+5.23*2.7 = 26,784 С=21536
29	215-202-0501 (ОР) ОбФ3 = 4.69+5.23 = 9,92
Раздел №4 Устройство зуба на откосы правого берега р.Каратал (1-участок) - 4 шт. (Коб = 4).	
	1 Подраздел без наименования
30	1137-0103-0103 0,32
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
31	1101-0107-3201 3,2
32	1137-0401-0103 Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,17
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
33	1137-0401-0301 0,089
34	214-403-0103 (ОР) 0,089
Раздел №5 Крепление бетоном откосов правого берега р.Каратал (1-участок).	
	1 Земляные работы
35	1101-0107-1804 2144,67
36	1101-0107-3201 428,93

№ п/п	Показатели
37	1137-0103-0103 214,47
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
38	1101-0107-3201 2144,7
39	1101-0107-1804 174,07
40	1101-0201-0502 34,81
41	1137-0103-0103 17,41
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
42	1101-0201-0502 17,41
43	1101-0204-0601 1065,3
	211-701-0101 (ОР)
	2 Монтажные работы
44	1137-0401-0102 645,21
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
45	1137-0401-0301 13,27
46	214-403-0103 (ОР) 13,27
47	1137-0401-0103 Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 141,5
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
48	1137-0401-0301 2,7
49	214-403-0103 (ОР) 2,7

Заказ 56 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
50	1127-0801-0101 Деформационный шов - разбивка монолитного ж/бетона на карты (Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство) ОбФ4 = 720.58*0.04+804*0.04 = 60,9832
	Ресурс исключен 215-202-0503
51	212-501-0203 (ОР) ОбФ5 = 8.65*2.7+9.65*2.7 = 49,41 С=21536
52	215-202-0501 (ОР) ОбФ6 = 8.65+9.65 = 18,3
Раздел №6 Устройство шпор - 7 шт. (1-участок).	
	1 Подраздел без наименования
53	1101-0102-0327 225
	Ресурс исключен 211-201-0607
54	211-601-0101 (ОР) 225
55	412-102-0201 405
56	1101-0107-1306 Дамба (шпора). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 225
57	1142-0101-0404 351
	Ресурс заменен 211-701-0100->211-701-0101 (ОР)
Раздел №7 Работы на 2-участке.	
	1 Подраздел без наименования
58	1101-0101-0328 100871 т.ч.п. 3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;
59	1136-0101-0101 975
60	1101-0107-1309 99896
61	1101-0107-1318 99896