Програмный комплекс АВС (редакция 2024.9)

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **-1 527,551** тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **-163,666** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	16	Наружный водопровод **(ИСКЛЮЧИТЬ)**	-1 212,257	-	-	-1 212,257
		Всего по главе	**-1 212,257**	-	-	**-1 212,257**
		Итого по главам 1-7	**-1 212,257**	-	-	**-1 212,257**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	-76,372			-76,372
		Итого по главе	**-76,372**	-	-	**-76,372**
		Итого по главам 1-8	**-1 288,629**	-	-	**-1 288,629**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	-64,431	-	-	-64,431
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	-38,659	-	-	-38,659
		Итого в сметных ценах	**-1 391,720**	-	-	**-1 391,720**
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	**Итого с учетом коэффициента на IV квартал 2024 года К=1,000:**	**-1 391,720**	-	-	**-1 391,720**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98 (Скидка 2 %)	**-1 363,885**	-	-	**-1 363,885**
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%	-163,666		-	-163,666
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**-1 527,551**	-	-	**-1 527,551**

Авторский надзор ТОО "Zere Group Construction" **Каппар Г.Ф.**

Технический надзор ТОО "Qaz General Engineering" **Акжигитов Ж.М.**

Директор ТОО "Нур-Талап и К" **Керейтбаев К.И.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области
Шифр стройки 16

Наименование объекта - Наружный водопровод
Шифр объекта 16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на **ИСКЛЮЧИТЬ**

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**-1155,637**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	-177,439	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	-0,035	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1155637**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-159 065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77 442*
		машины и механизмы	тенге			-71 721
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-18 374*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-924 851
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-35		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**-1147180**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-159 065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77 442*
		машины и механизмы	тенге			-71 721
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-18 374*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-916 394
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-35		
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	**6301-0103-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	**км**	**-0,043**	**4 504 151**	**-193 678**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 735 276	-117 617
		в том числе оплата труда рабочих			1 331 679	-57 262
1.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-20,48004	5 743	-117 617
1.2		машины и механизмы			1 376 934	-59 208
		в том числе оплата труда машинистов			374 954	-16 123
1.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	-3,2703048	12 185	-39 849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-3,2703048*	*3 048*	*-9 968*
1.2.2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	-0,076626	15 989	-1 225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,076626*	*3 643*	*-279*
1.2.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	-0,631584	14 387	-9 087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,631584*	*3 643*	*-2 301*
1.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-1,91565	49	-94
1.2.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	-1,6254	103	-167
1.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	-0,7021728	218	-153
1.2.7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	-1,3806612	6 131	-8 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-1,3806612*	*2 550*	*-3 521*
1.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0213624	7 891	-169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0213624*	*2 550*	*-54*
1.3		материалы, изделия и конструкции			391 941	-16 853
1.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	-2,58	1 019	-2 629
1.3.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	-0,00903	109 237	-986
1.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	-4,2484	116	-493
1.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	-5,59	2 280	-12 745
2	**241-102-0234** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	**м**	**43**	**-15 940**	**-685 420**
3	**6301-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	**км**	**-0,043**	**6 234 455**	**-268 082**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			963 896	-41 448
		в том числе оплата труда рабочих			469 308	-20 180
3.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-8,17344	5 071	-41 448
3.2		машины и механизмы			291 002	-12 513

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			52 360	-2 251
3.2.1	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	-0,6102216	14 387	-8 779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,6102216*	*3 643*	*-2 223*
3.2.2	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	-1,9718424	1 818	-3 585
3.2.3	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	-1,360692	18	-24
3.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	-0,0111456	11 168	-124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0111456*	*2 550*	*-28*
3.3		материалы, изделия и конструкции			4 979 557	-214 121
3.3.1	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	-0,01075	145 504	-1 564
3.3.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	-47,3	435	-20 576
3.3.3	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	-159,1	1 058	-168 328
3.3.4	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	-4,3	4 702	-20 219
3.3.5	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	-0,0516	346	-18
3.3.6	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,006149	540 519	-3 324
3.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	-0,01333	7 006	-93
	Раздел 2.	**Колодец водопроводный ж/б**				**-8457**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-8 457
4	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**-8 457**	**-8 457**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор _____ **Керейтбаев К.И.**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт _____ **Акжигитов Ж.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"
Эксперт _____ **Каппар Г.Ф.**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
Гл. специалист _____ **Шахаров Б.И.**

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области
Шифр стройки 16

Наименование объекта - Напорная канализация
Шифр объекта 16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-00-01

(Локальный сметный расчет)

на **ИСКЛЮЧИТЬ**

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**-56,620**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	-40,931	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	-0,01	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-56620**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-36 146
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 597*
		машины и механизмы	тенге			-20 473
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-4 785*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-10		
	Раздел 1.	**Напорная канализация НК1**				**-56620**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-36 146
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 597*
		машины и механизмы	тенге			-20 473
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-4 785*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-10		
		Земляные работы				
1	**6301-0105-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**-0,036**	**1 572 771**	**-56 620**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			1 004 065	-36 146
		в том числе оплата труда рабочих			488 815	-17 597
1.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-7,9303068	4 558	-36 146
1.2		машины и механизмы			568 706	-20 473
		в том числе оплата труда машинистов			132 917	-4 785
1.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	-1,0220036	7 925	-8 099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-1,0220036*	*2 550*	*-2 606*
1.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,2991661	22 126	-6 619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,2991661*	*4 353*	*-1 302*
1.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	-0,287607	10 506	-3 022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,287607*	*3 048*	*-877*
1.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	-0,287607	965	-278
1.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	-2,5364845	631	-1 601
1.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	-2,3751325	360	-855

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор _____ **Керейтбаев К.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"
Эксперт _____ **Каппар Г.Ф.**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт _____ **Акжигитов Ж.М.**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
Гл. специалист _____ **Шахаров Б.И.**