Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488, области Ұлытау область Ұлытау, г.Жезказган, проспект Алашахана, 22, Тел.: 87102734249, 87778896846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Ильяса Есенберлина, 3, Тел.: 7102710024**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Музей КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау**

(наименование, адрес)

Объект : **Музей "Текущий ремонт помещений здания КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Жезказган, проспект Алашахана, 22".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **19.05.2025**

Акт выполненных работ №3

за Август 2025 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурная часть здания работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подготовительные работы (перемещение материальных ресурсов)					
1	1	1338-0101-0120 *РСНБ РК 2024*	**Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 5 м, на высоту до 10 м.** ***При опускании оборудования и материальных ресурсов применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9***	**т**	**2**	**5 215,0**	**10 430,0**	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы (перемещение материальных ресурсов)				**10 430**	
			Раздел 2: Ремонтные работы 1-го этажа					
			Подраздел 1: Демонтажные работы					
2	2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**1,68**	**1 628,0**	**2 735,0**	
3	3	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**1**	**20 945,0**	**20 945,0**	
4	4	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Снятие**	**м**	**2,5**	**189,0**	**472,5**	
5	6	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0,2**	**9 263,0**	**1 852,6**	
6	7	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,2**	**1 389,0**	**277,8**	
7	8	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**0,2**	**953,0**	**190,6**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	9	411-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	0,6	328,0	196,8	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы				26 670	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы 1-го этажа				26 670	
			Раздел 3: Монтажные работы 1-го этажа					
			Подраздел 5: Стены и перегородки					
9	101	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами	$м^2$	235	9 000,0	2 115 000,0	
10	102	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	341,126	271,0	92 445,03	
11	103	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	640,1165	327,0	209 318,14	
			Итого по подразделу 5: Стены и перегородки				2 416 763	
			Итого по разделу 3: Монтажные работы 1-го этажа				2 416 763	
			Раздел 5: Монтажные работы 2-го этажа					
			Подраздел 4: План полов					
12	183	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	41,5	1 615,0	67 022,57	
13	184	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,8466	40 348,0	34 158,63	Казахстан
14	185	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	41,5	67,0	2 780,57	
15	186	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,4233	40 348,0	17 079,31	Казахстан
16	187	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	306,5	5 254,0	1 610 351,0	
17	188	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 344,725	158,0	370 467,0	
18	189	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	$м^2$	312,63	8 357,0	2 612 649,0	
			Итого по подразделу 4: План полов				4 714 508	
			Подраздел 5: Стены и перегородки					
19	193	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами	$м^2$	40	9 000,0	360 000,0	
20	194	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	58,064	271,0	15 735,33	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	195	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	108,956	327,0	35 628,67	
22	203	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами**	$м^2$	65	9 000,0	585 000,0	
23	204	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	94,354	271,0	25 569,63	
24	205	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	177,0535	327,0	57 896,53	
25	213	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами**	$м^2$	105	9 000,0	945 000,0	
26	214	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	152,418	271,0	41 304,97	
27	215	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	286,0095	327,0	93 525,19	
			Итого по подразделу 5: Стены и перегородки				**2 159 660**	
			Итого по разделу 5: Монтажные работы 2-го этажа				**6 874 168**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**9 328 032**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				587 666	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**9 915 698**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				495 785	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				495 785	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 907 268**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				**11 768 942**	
			НДС (12%)				1 412 273	
			Итого с НДС				**13 181 215**	
			С понижающим коэффициентом согласно Договору, k=0,8				10 544 972	
			ИТОГО по Акту				**10 544 972,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дякин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил (Авторский надзор)

ТОО "I-Smart Project" (Ай-Смарт Проджект)", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Култасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калменова З.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)