Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 75 мест в населенном пункте Жидели, с/о Ошакты Келесского района, Туркестанская область
Шифр стройки 003-2018
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	16658,656	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2943,832	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,716	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. 2-1-1. Общестроительные работы. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19)												
	СТЕНЫ											
1	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**842,65**		**1942,43** **1320,15**	**105,53** **85,44**	**1636789** **1112424**	**88925** **71996**	**435440**	**947535** **206744**	**2791068**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**1636789** **1112424**	**88925** **71996**	**435440** --	**947535** **206744**	**2791068**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1636789**				
	Материалы		Тенге					**435439**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1184420**			
		Накладные расходы	Тенге					**947535**				
		Сметная прибыль	Тенге					**206744**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2791068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**684**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1184420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2791068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**684**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1184420**			
РАЗДЕЛ 2. 2-1-1. Общестроительные работы. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-8)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе ЦОКОЛЬ	м2 поверхности облицовки	62,65	7914,91	37,00	495869	2318	191782	242452	797387
		НР - 80%; СП - 8%			4816,75	20,69	301769	1296		59066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН(АС-12)									
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА МС-1/	т металлических изделий	0,1246419	97276,57	3368,31	12125	419	--	11003	24978
		НР - 93%; СП - 8%			93908,26	1014,25	11705	126		1850	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1246419	431408,00	--	53772	--	53772	--	58074
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
5	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен "Skaver" толщиной 90мм	м2	374,3	2134,59	41,04	798977	15361	41615	600377	1511304
		НР - 80%; СП - 8%			1982,37	22,63	742001	8470		111949	
6	234-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006	м3	33,687	39403,00	--	1327369	--	1327369	--	1433559
		СП - 8%			--	--	--	--		106190	
7	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	404,244	2261,00	--	913996	--	913996	--	987116
		СП - 8%			--	--	--	--		73120	
8	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"	м2 отделываемой поверхности	374,3	2264,36	11,28	847550	4222	595642	199637	1130962
		НР - 80%; СП - 8%			661,73	4,97	247686	1860		83776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	77,3	756,91	1,08	58509	83	12859	36453	102559
		НР - 80%; СП - 8%			589,48	--	45567	--		7597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	184,5	1220,39	61,49	225162	11345	85110	124467	377600
		НР - 93%; СП - 8%			697,60	27,80	128707	5129		27970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4733329	33748	3222145	1214389	6423539
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1477435	16881	--	475820	
		Материалы	Тенге				4733329				
		Всего заработная плата	Тенге				927008				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1494316			
							2295137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1214389				
		Сметная прибыль	Тенге				475820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6423538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1494316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6423538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1494316			
		РАЗДЕЛ 3. 2-1-2. Отопление и вентиляция. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
11	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,52	8996,39	70,26	4678	37	3358	1272	6426
		НР - 98%; СП - 8%			2467,73	28,05	1283	15		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,6	8773,48	55,78	171960	1094	126582	43822	233044
		НР - 98%; СП - 8%			2259,41	22,03	44284	432		17263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,4	9864,68	55,78	82863	469	65972	16274	107069
		НР - 98%; СП - 8%			1954,95	22,03	16422	185		7931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка ПЕРЕХОД**	м2 поверхности воздуховодов	0,42	9359,48	52,01	3931	22	3291	614	4908
		НР - 98%; СП - 8%			1471,02	20,50	618	9		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	шт.	3	223,00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
16	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	11,5	790,00	--	9085	--	9085	--	9812
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		П2									
17	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,9	8996,39	70,26	125050	977	89772	33997	171771
		НР - 98%; СП - 8%			2467,73	28,05	34301	390		12724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,4	8773,48	55,78	152659	970	112375	38903	206887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2259,41	22,03	39314	383		15325	
19	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка ПЕРЕХОД**	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9359,48	52,01	3744	21	3135	585	4675
		НР - 98%; СП - 8%			1471,02	20,50	588	8		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ**	ШТ	7	223,00	--	1561	--	1561	--	1686
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
21	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	790,00	--	30020	--	30020	--	32422
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				586220	3590	445820	135467	779423
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136810	1422	--	57737	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41335				
		Сметная прибыль	Тенге				41335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3308				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44643				
		Материалы	Тенге				544885				
		Всего заработная плата	Тенге				404485				
		Накладные расходы	Тенге					138232			
		Сметная прибыль	Тенге				135467				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				734781				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					138232			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				779424				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								138232			
		РАЗДЕЛ 4. 4-1.Наружные сети электроснабжения. Дизельный генератор									
22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2892,24	1652,67	17353	9916	4044	6573	25840
		НР - 118%; СП - 8%			565,47	362,96	3393	2178		1914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,388	34376,00	--	82090	--	82090	--	88657
		СП - 8%			--	--	--	--		6567	
24	1308-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	31707,51	15633,50	31708	15634	616	16044	51572
		НР - 72%; СП - 8%			15458,24	6824,70	15458	6825		3820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	515-103-0102 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	шт.	1	5558641,00	--	5558641	--		--	5558641
					--	--	--	--	5558641	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5689792	25550	86750	22617	5724710
		Стоимость оборудования	Тенге				18851	9003	5558641	12301	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5558641				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5558641				
		Материалы	Тенге				31708				
		Всего заработная плата	Тенге				616				
		Накладные расходы	Тенге					22283			
		Сметная прибыль	Тенге				16044				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51572				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22283			
		Материалы	Тенге				99443				
		Всего заработная плата	Тенге				4045				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5571			
		Накладные расходы	Тенге				82090				
		Сметная прибыль	Тенге				6573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114497				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5571			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5724710				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
								27854			
		РАЗДЕЛ 5. 7-2. Покрытие									
		Отмостка вокруг здания серия 2.110-3п, дет.89 S=151 м2									
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	19,121437	40646,74	12,73	777224	243	677971	93069	939917
					5177,95	--	99010	--		69623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				777224	243	677971	93069	939917
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99010	--	--	69623	
		Материалы	Тенге				777224				
		Всего заработная плата	Тенге				677971				
		Накладные расходы	Тенге					99010			
		Сметная прибыль	Тенге				93069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				939916				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					99010			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				939916				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
								99010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16658656**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5558641**		
		ИТОГО без оборудования, инвентаря									11 100 046
14	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								166 501
		ИТОГО с временные здания и сооружения 1,5%									11 266 547
15	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге								36 053
		ИТОГО с дополнительные затраты 0,32%									11 302 600
16	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								226 052
		ИТОГО с непредвиденные работы и затраты-2%									11 528 652
		ИТОГО с оборудованием, инвентарем									17 087 293
17	Приложение 1 к Прогнозу на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								17 857 143
		Понижающий коэффициент К=0,95									16 964 286
18		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 035 714
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								19 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар строй групп"

Тілемісов Т.Қ.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СЭТпромтех"
СЭТпромтех

Муратов Д.У.

Технический надзор:
Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Ни В.В.