«Түркістан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық округінде Қараспан магистральды каналынан қоректенетін Р-2 каналын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

23.07.2025 ж. № 19-0214/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасының «Тұран су» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Корпорация «Асыл-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0214/25 от 23.07.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт канала Р-2 питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала Р-2 питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.05.2025 г. № 031140002354/250015/00 (14)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», лицензия от 30.05.2019 г. №14013440 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое заместителем руководителя ГКП на ПХВ «Туран су» от 24.04.2024 года;

архитектурно-планировочное задание № KZ80VUA01399804 от 13.02.2025 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»;

акт на право постоянного землепользования №293174035 от 07.11.2018г. Кадастровый номер земельного участка: 19-293-174-035;

справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках No101000147590531 от 17.07.2025 года, филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

экспертное заключение технического обследования текущего состояния Р-2 по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, выданное ТОО «Proinspection» №97 от 03.05.2025 года;

отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Miras Geo» в 2025 году. Государственная лицензия № 21001102 от 19.01.2021 года;

технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2025 году. Государственная лицензия № 20017569 от 23.11.2020 года;

дефектный акт по результатам обследования канала Р-2 Караспанский магистральный канал Туркестанской области от 29.04.2025 года. утвержденный заместителем руководителя ГКП на ПХВ «Туран су»;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» за №01-09/372 от 22.04.2025 года о том, что финансирование капитального ремонта канала Р-2 питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области предусмотрено за счет государственных бюджетных средств;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» №01-09/372 от 22.04.2025 года сообщает, что при расчёте проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт канала Р-2, питающегося от Караспанского магистрального канала в сельском округе Караспан Ордабасинского района Туркестанской области», предусмотрены: подвоз недостающего грунта и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км, а также подвоз крупнозернистого гравия (валунов) на расстояние 40 км;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» за №01-09/249 от 28.02.2025 года о том, что по объекту — канала Р-2 питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области с момента ввода в эксплуатацию ремонтные работы ранее не проводились, в соответствии с приложением;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» за №01-09/372 от 22.04.2025 года о том, что начало капитального ремонта канала Р-2 питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области запланировано на октябрь 2025 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №01-09/473 от 25.06.2025 года сообщает, что не требуется получение согласования бассейновой инспекции, в соответствии с приложением;

письмо-согласование ТО ВБ «Ветеринарная служба» №18-05-06/336 от 26.06.2025 года подтверждает, что в радиусе 1000 метров отсутствуют скотомогильники и очаги сибирской язвы, в соответствии с приложением.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н, Караспанский с/о, 174 кварт

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Раматуллаев К.И.	№ KZ28VJE00090291	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует

3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход КМК	м³/сек	8,0	8,0
2	Расход отвода Р-2	м³/сек	0,50-0,60	0,50-0,60
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Длина Караспанского магистрального канала	км	4,572	4,572
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025, 2026 годов, в том числе:	млн. тенге	513,324	511,492
6.1	СМР	млн. тенге	435,402	433,819
6.2	прочие затраты	млн. тенге	77,922	77,673
7	В ценах по годам строительства			
7.1	В ценах 2025 года (в т.ч.ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		222,433
7.2	В ценах 2026 года	млн. тенге		289,059

8	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Капитальный ремонт канала Р-2 питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық округінде Қараспан магистральды каналынан қоректенетін Р-2 каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела



Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону





Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Раматуллаев К.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону