«Түркістан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық округіндегі Түркістан магистральды каналынан қоректенетін Р-8-А каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
23.07.2025 ж. № 19-0216/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасының "Тұран су" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Корпорация "Асыл-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0216/25 от 23.07.2025 г.
(положительное)

на Рабочий проект
"Капитальный ремонт канала Р-8-А, питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области"

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Асыл-Строй"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт канала Р-8-А, питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.05.2025 г. № 031140002354/250019/00 (18)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Асыл-Строй", лицензия от 30.05.2019 г. №14013440 (I категория)

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнау Строй Проект", лицензия от 11.11.2021 г. №ГСЛ №07614 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 30 января 2025 года, утвержденное заместителем руководителя ГКП на ПХВ «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области;

дополнение от 27 июня 2025 года к заданию на проектирование от 30 января 2025 года, утвержденное заместителем руководителя ГКП на ПХВ «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 12 февраля 2025 года №KZ24VUA01394507, утвержденное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»;

копия постановления Акимата Ордабасинского района Туркестанской области от 18 ноября 2019 года №71 о разрешении ГКП на ПХВ «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области на производство работ по ремонту каналов с приложением;

акт на право постоянного землепользования от 01 ноября 2019 года №293174047 на земельный участок размером 0,5990 га с кадастровым номером 19-293-174-047 под существующий канал Р-8-А;

постановление Акимата Ордабасинского района Туркестанской области от 14 февраля 2025 года №545 о передаче каналов согласно приложению на баланс ГКП на ПХВ «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области с приложением;

дефектный акт обследования канала Р-8-А, утвержденный ГКП на ПХВ «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области от 30 января 2025 года;

экспертное заключение от 24 февраля 2025 года технического обследования текущего состояния канала Р-8А, составленное ТОО «Proinspection» (свидетельство об аккредитации № KZ14VWC00240418 от 04 марта 2025 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически

и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Ботанова. А.С. от 03 апреля 2017 года № KZ15VJE00024565, Сейітқасымұлы Қ. от 13 декабря 2017 года № KZ40VJE00033233);

топографическая съемка, выполненная ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» в 2025 году;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненное ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2025 году;

Письма:

ГКП на ПХВ «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области:

от 28 февраля 2025 года №01-09/249 о последнем ремонте каналов;

от 22 апреля 2025 года №01-09/373 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, об источнике финансирования и о сроке начала строительства;

Филиал по Ордабасинскому району КГП на ПХВ «Ветеринарная служба» Управления ветеринарии Туркестанской области от 26 июня 2025 года №18-05-06/336 об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников в радиусе 1000м от выделенного земельного участка;

ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Ордабасинского района»:

от 12 февраля 2025 года №40-09-06/108 об отсутствии зеленых насаждений;

от 12 февраля 2025 года №40-09-06/109 о расстоянии доставки недостающего грунта и камня и вывоза мусора;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н, с/о Караспан

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Сметный раздел	Балмаганбетова Ш.Б.	KZ76VJE00023079	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина каналов	км	9,265	9,265
2	Расход канала	м³/сек	1,0	1,0
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2025 года и прогнозном уровне цен 2026 года, в том числе	млн. тенге	1 550,048	1 562,310
5.1	СМР	млн. тенге	1 326,209	1 336,831
5.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
5.3	прочие затраты	млн. тенге	223,839	225,479
6	Из них:			
6.1	2025 год	млн. тенге	514,872	518,936
6.2	2026 год	млн. тенге	1 035,176	1 043,374
7	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт канала Р-8-А, питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық округіндегі Түркістан магистральды каналынан қоректенетін Р-8-А каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балмаганбетова Ш.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону