Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Восстановление а/б покрытия**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №25 от 01.08.2025 г.

07-01 Восстановление а/б покрытия работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ**	$м^2$ основания или покрытия	5 433,91	1 233,03	503,69	6 700 173,98	2 737 006,31	2 868 506,85	2 226 966,33	9 641 311,52	
						201,45	178,02	1 094 661,24	967 344,75		714 171,21		
2	2	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$,толщина 6 см. Устройство/ ТОЛЩ.12СМ**	$м^2$	5 433,91	4 639,42	591,83	25 210 190,66	3 215 950,98	20 605 332,33	2 267 753,31	29 676 179,48	
						255,6	130,82	1 388 907,35	710 864,08		2 198 235,51		
3	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/ ТОЛЩ.8СМ**	$м^2$ покрытия	5 433,91	1 973,01	309,0	10 721 158,82	1 679 078,19	8 713 111,63	738 683,55	12 376 629,73	
						60,54	65,33	328 969,0	354 997,25		916 787,36		
4	4	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	$м^2$ покрытия	5 433,91	1 594,57	0,22	8 664 749,89	1 195,47	8 431 906,73	250 179,3	9 628 123,53	
						42,63	0,0	231 647,69	0,0		713 194,34		
5	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/ ТОЛЩ.5СМ**	$м^2$ покрытия	4 785,08	2 130,96	321,54	10 196 814,09	1 538 594,61	8 368 530,69	642 264,92	11 706 205,35	
						60,54	63,74	289 688,73	305 000,97		867 126,34		
6	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	4 785,08	444,37	0,06	2 126 345,99	287,08	2 075 049,95	55 089,68	2 355 950,52	
						10,66	0,0	51 008,96	0,0		174 514,85		
			ИТОГО по акту					63 619 433	9 172 113	51 062 438	6 180 937	75 384 400	
								3 384 883	2 338 207	0	5 584 030		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)	979 997
	Итого с временными	76 364 397
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)	511 641
	Итого с зимними удорожаниями	76 876 038
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 537 521
	Итого с непредвиденными работами и затратами	78 413 559
	в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075	69 964 498
	в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155	15 396 502
	Итого в текущих ценах	85 361 000
	Понижение цены К=0,981473260025675	83 779 539
	НДС (12%)	10 053 545
	Итого с НДС	93 833 084

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Н.Е. Нурмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима

К.А. Сагиндиков

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй»

Е.Ш. Рахметов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д»

М.С. Мальгинов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)