Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а

Сметная документация составлена согласно Общего положения по применению единичных цен на строительно- монтажные работы . по приказу № 223-нк от 01.12.2022 года
Сметная документация составлена в ценах 3 квартала 2023 года

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1% согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36.

Сметная прибыль 5% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2.

Непредвиденные работы и затраты-3% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а).

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Авторский надзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.7 от 07.07.2023г.)район 6.01 г.Атырау.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 104171,313 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11161,212 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**100**	**100**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-01-01-01	Демонтажные работы	4451,099	--	--	4451,099
		Всего по главе	**4451,099**	**--**	**--**	**4451,099**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01-01-01	Общестроительные работы	72549,429	--	--	72549,429
		Всего по главе	**72549,429**	**--**	**--**	**72549,429**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

6	4-01-01-01	Наружное освещение	2614,06	--	--	2614,06
		Всего по главе	**2614,06**	**--**	**--**	**2614,06**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**79614,588**	**--**	**--**	**79614,588**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%	4060,344	--	--	4060,344
		Итого по главе 8	**4060,344**	**--**	**--**	**4060,344**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**83674,932**	**--**	**--**	**83674,932**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4183,747	--	--	4183,747
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	2510,248	--	--	2510,248
		Итого по части II в сметных ценах:	**90368,927**	**--**	**--**	**90368,927**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:	**90368,927**	**--**	**--**	**90368,927**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 90368,927х0,46% = 415,697	--	--	415,697	415,697
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 415,697.1 = 415,697	--	--	415,697	415,697
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**415,697**	**415,697**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 90368,927х0,8.2,94% = 2125,477	--	--	2125,477	2125,477
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 2125,477.1 = 2125,477	--	--	2125,477	2125,477

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2125,477**	**2125,477**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**2541,174**	**2541,174**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2541,174**	**2541,174**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**90368,927**	**--**	**2641,174**	**93010,101**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2023 г.	**90368,927**	**--**	**2641,174**	**93010,101**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	11161,212	11161,212
		Всего по сводному сметному расчету	**90368,927**	**--**	**13802,386**	**104171,313**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а
Шифр стройки К3-2023

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**4451,099**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4108,759	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,954	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4451099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4021931
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1989139*
		машины и механизмы	тенге			336087
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86828*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			90126
		перевозки	тенге			2956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	954		
1	**1211-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**$м^2$**	**891**	**1766**	**1573506**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1755,00	1563705
		в том числе оплата труда рабочих			867,00	772497
1.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	337,4217	4636,00	1564287
1.2		материалы, изделия и конструкции			11,00	9801
1.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,2673	36152,00	9663

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0891	33,00	3
2	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи**	**т**	**2,4**	**8644**	**20746**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8644,00	20746
		в том числе оплата труда рабочих			4267,00	10241
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,45232	3805,00	20746
3	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**5,72**	**1519**	**8689**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1519,00	8689
		в том числе оплата труда рабочих			749,00	4284
3.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,199912	3951,00	8692
4	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**8718**	**17436**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			8361,00	16722
		в том числе оплата труда рабочих			4127,00	8254
4.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,1558	4024,00	16723
4.2		машины и механизмы			357,00	714
		в том числе оплата труда машинистов			113,00	226
4.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,084164	8327,00	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,084164*	*2681,00*	*226*
4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,168116	86,00	14
5	**1206-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**11**	**1441**	**15851**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1410,00	15510
		в том числе оплата труда рабочих			696,00	7656
5.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,8544	4024,00	15510
5.2		машины и механизмы			31,00	341
		в том числе оплата труда машинистов			11,00	121
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,055968	6044,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055968*	*2244,00*	*126*
6	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**	**5869**	**35214**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
6.1		затраты на труд рабочих			5693,00	34158
		в том числе оплата труда рабочих			2810,00	16860
6.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,187	4172,00	34156
6.2		машины и механизмы			176,00	1056
		в том числе оплата труда машинистов			58,00	348
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04452	6044,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*2244,00*	*100*
6.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,09222	8327,00	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09222*	*2681,00*	*247*
6.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,183804	86,00	16
7	**1220-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Отмостка бетонное. Разборка**	**м**	**52,5**	**945**	**49613**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			405,00	21263
		в том числе оплата труда рабочих			200,00	10500
7.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,964	3566,00	21268
7.2		машины и механизмы			540,00	28350
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	8820
7.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1113	8788,00	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1113*	*2681,00*	*298*
7.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	1,4469	8185,00	11843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4469*	*2681,00*	*3879*
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,8938	86,00	249
7.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,4469	10529,00	15234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4469*	*3204,00*	*4636*
		Кровля				
8	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**$м^2$ покрытия**	**787,5**	**1351**	**1063913**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			962,00	757575
		в том числе оплата труда рабочих			479,00	377213

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	161,7525	4684,00	757649
8.2		машины и механизмы			287,00	226013
		в том числе оплата труда машинистов			74,00	58275
8.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,95256	427,00	407
8.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	5,23908	37,00	194
8.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,347935	16,00	230
8.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	12,561885	14953,00	187838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,561885*	*3829,00*	*48099*
8.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1964655	22733,00	4466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1964655*	*4576,00*	*899*
8.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,11907	231,00	28
8.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,250235	12776,00	15973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,250235*	*3829,00*	*4787*
8.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,90512	8224,00	15668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,90512*	*2681,00*	*5108*
8.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,00188	96,00	960
8.3		материалы, изделия и конструкции			102,00	80325
8.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,063	10602,00	668
8.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0433125	1100829,00	47680
8.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0051188	116869,00	598
8.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0086625	1510113,00	13081
8.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,5125	366,00	2018
8.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,65375	153,00	253
8.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018506	760526,00	1407
8.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003544	1054789,00	374
8.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,401875	2284,00	5486
8.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1575	2146,00	338
8.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0116944	598418,00	6998
8.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005906	1352536,00	799
9	**1208-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**787,5**	**690**	**543375**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			635,00	500063
		в том числе оплата труда рабочих			314,00	247275

1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	126,55125	3951,00	500004
9.2		машины и механизмы			55,00	43313
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	10238
9.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	3,83985	11183,00	42941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,83985*	*2681,00*	*10295*
10	**1208-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**550**	**1020**	**561000**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			986,00	542300
		в том числе оплата труда рабочих			487,00	267850
10.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	132,22	4099,00	541970
10.2		машины и механизмы			34,00	18700
		в том числе оплата труда машинистов			8,00	4400
10.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,6907	11183,00	18907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6907*	*2681,00*	*4533*
11	**1208-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м^2 кровли**	**550**	**314**	**172700**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			282,00	155100
		в том числе оплата труда рабочих			139,00	76450
11.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,215	3951,00	154938
11.2		машины и механизмы			32,00	17600
		в том числе оплата труда машинистов			8,00	4400
11.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,5741	11183,00	17603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5741*	*2681,00*	*4220*
12	**1208-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**550**	**702**	**386100**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			702,00	386100
		в том числе оплата труда рабочих			347,00	190850
12.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	101,475	3805,00	386112
13	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4**	**254**	**1016**
14	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**20**	**97**	**1940**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0433125	1100829	47679,66
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0086625	1510113	13081,35
3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,2673	36152	9663,43
4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01169437	598418	6998,12
5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,401875	2284	5485,88
6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,5125	366	2017,58
7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00185063	760526	1407,45
8	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00059062	1352536	798,83
9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,063	10602	667,93
10	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00511875	116869	598,22
11	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00035437	1054789	373,79
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1575	2146	338

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,65375	153	253,02
14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0891	33	2,94
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**89366**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**89366,21**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а'К3-2023'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ'1'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а'construction-cipher=К3-2023'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	Е12-110103-0202'891''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м ^{2}*
6	Е12-190101-0901(РС295913)'2,4''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
7	Е12-060101-1001(РС295913)'1,3.2,2.2''Полотна дверные. Снятие'м ^{2}*
8	Е12-060101-0901(РС295913)'2''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
9	Е12-060101-0201'1,1.2,2.4+1,1.0,6.2''Переплеты оконные неостекленные. Снятие'м ^{2}*
10	Е12-060101-0101'4+2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11	Е12-200101-0401'52,5''Отмостка бетонное. Разборка'м*
12	П2Кровля*
13	У6106-0401-0201(П-6106061)'787,5=Ф1''Демонтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'м ^{2} покрытия*
14	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м ^{2} кровли*
15	Е12-080101-0102'550=Ф2''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м ^{2} кровли*
16	Е12-080101-0104'Ф2''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м ^{2} кровли*
17	Е12-080101-0201'Ф2''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м ^{2} кровли*
18	С3414-104-0501'4,0=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
19	С3412-101-0105'Ф1.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
20	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а
Шифр стройки К3-2023

Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**72549,429**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	31400,827	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,473	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72549429**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30921060
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15449236*
		машины и механизмы	тенге			1642413
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*479760*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39985958
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6473		
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**43189167**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18763994
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9361658*
		машины и механизмы	тенге			846573
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*298068*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23578600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3894		

1	2	3	4	5	6	7
		Фасад				
1	**1108-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**1328,5**	**2686**	**3568351**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2159,00	2868232
		в том числе оплата труда рабочих			1075,00	1428138
1.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	624,1293	4596,00	2868498
1.2		машины и механизмы			131,00	174034
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	57126
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	21,234744	8224,00	174635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,234744*	*2681,00*	*56930*
1.3		материалы, изделия и конструкции			396,00	526085
1.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,464975	691272,00	321424
1.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,119565	42738,00	5110
1.3.3	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	45,169	4410,00	199195
2	**1211-0102-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**$м^2$**	**891**	**4650**	**4143150**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3760,00	3350160
		в том числе оплата труда рабочих			1855,00	1652805
2.1.1	009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	543,0645	6168,00	3349622
2.2		машины и механизмы			331,00	294921
		в том числе оплата труда машинистов			148,00	131868
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,383422	6044,00	32537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,383422*	*2244,00*	*12080*
2.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	53,267544	4921,00	262130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,267544*	*2244,00*	*119532*
2.3		материалы, изделия и конструкции			559,00	498069
2.3.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	4900,5	83,00	406742
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,6531	33,00	121
2.3.3	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	89,1	1018,00	90704
3	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**5**	**66500**	**332500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26204,00	131020
		в том числе оплата труда рабочих			12932,00	64660
3.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,839	4391,00	131023

1	2	3	4	5	6	7
3.2		машины и механизмы			4623,00	23115
		в том числе оплата труда машинистов			1108,00	5540
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	2,067	11183,00	23115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,067*	*2681,00*	*5542*
3.3		материалы, изделия и конструкции			35673,00	178365
3.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2	29984,00	35981
3.3.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,96	72644,00	142382
3.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,22	33,00	7
4	**6112-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**$м^2$**	**891**	**6048**	**5388768**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6018,00	5362038
		в том числе оплата труда рабочих			3024,00	2694384
4.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1113,4827	4816,00	5362533
4.2		машины и механизмы			30,00	26730
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	5346
4.2.1	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	27,150552	87,00	2362
4.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	56,06172	16,00	897
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,5011568	12776,00	19179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5011568*	*3829,00*	*5748*
4.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	28,077192	92,00	2583
4.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	60,2316	21,00	1265
5	**6112-0401-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада КУП (композитная упругая панель) Гладкий 1500х1200**	**$м^2$**	**891**	**2146**	**1912086**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1682,00	1498662
		в том числе оплата труда рабочих			845,00	752895
5.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	322,8093	4641,00	1498158
5.2		машины и механизмы			7,00	6237
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	1782
5.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5003856	12776,00	6393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5003856*	*3829,00*	*1916*
5.3		материалы, изделия и конструкции			457,00	407187
5.3.1	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2316,6	79,00	183011
5.3.2	261-107-0861	Салазка	шт.	1247,4	180,00	224532
6	**СПрайс** *лист*	**Стоимость обшивки фасада КУП (композитная упругая панель) КУП ГЛАДКИЙ (1500х1200)**	**$м^2$**	**891**	**8169,64**	**7279149**

1	2	3	4	5	6	7
7	**СПрайс** *лист*	**Профиль L -образный оцинкованный металлический 60х80х1,2**	**пм**	**1241**	**968,75**	**1202219**
8	**СПрайс** *лист*	**Профиль L -образный оцинкованный металлический 40х40х1,2**	**пм**	**366**	**745,54**	**272868**
9	**СПрайс** *лист*	**Профиль П -образный оцинкованный металлический 60х88х60 1,2мм**	**пм**	**715**	**1699,11**	**1214864**
10	**СПрайс** *лист*	**Кронштейн оцинкованный усиленный для профиля L профиля**	**шт**	**2460**	**297,32**	**731407**
11	**СПрайс** *лист*	**Кронштейн межэтажный усиленный для профиля П профиля**	**шт**	**1026**	**1132,14**	**1161576**
12	**СПрайс** *лист*	**Дюбель фасадный DKR шестигранной головкой 10х100**	**шт**	**4920**	**262,5**	**1291500**
13	**СПрайс** *лист*	**Анкерный болт с гайкой 10х120**	**шт**	**4104**	**225,89**	**927053**
14	**СПрайс** *лист*	**Заклепка алюминий нерж 5,0х12 ст борт**	**шт**	**9024**	**21,43**	**193384**
15	**СПрайс** *лист*	**Заклепка 4,8х21 борт нерж А1,А1RAL окраш**	**шт**	**10692**	**70,54**	**754214**
16	**СПрайс** *лист*	**Уплотнительная лента 1мм ширина 36мм**	**пм**	**1607**	**217,86**	**350101**
17	**СПрайс** *лист*	**Уплотнительная ленте 1мм шириной 90мм**	**пм**	**715**	**638,39**	**456449**
		Проемы				
		Окна				
18	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,32**	**11780**	**15550**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			6992,00	9229
		в том числе оплата труда рабочих			3481,00	4595
18.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,970496	4684,00	9230
18.2		машины и механизмы			519,00	685
		в том числе оплата труда машинистов			176,00	232
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0430531	6044,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0430531*	*2244,00*	*97*
18.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1398514	23,00	3
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0508939	8224,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0508939*	*2681,00*	*136*
18.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2155507	21,00	5
18.3		материалы, изделия и конструкции			4269,00	5636
18.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,9372	121,00	113
18.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,028248	259,00	7
18.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	4,5804	89,00	408
18.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,2144	4204,00	5105

1	2	3	4	5	6	7
19	**223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**1,32**	**31092**	**41041**
20	**6108-0102-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**9,68**	**8701**	**84226**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4610,00	44625
		в том числе оплата труда рабочих			2295,00	22216
20.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,526088	4684,00	44620
20.2		машины и механизмы			523,00	5063
		в том числе оплата труда машинистов			176,00	1704
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3157229	6044,00	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3157229*	*2244,00*	*708*
20.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5953414	23,00	37
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3732221	8224,00	3069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3732221*	*2681,00*	*1001*
20.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,4578294	21,00	52
20.3		материалы, изделия и конструкции			3568,00	34538
20.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	6,4856	121,00	785
20.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,1936	259,00	50
20.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	31,2664	89,00	2783
20.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,3568	4204,00	30928
21	**223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**9,68**	**56816**	**549979**
		Откосы наружные				
22	**6112-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**624,5**	**4132**	**2580434**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			1894,00	1182803
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	594524
22.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	254,9209	4641,00	1183088
22.2		машины и механизмы			10,00	6245
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	1249
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	43,8399	16,00	701
22.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,468024	23,00	57
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,389688	12776,00	4979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,389688*	*3829,00*	*1492*

1	2	3	4	5	6	7
22.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	4,8711	92,00	448
22.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	39343
22.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	26,8535	1253,00	33647
22.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	855,565	2,00	1711
22.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,9677995	1995,00	3926
22.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	655,725	443,00	290486
22.3.5	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	655,725	954,00	625562
22.3.6	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	655,725	665,00	436057
23	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство**	**м**	**156,5**	**3340**	**522710**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			1894,00	296411
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	148988
23.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,8833	4641,00	296482
23.2		машины и механизмы			10,00	1565
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	313
23.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,9863	16,00	176
23.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,618488	23,00	14
23.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,097656	12776,00	1248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097656*	*3829,00*	*374*
23.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,2207	92,00	112
23.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	9859
23.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	6,7295	1253,00	8432
23.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	214,405	2,00	429
23.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,4931315	1995,00	984
23.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	164,325	443,00	72796
23.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	164,325	865,00	142141
		Откосы внутренние				
24	**6112-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**156,5**	**11173**	**1748575**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			9453,00	1479395
		в том числе оплата труда рабочих			4751,00	743532

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	291,3404	5078,00	1479427
24.2		машины и механизмы			129,00	20189
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	7512
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,352856	6044,00	20265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,352856*	*2244,00*	*7524*
24.3		материалы, изделия и конструкции			36,00	5633
24.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1565	36476,00	5708
24.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	6,7295	36152,00	243285
25	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**156,5**	**5207**	**814896**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			4206,00	658239
		в том числе оплата труда рабочих			2114,00	330841
25.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	131,88255	4991,00	658226
25.2		машины и механизмы			52,00	8139
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	2348
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,32552	6044,00	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,32552*	*2244,00*	*730*
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,227864	12776,00	2911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,227864*	*3829,00*	*872*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,227864	8224,00	1874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,227864*	*2681,00*	*611*
25.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,884748	172,00	1184
25.3		материалы, изделия и конструкции			39,00	6103
25.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,5947	206,00	123
25.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,3105	326,00	5969
25.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2006,33	71,00	142449
26	**6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**156,5**	**848**	**132712**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			691,00	108142
		в том числе оплата труда рабочих			347,00	54306
26.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,45775	4816,00	108157
26.2		машины и механизмы			8,00	1252
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	313

1	2	3	4	5	6	7
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,016276	6044,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016276*	*2244,00*	*37*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,130208	8224,00	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,130208*	*2681,00*	*349*
26.3		материалы, изделия и конструкции			19,00	2973
26.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,825	116,00	908
26.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1565	1103,00	173
26.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,4695	4057,00	1905
26.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08138	250310,00	20370
				Двери		
27	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**$м^2$**	**5,88**	**11044**	**64939**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			9468,00	55672
		в том числе оплата труда рабочих			4714,00	27718
27.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,885244	4684,00	55670
27.2		машины и механизмы			145,00	852
		в том числе оплата труда машинистов			46,00	270
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5347037	16,00	9
27.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0520733	34,00	2
27.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0304819	6044,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0304819*	*2244,00*	*68*
27.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,031117	12776,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031117*	*3829,00*	*119*
27.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	8224,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*2681,00*	*85*
27.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3365712	21,00	7
27.3		материалы, изделия и конструкции			1431,00	8415
27.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	122966,00	318
27.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,293788	1590,00	3647
27.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,0584	4204,00	4450
28	**223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**5,88**	**70068**	**412000**
		Домофон				
29	**6125-0801-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**23152**	**46304**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			23139,00	46278
		в том числе оплата труда рабочих			12722,00	25444

1	2	3	4	5	6	7
29.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,4908	4876,00	46277
29.2		машины и механизмы			13,00	26
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	6
29.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,356796	16,00	6
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001908	8224,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001908*	*2681,00*	*5*
29.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,176596	21,00	4
30	**248-405-0704** *СпрСЦ 07.2023*	**Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг**	**шт.**	**2**	**71938**	**143876**
31	**248-401-0756** *СпрСЦ 07.2023*	**DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии**	**шт.**	**2**	**192394**	**384788**
32	**248-401-0751** *СпрСЦ 07.2023*	**ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг**	**шт.**	**2**	**6711**	**13422**
33	**248-401-0753** *СпрСЦ 07.2023*	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**2**	**6687**	**13374**
34	**248-401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**16**	**24848**	**397568**
35	**248-401-0503** *СпрСЦ 07.2023*	**Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**16**	**5602**	**89632**
36	**248-401-0404** *СпрСЦ 07.2023*	**Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**50**	**994**	**49700**
37	**6125-0105-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**350**	**630**	**220500**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			569,00	199150
		в том числе оплата труда рабочих			313,00	109550
37.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	40,81	4876,00	198990
37.2		машины и механизмы			60,00	21000
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	4900
37.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,8179	11560,00	21015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8179*	*2681,00*	*4874*
37.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	350
37.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0385	986,00	38
37.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,105	2143,00	225
38	**6119-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**250**	**378**	**94500**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			360,00	90000
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	43750

1	2	3	4	5	6	7
38.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,475	5151,00	90014
38.2		машины и механизмы			1,00	250
38.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,105	23,00	71
38.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	12776,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0054*	*3829,00*	*21*
38.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0027	8224,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0027*	*2681,00*	*7*
38.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,886	21,00	124
38.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,296	144,00	187
38.3		материалы, изделия и конструкции			17,00	4250
38.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1	2250,00	2250
38.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,525	1136,00	596
38.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,03	20824,00	625
38.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4	2740,00	1096
39	**6119-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**250**	**1644**	**411000**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			1624,00	406000
		в том числе оплата труда рабочих			791,00	197750
39.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	81,7	4970,00	406049
39.2		машины и механизмы			5,00	1250
39.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,536	23,00	104
39.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0189	12776,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0189*	*3829,00*	*72*
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	8224,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0108*	*2681,00*	*29*
39.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,586	21,00	180
39.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	8,64	85,00	734
39.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	3750
39.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	182,5	17,00	3103
39.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7665	1136,00	871
40	**241-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**250**	**343**	**85750**
41	**243-305-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,1545**	**67796**	**10474**
42	**243-305-0205** *СпрСЦ 07.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5**	**км**	**0,1545**	**188606**	**29140**
43	**243-305-0401** *СпрСЦ 07.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80**	**км**	**0,1545**	**209544**	**32375**
44	**243-305-0502** *СпрСЦ 07.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50**	**км**	**0,1545**	**240505**	**37158**

1	2	3	4	5	6	7
45	**1146-0302-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**100**	**1551**	**155100**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			1018,00	101800
		в том числе оплата труда рабочих			503,00	50300
45.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,08	5334,00	101773
45.2		машины и механизмы			533,00	53300
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	16800
45.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	6,264	8327,00	52160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,264*	*2681,00*	*16794*
45.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,528	86,00	1077
		Козырек				
46	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Металлоконструкция козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6**	**341145**	**204687**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			285818,00	171491
		в том числе оплата труда рабочих			142299,00	85379
46.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,612	4684,00	171491
46.2		машины и механизмы			50389,00	30233
		в том числе оплата труда машинистов			12589,00	7553
46.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0648	427,00	28
46.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,08008	12890,00	26812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,08008*	*3204,00*	*6665*
46.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,057024	22733,00	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057024*	*4576,00*	*261*
46.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07776	12776,00	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07776*	*3829,00*	*298*
46.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12312	8224,00	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12312*	*2681,00*	*330*
46.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,94608	96,00	91
46.3		материалы, изделия и конструкции			4938,00	2963
46.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01122	10602,00	119
46.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00012	1100829,00	132

1	2	3	4	5	6	7
46.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000618	116869,00	72
46.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000264	1510113,00	399
46.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,72	366,00	264
46.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,216	153,00	33
46.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000186	760526,00	141
46.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00036	1054789,00	380
46.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,264	2284,00	603
46.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,018	2146,00	39
46.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001164	598418,00	697
46.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,006	826,00	5
46.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006	1352536,00	81
47	**222-525-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6**	**1103584**	**662150**
48	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**17,4**	**407**	**7082**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			218,00	3793
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	1914
48.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,77082	4903,00	3779
48.2		машины и механизмы			7,00	122
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	35
48.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036192	36,00	0
48.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0036192	11560,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0036192*	*2681,00*	*10*
48.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0036192	8224,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0036192*	*2681,00*	*10*
48.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,235248	199,00	47
48.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	3167
48.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004872	705879,00	344
48.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003132	902233,00	2826
49	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$ покрытия**	**16**	**2217**	**35472**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1604,00	25664
		в том числе оплата труда рабочих			798,00	12768

1	2	3	4	5	6	7
49.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4784	4684,00	25661
49.2		машины и механизмы			409,00	6544
		в том числе оплата труда машинистов			107,00	1712
49.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,027648	427,00	12
49.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,152064	37,00	6
49.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,416448	16,00	7
49.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,364608	14953,00	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,364608*	*3829,00*	*1396*
49.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0057024	22733,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057024*	*4576,00*	*26*
49.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,003456	231,00	1
49.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,036288	12776,00	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036288*	*3829,00*	*139*
49.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055296	8224,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055296*	*2681,00*	*148*
49.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,290304	96,00	28
49.3		материалы, изделия и конструкции			204,00	3264
49.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00256	10602,00	27
49.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00176	1100829,00	1937
49.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000208	116869,00	24
49.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000352	1510113,00	532
49.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,224	366,00	82
49.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0672	153,00	10
49.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000752	760526,00	57
49.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000144	1054789,00	15
49.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0976	2284,00	223
49.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0064	2146,00	14
49.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004752	598418,00	284
49.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000024	1352536,00	32
50	**224-103-0913** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**16**	**5166**	**82656**
51	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**12**	**11492**	**137904**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			6608,00	79296
		в том числе оплата труда рабочих			3320,00	39840
51.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,0856	4641,00	79294
51.2		машины и механизмы			53,00	636
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	180
51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028704	6044,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028704*	*2244,00*	*64*
51.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,019968	12776,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019968*	*3829,00*	*76*
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019968	8224,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019968*	*2681,00*	*54*
51.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,279552	144,00	40
51.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,290784	33,00	10
51.3		материалы, изделия и конструкции			452,00	5424
51.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0168	33,00	1
51.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	48	72,00	3456
51.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,08	177,00	722
51.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3	326,00	978
51.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,24	1103,00	265
51.3.6	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,24	4293,00	52546
		Отмостка				
52	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**8,8**	**21858**	**192350**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			3797,00	33414
		в том числе оплата труда рабочих			1890,00	16632
52.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0784	4136,00	33412
52.2		машины и механизмы			5216,00	45901
		в том числе оплата труда машинистов			1609,00	14159
52.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,37184	8327,00	36404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,37184*	*2681,00*	*11721*
52.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,74368	18,00	157
52.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,76032	12275,00	9333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,76032*	*3204,00*	*2436*
52.3		материалы, изделия и конструкции			12845,00	113035

1	2	3	4	5	6	7
52.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,12	11165,00	112990
52.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,32	33,00	44
53	**1113-0701-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пропитка щебня мастикой**	**$м^3$**	**8,8**	**104273**	**917602**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			55095,00	484836
		в том числе оплата труда рабочих			27685,00	243628
53.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	100,672	4816,00	484836
53.2		машины и механизмы			11618,00	102238
		в том числе оплата труда машинистов			3854,00	33915
53.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,9201152	1114,00	5481
53.2.2	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	2,274272	14415,00	32784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*3,411408*	*5744,00*	*13063*
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,7792	8224,00	63976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,7792*	*2681,00*	*20856*
53.3		материалы, изделия и конструкции			37560,00	330528
53.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,9504	226071,00	214858
53.3.2	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,17336	176739,00	30639
53.3.3	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,017336	77199,00	1338
53.3.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,9504	88056,00	83688
54	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15**	**$м^3$**	**5,7**	**44746**	**255052**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			5500,00	31350
		в том числе оплата труда рабочих			2738,00	15607
54.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,3106	3772,00	31348
54.2		машины и механизмы			2655,00	15134
		в том числе оплата труда машинистов			525,00	2993
54.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,10808	13528,00	14990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,10808*	*2681,00*	*2971*
54.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,95488	26,00	77
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0080028	8224,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0080028*	*2681,00*	*21*
54.3		материалы, изделия и конструкции			1752,00	9986
54.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0114	33,00	0
54.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,425	7007,00	9985
54.3.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,814	34156,00	198583

1	2	3	4	5	6	7
55	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**148370**	**296740**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			23147,00	46294
55.2		машины и механизмы			456,00	912
		в том числе оплата труда машинистов			106,00	212
55.3		материалы, изделия и конструкции			124767,00	249534
56	**8601-0303-0205** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**2**	**18055**	**36110**
		из них:				
56.1		материалы, изделия и конструкции			18055,00	36110
	Раздел 2.	**Кровля**				**29360262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12157066
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6087578*
		машины и механизмы	тенге			795840
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*181692*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16407358
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2579		
57	**6111-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**550**	**2393**	**1316150**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			864,00	475200
		в том числе оплата труда рабочих			434,00	238700
57.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	92,07	5164,00	475449
57.2		машины и механизмы			57,00	31350
		в том числе оплата труда машинистов			9,00	4950
57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6534	13528,00	8839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6534*	*2681,00*	*1752*
57.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,7514	1114,00	11977
57.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4158	12776,00	5312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4158*	*3829,00*	*1592*
57.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,594	8224,00	4885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,594*	*2681,00*	*1593*
57.3		материалы, изделия и конструкции			1472,00	809600
57.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	605	307,00	185735

1	2	3	4	5	6	7
57.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1078	245,00	264110
57.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1375	281614,00	38722
57.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,33	973429,00	321232
58	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**550**	**2412**	**1326600**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			2286,00	1257300
		в том числе оплата труда рабочих			1149,00	631950
58.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	239,36	5252,00	1257119
58.2		машины и механизмы			126,00	69300
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	14300
58.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,079	13528,00	28125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,079*	*2681,00*	*5574*
58.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,9296	1114,00	12176
58.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,188	12776,00	15178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,188*	*3829,00*	*4549*
58.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6632	8224,00	13678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6632*	*2681,00*	*4459*
59	**6111-0402-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**550**	**3787**	**2082850**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			3540,00	1947000
		в том числе оплата труда рабочих			1778,00	977900
59.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	370,645	5252,00	1946628
59.2		машины и механизмы			247,00	135850
		в том числе оплата труда машинистов			53,00	29150
59.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,158	13528,00	56249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,158*	*2681,00*	*11148*
59.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	19,602	1114,00	21837
59.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,376	12776,00	30356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,376*	*3829,00*	*9098*
59.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,3264	8224,00	27356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3264*	*2681,00*	*8918*
60	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**84,975**	**31248**	**2655299**

1	2	3	4	5	6	7
61	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**11,5125**	**262634**	**3023574**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			104189,00	1199476
		в том числе оплата труда рабочих			51867,00	597119
61.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	275,5528387	4353,00	1199482
61.2		машины и механизмы			2198,00	25305
		в том числе оплата труда машинистов			634,00	7299
61.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	56,8770458	17,00	967
61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,6300319	12776,00	20825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6300319*	*3829,00*	*6241*
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3953853	8224,00	3252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3953853*	*2681,00*	*1060*
61.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,7791513	21,00	268
61.3		материалы, изделия и конструкции			156247,00	1798793
61.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,842	116869,00	215273
61.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,69075	116869,00	80727
61.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,555375	106328,00	1016004
61.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	38,91225	264,00	10273
61.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	50,42475	2146,00	108212
61.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	82,89	826,00	68467
61.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,437475	624830,00	273348
61.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0225645	1174643,00	26505
62	**6107-0102-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**8,615**	**247446**	**2131747**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			105778,00	911277
		в том числе оплата труда рабочих			52658,00	453649
62.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	209,3445	4353,00	911277
62.2		машины и механизмы			3266,00	28137
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	8977
62.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,139966	16,00	34
62.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,070386	182,00	559
62.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,349512	8224,00	27546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,349512*	*2681,00*	*8980*

1	2	3	4	5	6	7
62.3		материалы, изделия и конструкции			138402,00	1192333
62.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,01195	116869,00	936349
62.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,0338	106328,00	109922
62.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08615	86100,00	7418
62.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	12,49175	264,00	3298
62.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0222267	106532,00	2368
62.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	64,6125	998,00	64483
62.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,845	826,00	21348
62.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0267065	624830,00	16687
62.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0259312	1174643,00	30460
63	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**20,1275**	**15275**	**307448**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			3872,00	77934
		в том числе оплата труда рабочих			1927,00	38786
63.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,955406	4596,00	77927
63.2		машины и механизмы			176,00	3542
		в том числе оплата труда машинистов			56,00	1127
63.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1086885	12776,00	1389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1086885*	*3829,00*	*416*
63.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2608524	8224,00	2145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2608524*	*2681,00*	*699*
63.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	21
63.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,4629325	33,00	15
63.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0342168	120106,00	4110
63.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1348543	1629070,00	219687
63.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0201275	107485,00	2163
64	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**787,5**	**840**	**661500**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			348,00	274050
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	137813
64.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,0625	4641,00	274109
64.2		машины и механизмы			31,00	24413
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	4725

1	2	3	4	5	6	7
64.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6804	13528,00	9204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6804*	*2681,00*	*1824*
64.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,48705	1114,00	3885
64.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,42525	12776,00	5433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42525*	*3829,00*	*1628*
64.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6804	8224,00	5596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6804*	*2681,00*	*1824*
64.3		материалы, изделия и конструкции			461,00	363037
64.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	866,25	307,00	265939
64.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	393,75	245,00	96469
65	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**787,5**	**10076**	**7934850**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			3939,00	3101963
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	1559250
65.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	644,175	4816,00	3102347
65.2		машины и механизмы			60,00	47251
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	13388
65.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	66,5091	17,00	1131
65.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	55,2825	23,00	1272
65.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,8917	12776,00	36944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8917*	*3829,00*	*11072*
65.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,93555	8224,00	7694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,93555*	*2681,00*	*2508*
65.3		материалы, изделия и конструкции			6077,00	4785636
65.3.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	905,625	5166,00	4678459
65.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	15,75	1267,00	19955
65.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,65	826,00	28621
65.3.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	33,5475	1398,00	46899
65.3.5	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,96925	1995,00	11909
66	**215-204-0403** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**7,44**	**109412**	**814025**
67	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**787,5**	**541**	**426038**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			147,00	115763
		в том числе оплата труда рабочих			73,00	57488

1	2	3	4	5	6	7
67.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,64875	4684,00	115455
67.2		машины и механизмы			8,00	6301
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	2363
67.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,195615	12776,00	2499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,195615*	*3829,00*	*749*
67.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,47628	8224,00	3917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,47628*	*2681,00*	*1277*
67.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,04725	120106,00	5675
67.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,181125	1629070,00	295065
67.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0315	107485,00	3386
68	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,65**	**1467323**	**953760**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			267519,00	173887
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	86569
68.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,9754	5801,00	173887
68.2		машины и механизмы			15069,00	9795
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	1938
68.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,9175	258,00	3849
68.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,72306	8224,00	5946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,72306*	*2681,00*	*1939*
68.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	770078
68.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,65	1173745,00	762934
68.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	274757,00	7144
69	**6107-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Карниз. Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**64,5**	**10976**	**707952**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			6962,00	449049
		в том числе оплата труда рабочих			3466,00	223557
69.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,6138	4508,00	449059
69.2		машины и механизмы			80,00	5160
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	1677

1	2	3	4	5	6	7
69.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,996138	17,00	17
69.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,62694	8224,00	5156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,62694*	*2681,00*	*1681*
69.3		материалы, изделия и конструкции			3934,00	253743
69.3.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3741	106328,00	39777
69.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5934	106328,00	63095
69.3.3	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,6837	217824,00	148926
69.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,322	826,00	1918
70	**6112-0302-0318** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**64,5**	**6081**	**392225**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			5426,00	349977
		в том числе оплата труда рабочих			2726,00	175827
70.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,3757	4903,00	349955
70.2		машины и механизмы			15,00	968
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	258
70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013416	6044,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013416*	*2244,00*	*30*
70.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,107328	8224,00	883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,107328*	*2681,00*	*288*
70.3		материалы, изделия и конструкции			199,00	12835
70.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003096	8810,00	27
70.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,739	684,00	8029
70.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3999	1103,00	441
70.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,0836	4057,00	4396
70.3.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	49,02	116,00	5686
70.3.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,282	684,00	22765
71	**6110-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**115,5**	**6437**	**743474**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			3431,00	396281
		в том числе оплата труда рабочих			1724,00	199122
71.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,81535	4903,00	396238
71.2		машины и механизмы			10,00	1156
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	347
71.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,087312	23,00	140

1	2	3	4	5	6	7
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12474	8224,00	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12474*	*2681,00*	*334*
71.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,469852	21,00	52
71.3		материалы, изделия и конструкции			2996,00	346037
71.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	115,5	1055,00	121853
71.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,62	1889,00	8727
71.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	23,1	633,00	14622
71.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	34,65	1220,00	42273
71.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	265,65	416,00	110510
71.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	38,346	1251,00	47971
72	**6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**75,5**	**3590**	**271045**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1500,00	113250
		в том числе оплата труда рабочих			754,00	56927
72.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,09545	4903,00	113237
72.2		машины и механизмы			11,00	831
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	227
72.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,089694	8224,00	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,089694*	*2681,00*	*240*
72.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,881304	21,00	82
72.3		материалы, изделия и конструкции			2079,00	156964
72.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,419	1590,00	16566
72.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	75,5	1085,00	81918
72.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,65	1131,00	25617
72.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10,57	595,00	6289
72.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	45,3	588,00	26636
73	**6110-0402-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**105,5**	**1182**	**124701**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			1147,00	121009
		в том числе оплата труда рабочих			576,00	60768
73.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,67645	4903,00	120989
73.2		машины и механизмы			10,00	1055
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	211
73.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,872548	23,00	273
73.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,045576	12776,00	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,045576*	*3829,00*	*175*
73.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011394	8224,00	94

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011394*	*2681,00*	*31*
73.3		материалы, изделия и конструкции			25,00	2637
73.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,855745	1398,00	2594
74	**224-105-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**105,5**	**1099**	**115945**
75	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**105,5**	**3839**	**405015**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			301,00	31756
		в том числе оплата труда рабочих			151,00	15931
75.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,72035	4728,00	31774
75.2		машины и механизмы			58,00	6119
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	1477
75.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,205092	13528,00	2774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,205092*	*2681,00*	*550*
75.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,153466	258,00	556
75.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,125334	12776,00	1601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,125334*	*3829,00*	*480*
75.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,159516	8224,00	1312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159516*	*2681,00*	*428*
75.3		материалы, изделия и конструкции			3480,00	367140
75.3.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3165	1154739,00	365475
75.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5486	1505,00	826
75.3.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,5275	1661,00	876
76	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**9,1785**	**407**	**3736**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			218,00	2001
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	1010
76.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4066076	4903,00	1994
76.2		машины и механизмы			7,00	64
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	18
76.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0019091	36,00	0
76.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0019091	11560,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0019091*	*2681,00*	*5*
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0019091	8224,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0019091*	*2681,00*	*5*
76.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1240933	199,00	25

1	2	3	4	5	6	7
76.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	1671
76.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000257	705879,00	181
76.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0016521	902233,00	1491
		Монолитный пояс				
77	**6103-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**46,4**	**10362**	**480797**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			4681,00	217198
		в том числе оплата труда рабочих			2330,00	108112
77.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,87584	4950,00	217185
77.2		машины и механизмы			3290,00	152656
		в том числе оплата труда машинистов			817,00	37909
77.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	11,8314432	12890,00	152507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,8314432*	*3204,00*	*37908*
77.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,451008	34,00	15
77.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,601344	258,00	155
77.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,12528	21,00	3
77.3		материалы, изделия и конструкции			2391,00	110943
77.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003016	1510113,00	455
77.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	26,912	1127,00	30330
77.3.3	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	55,68	7,00	390
77.3.4	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	41,296	187,00	7722
77.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1624	2284,00	371
77.3.6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0149733	333904,00	5000
77.3.7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	1,7632	11166,00	19688
77.3.8	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	5,87888	4198,00	24680
77.3.9	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,3712	60113,00	22314
78	**6103-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,2137905**	**91006**	**19456**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			77517,00	16572
		в том числе оплата труда рабочих			38586,00	8249
78.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,3479592	4950,00	16572
78.2		машины и механизмы			3210,00	686
		в том числе оплата труда машинистов			796,00	170
78.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0531056	12890,00	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0531056*	*3204,00*	*170*
78.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0531056	34,00	2

1	2	3	4	5	6	7
78.3		материалы, изделия и конструкции			10279,00	2198
78.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,282743	538,00	690
78.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,1731703	8507,00	1473
78.3.3	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,137905	16,00	34
79	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2137905**	**323095**	**69075**
80	**6103-0401-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**6,9**	**49443**	**341157**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			5806,00	40061
		в том числе оплата труда рабочих			2890,00	19941
80.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0937	4950,00	40064
80.2		машины и механизмы			5212,00	35963
		в том числе оплата труда машинистов			1019,00	7031
80.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	3,2423652	38,00	123
80.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,183436	53,00	116
80.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,6223588	13622,00	35722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6223588*	*2681,00*	*7031*
80.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	201
80.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000207	33,00	0
80.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001035	190753,00	197
80.3.3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,0035	37829,00	264935
81	**6103-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**46,4**	**7506**	**348278**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			3799,00	176274
		в том числе оплата труда рабочих			1891,00	87742
81.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,10592	4508,00	176289
81.2		машины и механизмы			3707,00	172005
		в том числе оплата труда машинистов			730,00	33872
81.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,628224	13622,00	172022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,628224*	*2681,00*	*33856*
		Слуховое окнс				
82	**6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8**	**58149**	**465192**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			29601,00	236808

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			14735,00	117880
82.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,5312	4508,00	236811
82.2		машины и механизмы			2498,00	19984
		в том числе оплата труда машинистов			774,00	6192
82.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,3824	17,00	24
82.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9504	12776,00	12142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504*	*3829,00*	*3639*
82.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9504	8224,00	7816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504*	*2681,00*	*2548*
82.3		материалы, изделия и конструкции			26050,00	208400
82.3.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,48	123127,00	59101
82.3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,48	109412,00	52518
82.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8	109412,00	87530
82.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,2	826,00	9251
83	**223-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**4**	**43517**	**174068**
84	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**23,4**	**11875**	**277875**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			3939,00	92173
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	46332
84.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,1412	4816,00	92184
84.2		машины и механизмы			60,00	1404
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	398
84.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,9762704	17,00	34
84.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,64268	23,00	38
84.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0859248	12776,00	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0859248*	*3829,00*	*329*
84.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0277992	8224,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0277992*	*2681,00*	*75*
84.3		материалы, изделия и конструкции			7876,00	184298
84.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328,00	12440
84.3.2	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505,00	148140

1	2	3	4	5	6	7
84.3.3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869,00	20511
84.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,468	1267,00	593
84.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0296	826,00	850
84.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,99684	1398,00	1394
84.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,177372	1995,00	354
85	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,098**	**1467323**	**143798**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			267519,00	26217
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	13052
85.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,519368	5801,00	26217
85.2		машины и механизмы			15069,00	1477
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	292
85.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2491	258,00	580
85.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1090152	8224,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1090152*	*2681,00*	*292*
85.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	116104
85.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	1173745,00	115027
85.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00392	274757,00	1077
		Вентиляционный канал				
86	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**2**	**76860**	**153720**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			27497,00	54994
		в том числе оплата труда рабочих			13687,00	27374
86.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,852	4279,00	54994
86.2		машины и механизмы			5260,00	10520
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	2084
86.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7776	13528,00	10519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7776*	*2681,00*	*2085*
86.3		материалы, изделия и конструкции			1439,00	2878
86.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,092	33,00	3
86.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0046	624830,00	2874
86.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337,00	12642
86.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857,00	72686

1	2	3	4	5	6	7
87	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**24**	**14886**	**357264**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			8054,00	193296
		в том числе оплата труда рабочих			3922,00	94128
87.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,3608	4789,00	193288
87.2		машины и механизмы			148,00	3552
		в том числе оплата труда машинистов			45,00	1080
87.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1022112	77,00	8
87.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4691232	258,00	121
87.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1362816	12776,00	1741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1362816*	*3829,00*	*522*
87.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2044224	8224,00	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2044224*	*2681,00*	*548*
87.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	10632
87.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036	1510113,00	5436
87.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160,00	639
87.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,108	2284,00	247
87.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958,00	3759
87.3.5	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448,00	539
87.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241,00	149784
88	**6118-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**8**	**5056**	**40448**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			2025,00	16200
		в том числе оплата труда рабочих			986,00	7888
88.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1448	5151,00	16199
88.2		машины и механизмы			112,00	896
		в том числе оплата труда машинистов			29,00	232
88.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,78624	85,00	67
88.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4368	258,00	113
88.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08736	8224,00	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08736*	*2681,00*	*234*
88.3		материалы, изделия и конструкции			2919,00	23352
88.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00144	1510113,00	2175
88.3.2	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	2555,00	20440
88.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,32	2284,00	731

1	2	3	4	5	6	7
89	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**100**	**912**	**91200**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			901,00	90100
		в том числе оплата труда рабочих			445,00	44500
89.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,82	4547,00	90122
89.2		машины и механизмы			1,00	100
89.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0106	6044,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2244,00*	*24*
89.3		материалы, изделия и конструкции			10,00	1000
89.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,04	24800,00	992
89.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,017	206,00	4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада КУП (композитная упругая панель) КУП ГЛАДКИЙ (1500х1200)	$м^2$	891	8169,64	7279149,24
2	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	921,625	5166	4761114,75
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	84,975	31248	2655298,8
4	ТСПрайс лист	Дюбель фасадный DKR шестигранной головкой 10х10(	шт	4920	262,5	1291500
5	ТСПрайс лист	Профиль П -образный оцинкованный металлический 60х88х60 1,2мм	пм	715	1699,11	1214863,65
6	ТСПрайс лист	Профиль L -образный оцинкованный металлический 60х80х1,2	пм	1241	968,75	1202218,75
7	ТСПрайс лист	Кронштейн межэтажный усиленный для профиля П профиля	шт	1026	1132,14	1161575,64
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,7027	116869	1017075,85
9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,555375	106328	1016003,91
10	ТСПрайс лист	Анкерный болт с гайкой 10х120	шт	4104	225,89	927052,56
11	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,748	1173745	877961,26
12	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,44	109412	814025,28
13	ТСПрайс лист	Заклепка 4,8х21 борт нерж А1,А1RAL окраш	шт	10692	70,54	754213,68
14	ТСПрайс лист	Кронштейн оцинкованный усиленный для профиля L профил	шт	2460	297,32	731407,2

1	2	3	4	5	6	7
15	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6	1103584	662150,4
16	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	655,725	954	625561,65
17	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	9,68	56816	549978,88
18	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,31597925	1629070	514752,32
19	ТСПрайс лист	Уплотнительная ленте 1мм шириной 90мм	пм	715	638,39	456448,85
20	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1471,25	307	451673,75
21	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	655,725	665	436057,12
22	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70068	411999,84
23	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	4900,5	83	406741,5
24	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	16	24848	397568
25	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	2	192394	384788
26	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3165	1154739	365474,89
27	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	820,05	443	363282,15
28	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1471,75	245	360578,75
29	ТСПрайс лист	Уплотнительная лента 1мм ширина 36мм	пм	1607	217,86	350101,02
30	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,464975	691272	321424,2
31	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,33	973429	321231,57
32	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4687815	624830	292908,74
33	ТСПрайс лист	Профиль L -образный оцинкованный металлический 40х40х1,2	пм	366	745,54	272867,64
34	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,0035	37829	264935,4
35	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	6,7295	36152	243284,88
36	261-107-0861	Салазка	шт.	1247,4	180	224532
37	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,842	116869	215272,7
38	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,9504	226071	214857,88
39	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	45,169	4410	199195,29
40	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,814	34156	198582,98
41	ТСПрайс лист	Заклепка алюминий нерж 5,0х12 ст борт	шт	9024	21,43	193384,32
42	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2316,6	79	183011,4

1	2	3	4	5	6	7
43	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчаты одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4	43517	174068
44	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,6272	106328	173016,92
45	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241	149784
46	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,6837	217824	148926,27
47	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
48	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	2	71938	143876
49	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2006,33	71	142449,43
50	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,96	72644	142382,24
51	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	164,325	865	142141,12
52	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	157,9426	826	130460,59
53	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	115,5	1055	121852,5
54	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	105,5	1099	115944,5
55	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,12	11165	112989,8
56	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	265,65	416	110510,4
57	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	50,44915	2146	108263,88
58	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	89,1	1018	90703,8
59	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызов	шт.	16	5602	89632
60	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8	109412	87529,6
61	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	250	343	85750
62	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,9504	88056	83688,42
63	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	75,5	1085	81917,5
64	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857	72685,6
65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2137905	323095	69074,64

1	2	3	4	5	6	7
66	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	64,6125	998	64483,28
67	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,48	123127	59100,96
68	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,04849565	1174643	56965,08
69	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,24	4293	52546,32
70	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,48	109412	52517,76
71	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	36,400085	1398	50887,32
72	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	50	994	49700
73	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	38,346	1251	47970,85
74	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	34,65	1220	42273
75	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	33,583	1253	42079,5
76	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,32	31092	41041,44
77	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,6296	4204	40482,84
78	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3741	106328	39777,3
79	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1375	281614	38721,92
80	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,1545	240505	37158,02
81	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2	29984	35980,8
82	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,1545	209544	32374,55
83	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,17336	176739	30639,47
84	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	26,912	1127	30329,82
85	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1545	188606	29139,63
86	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	45,3	588	26636,4
87	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,65	1131	25617,15
88	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенны	м	5,87888	4198	24679,54
89	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,282	684	22764,89
90	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,3712	60113	22313,95

1	2	3	4	5	6	7
91	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	16,218	1267	20548,21
92	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
93	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	2555	20440
94	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08138	250310	20370,23
95	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,712788	1590	20213,33
96	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	1,7632	11166	19687,89
97	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	8,607553	1995	17172,07
98	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	23,1	633	14622,3
99	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	51,404	264	13570,66
100	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	2	6711	13422
101	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6687	13374
102	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337	12641,76
103	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
104	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1545	67796	10474,48
105	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,425	7007	9984,97
106	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,08146675	120106	9784,65
107	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0059576	1510113	8996,65
108	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,62	1889	8727,18
109	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02992	274757	8220,73
110	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,739	684	8029,48
111	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	41,296	187	7722,35
112	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08615	86100	7417,52
113	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,3105	326	6947,22
114	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,5531	4057	6300,93
115	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10,57	595	6289,15
116	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1565	36476	5708,49
117	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	49,02	116	5686,32
118	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0516275	107485	5549,18
119	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,119565	42738	5109,97
120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01497328	333904	4999,64

1	2	3	4	5	6	7
121	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00478413	902233	4316,4
122	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958	3759,36
123	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	48	72	3456
124	223-503-0504	Лента бутиловая	м	35,8468	89	3190,37
125	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	182,5	17	3102,5
126	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0222267	106532	2367,85
127	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1	2250	2250
128	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1069,97	2	2139,94
129	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00188	1100829	2069,56
130	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,17317031	8507	1473,16
131	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2915	1136	1467,14
132	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,017336	77199	1338,32
133	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,524	2284	1196,82
134	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4	2740	1096
135	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,04	24800	992
136	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0016392	598418	980,93
137	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,428	2284	977,55
138	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,825	116	907,7
139	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	7,4228	121	898,16
140	218-103-0201	Ветошь	кг	0,7964	1103	878,43
141	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,5275	1661	876,18
142	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5486	1505	825,64
143	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,08	177	722,16
144	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,282743	538	690,12
145	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160	638,7
146	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,03	20824	624,72
147	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448	538,68
148	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007442	705879	525,32
149	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003744	1054789	394,91
150	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	55,68	7	389,76
151	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,944	366	345,5
152	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	122966	318,14

1	2	3	4	5	6	7
153	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,105	2143	225,02
154	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,3985645	33	211,15
155	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002612	760526	198,65
156	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001035	190753	197,43
157	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01378	10602	146,1
158	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,6117	206	126,01
159	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000084	1352536	113,61
160	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000826	116869	96,53
161	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,221848	259	57,46
162	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2832	153	43,33
163	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0385	986	37,96
164	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,137905	16	34,21
165	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003096	8810	27,28
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**39700300**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**39700300,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43080'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а 'К3-2023'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ'2'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а'construction-cipher=К3-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=2-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'*
4	РМонтажные работы*
5	П2Фасад*
6	Е11-080701-0102'1328,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м ^{2} вертикальной проекции*
7	Е12-110102-1501'891''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м ^{2}*
8	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'5''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м ^{3} кладки*
9	У6112-0401-0105(РС145203)(РМ146058)(РС286119)(РМ288033)'891=Ф1''Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля'м^{2}*
10	У6112-0401-0110'Ф1''Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада КУП (композитная упругая панель) Гладкий 1500х1200'м ^{2}*
11	ТСПрайс лист(=19)'Ф1'9150:1,12'Стоимость обшивки фасада КУП (композитная упругая панель) КУП ГЛАДКИЙ (1500х1200)'м ^{2}*
12	ТСПрайс лист(=19)'1241'1085:1,12'Профиль L -образный оцинкованный металлический 60х80х1,2'пм*
13	ТСПрайс лист(=19)'366'835:1,12'Профиль L -образный оцинкованный металлический 40х40х1,2'пм*
14	ТСПрайс лист(=19)'715'1903:1,12'Профиль П -образный оцинкованный металлический 60х88х60 1,2мм'пм*
15	ТСПрайс лист(=19)'2460'333:1,12'Кронштейн оцинкованный усиленный для профиля L профиля'шт*
16	ТСПрайс лист(=19)'1026'1268:1,12'Кронштейн межэтажный усиленный для профиля П профиля'шт*
17	ТСПрайс лист(=19)'4920'294:1,12'Дюбель фасадный DKR шестигранной головкой 10х100'шт*
18	ТСПрайс лист(=19)'4104'253:1,12'Анкерный болт с гайкой 10х120'шт*
19	ТСПрайс лист(=19)'9024'24:1,12'Заклепка алюминий нерж 5,0х12 ст борт'шт*
20	ТСПрайс лист(=19)'10692'79:1,12'Заклепка 4,8х21 борт нерж А1,А1RAL окраш'шт*
21	ТСПрайс лист(=19)'1607'244:1,12'Уплотнительная лента 1мм ширина 36мм'пм*
22	ТСПрайс лист(=19)'715'715:1,12'Уплотнительная ленте 1мм шириной 90мм'пм*
23	П2Проемы*
24	П2Окна*
25	У6108-0102-0101(РМ295687)'1,1.0,6.2''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м ^{2}, глухой'м^{2}*
26	С1223-102-0101'1,1.0,6.2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^{2}*
27	У6108-0102-0106(РМ295687)'1,1.2,2.4=Ф23''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ^{2}, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^{2}*
28	С1223-102-0102'Ф23''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	П2Откосы наружные*
30	У6112-0401-0201'624,5''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
31	У6112-0401-0202'156,5''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м*
32	П2Откосы внутренние*
33	У6112-0202-0201'156,5=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
34	У6112-0202-0703'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
35	У6112-0302-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
36	ПДвери*
37	У6108-0204-0103(РМ295688)'1,4.2,1.2=Ф27''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м ^{2}*
38	С1223-207-0102'Ф27''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м ^{2}*
39	П2Домофон*
40	У6125-0801-0801'2=Ф1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
41	С1248-405-0704'Ф1''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
42	С1248-401-0756'Ф1''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
43	С1248-401-0751'Ф1''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
44	С1248-401-0753'Ф1''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
45	С1248-401-0301'16''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
46	С1248-401-0503'16''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
47	С1248-401-0404'50''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
48	У6125-0105-0301'150+150+150+150-250''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
49	У6119-0101-0101(РМ296127)'250''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
50	У6119-0301-0202(РМ296009)'250''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
51	С1241-207-0104'250''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
52	С1243-305-0101'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
53	С1243-305-0205'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км*
54	С1243-305-0401'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км*
55	С1243-305-0502'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км*
56	Е11-460302-0404'100''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
57	П2Козырек*
58	Н43=2*
59	У6106-0302-0301(РМ295605)'0,3=Ф1''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
60	С1222-525-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
61	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	У6106-0401-0201'8,0''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м ^{2} покрытия*
63	С1224-103-0913'8,0''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
64	У6109-0306-0104(РМ295970РМ287795)'6,0''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м ^{2} покрытия*
65	Н43=1*
66	П2Отмостка*
67	У6101-0108-0102'8,8=Ф1''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м ^{3} основания*
68	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м ^{3}*
69	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'5,7''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м ^{3}*
70	У86-010302-0303'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
71	У86-010303-0205'2''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
72	РКровля*
73	У6111-0402-0301'550=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
74	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м ^{2} утепляемого покрытия*
75	У6111-0402-0104(РМ295715)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой'м ^{2} утепляемого покрытия*
76	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м ^{3}*
77	У6107-0101-0214'(0,15.0,1.109,5+0,2.0,05.825,5+0,2.0,05.161,5)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м ^{3} древесины в конструкции*
78	У6107-0102-0207'(0,15.0,1.173,5+0,1.0,1.158,5+0,15.0,1.173,5+0,1.0,1.182,5)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м ^{3} древесины в конструкции*
79	У6107-0115-0104'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м ^{3} древесины в конструкции*
80	У6111-0402-0303'787,5=Ф29''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
81	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697РС135258)'Ф29''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м ^{2}*
82	С1215-204-0403'0,1.0,032.2325''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м ^{3}*
83	У6107-0115-0106'Ф29''Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м ^{2} обработанной поверхности*
84	У6104-0802-0403'0,65''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
85	У6107-0102-0205'64,5=Ф28''Карниз. Устройство карнизов'м ^{2} стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
86	У6112-0302-0318(РМ295962РМ249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф28''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
87	У6110-0401-0201'115,5''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	У6110-0401-0202'75,5''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
89	У6110-0402-0401'105,5=Ф30''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
90	С1224-105-0114'Ф30''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
91	У6110-0402-0301'105,5''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
92	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,3165.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
93	П2Монолитный пояс*
94	У6103-0401-0201'0,4.58.2=Ф1''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
95	У6103-0401-0202'346,5.0,617.0,001=Ф2''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
96	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
97	У6103-0401-0203(РМ295474РМ100615)'6,9''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м ^{3}*
98	У6103-0401-0105'Ф1''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
99	П2Слуховое окно*
100	У6107-0101-0213(РМ295670)(РМ295884)'8''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
101	С1223-101-0101'0,5.8''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м ^{2}*
102	У6110-0101-0512(РМ295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м ^{2} кровли*
103	У6104-0802-0403'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
104	П2Вентиляционный канал*
105	Н43=2*
106	У6105-0201-0302'1,0''Кладка стен приямков и каналов'м ^{3}*
107	У6118-0101-0302'12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ^{2}*
108	У6118-0204-0101'4''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
109	Е12-150103-0801'50''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
110	Н43=1*
111	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а
Шифр стройки К3-2023

Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**2614,060**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	786,349	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,157	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2614060**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			739807
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*360509*
		машины и механизмы	тенге			159716
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46542*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1714538
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	157		
Раздел 1.		**Наружное освещение**				**556229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			239218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116516*
		машины и механизмы	тенге			1366
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			315645
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18964**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15041,00	15041
		в том числе оплата труда рабочих			7324,00	7324
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	5329,00	15041
1.2		машины и механизмы			319,00	319
		в том числе оплата труда машинистов			95,00	95
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16,00	4
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	258,00	6
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12776,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3829,00*	*56*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8224,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2681,00*	*39*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3604,00	3604
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113,00	604
1.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,00	24
1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446,00	1446
1.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794,00	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501,00	291
1.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961,00	96
1.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128,00	978
1.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740,00	44
2	**247-201-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**11490**	**11490**
3	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**8629**	**43145**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5745,00	28725
		в том числе оплата труда рабочих			2797,00	13985
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3	5420,00	28726
3.2		машины и механизмы			37,00	185
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212	16,00	3
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,689	258,00	178
3.3		материалы, изделия и конструкции			2847,00	14235
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774,00	5619
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000245	1510113,00	370

1	2	3	4	5	6	7
3.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	594,00	42
3.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939,00	28
3.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401,00	2
3.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416,00	7
3.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1446,00	7230
3.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246,00	7
3.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35	1215,00	425
3.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438,00	144
3.3.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	902233,00	162
3.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436,00	206
4	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**617**	**617**
5	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**700**	**2800**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5535**	**5535**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5273,00	5273
		в том числе оплата труда рабочих			2567,00	2567
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5718,00	5273
6.2		машины и механизмы			222,00	222
		в том числе оплата труда машинистов			69,00	69
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12776,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3829,00*	*41*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8224,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2681,00*	*28*
6.3		материалы, изделия и конструкции			40,00	40
6.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320,00	40
7	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19519**	**19519**
8	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6273**	**6273**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6243,00	6243
		в том числе оплата труда рабочих			3040,00	3040
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5718,00	6243
8.2		материалы, изделия и конструкции			30,00	30
8.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1510113,00	30
9	**247-208-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4**	**шт.**	**1**	**8718**	**8718**

1	2	3	4	5	6	7
10	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**128**	**1493**	**191104**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1437,00	183936
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	89600
10.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,3392	5060,00	183876
10.2		машины и механизмы			5,00	640
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,32224	23,00	122
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013824	12776,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013824*	*3829,00*	*53*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0124416	8224,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0124416*	*2681,00*	*33*
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,077696	21,00	212
10.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	6528
10.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,36	300,00	4608
10.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,512	2250,00	1152
10.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2688	1136,00	305
10.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2048	2740,00	561
11	**243-106-0905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**3138376**	**156919**
12	**243-106-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**	**1274152**	**76449**
13	**243-106-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,018**	**816428**	**14696**
	Раздел 2.	**Осветительные приборы и материалы**				**639896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92146
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44956*
		машины и механизмы	тенге			63692
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20974*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			484058
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
14	**1133-0304-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**2**	**31487**	**62974**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			16699,00	33398
		в том числе оплата труда рабочих			8177,00	16354
14.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,6372	5032,00	33398

1	2	3	4	5	6	7
14.2		машины и механизмы			14395,00	28790
		в том числе оплата труда машинистов			4457,00	8914
14.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,247832	12805,00	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,247832*	*3829,00*	*4778*
14.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,08	11863,00	12812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,08*	*3829,00*	*4135*
14.3		материалы, изделия и конструкции			393,00	786
14.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	12635,00	336
14.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45,00	450
15	**247-306-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**64366**	**128732**
16	**247-306-0922** ***СпрСЦ 07.2023***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**2**	**9774**	**19548**
17	**6124-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2**	**35457**	**70914**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			20282,00	40564
		в том числе оплата труда рабочих			9875,00	19750
17.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,2292	5611,00	40563
17.2		машины и механизмы			14158,00	28316
		в том числе оплата труда машинистов			4655,00	9310
17.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	2,8196	9727,00	27426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8196*	*3204,00*	*9034*
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0424	12776,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*3829,00*	*162*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	8224,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*2681,00*	*114*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1017,00	2034
17.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,2	692,00	830
17.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1510113,00	302
17.3.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	902233,00	902
18	**247-306-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**8779**	**17558**
19	**1308-0305-0409** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**2**	**14712**	**29424**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
19.1		затраты на труд рабочих			9092,00	18184
		в том числе оплата труда рабочих			4427,00	8854
19.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,18	5718,00	18183
19.2		машины и механизмы			3293,00	6586
		в том числе оплата труда машинистов			1375,00	2750
19.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,11088	5179,00	5753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11088*	*2244,00*	*2493*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,039644	12776,00	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039644*	*3829,00*	*152*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039644	8224,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039644*	*2681,00*	*106*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2327,00	4654
19.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	24800,00	2
19.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492,00	30
19.3.3	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1133,00	4623
20	**247-105-0605** *СпрСЦ 07.2023*	**Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**2**	**155203**	**310406**
21	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,06**	**5671**	**340**
	Раздел 3.	**Монтажные работы**				**1417935**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			408443
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199037*
		машины и механизмы	тенге			94658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25404*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			914835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
22	**6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**116,64**	**281**	**32776**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			26,00	3033
		в том числе оплата труда рабочих			13,00	1516
22.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,781488	3899,00	3047
22.2		машины и механизмы			255,00	29744
		в том числе оплата труда машинистов			54,00	6299
22.2.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,640145	18120,00	29719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,640145*	*3829,00*	*6280*

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**116,64**	**93**	**10848**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			93,00	10848
		в том числе оплата труда машинистов			23,00	2683
23.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,0153279	10725,00	10889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0153279*	*2681,00*	*2722*
24	**6124-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**60**	**23**	**1380**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			21,00	1260
		в том числе оплата труда рабочих			10,00	600
24.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,306	4079,00	1248
24.2		машины и механизмы			2,00	120
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	60
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272	8224,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01272*	*2681,00*	*34*
25	**249-101-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	**м**	**60**	**237**	**14220**
26	**6124-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**120**	**777**	**93240**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			350,00	42000
		в том числе оплата труда рабочих			171,00	20520
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,632	5506,00	42022
26.2		машины и механизмы			427,00	51240
		в том числе оплата труда машинистов			133,00	15960
26.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,44224	12776,00	31202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,44224*	*3829,00*	*9351*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,44224	8224,00	20085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,44224*	*2681,00*	*6548*
27	**249-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	**$м^2$**	**43,2**	**5229**	**225893**
28	**1308-0206-1703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**2**	**2603**	**5206**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			2260,00	4520
		в том числе оплата труда рабочих			1100,00	2200

1	2	3	4	5	6	7
28.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,848	5329,00	4519
28.2		машины и механизмы			178,00	356
		в том числе оплата труда машинистов			51,00	102
28.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,108968	258,00	28
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015476	12776,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015476*	*3829,00*	*59*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015476	8224,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015476*	*2681,00*	*41*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0689	21,00	1
28.3		материалы, изделия и конструкции			165,00	330
28.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0164	594,00	10
28.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,16	1446,00	231
28.3.3	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	2189,00	28
28.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,021	1215,00	26
28.3.5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000136	902233,00	12
28.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00068	31625,00	22
29	**241-101-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**2**	**3503**	**7006**
30	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**230**	**1493**	**343390**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1437,00	330510
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	161000
30.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,297	5060,00	330403
30.2		машины и механизмы			5,00	1150
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,5634	23,00	220
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02484	12776,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02484*	*3829,00*	*95*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022356	8224,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022356*	*2681,00*	*60*
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,10836	21,00	380
30.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	11730
30.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	27,6	300,00	8280
30.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,92	2250,00	2070
30.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,483	1136,00	549
30.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,368	2740,00	1008
31	**СПрайс** ***лист***	**Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)**	**м**	**230**	**2410,71**	**554463**

1	2	3	4	5	6	7
32	**СПрайс** *лист*	**Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)**	**пачка**	**29**	**3142,86**	**91143**
33	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**30**	**1279**	**38370**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			904,00	27120
		в том числе оплата труда рабочих			440,00	13200
33.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,088	5329,00	27114
33.2		машины и механизмы			40,00	1200
		в том числе оплата труда машинистов			10,00	300
33.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,99534	258,00	257
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04452	12776,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3829,00*	*170*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04452	8224,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*2681,00*	*119*
33.3		материалы, изделия и конструкции			335,00	10050
33.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293,00	776
33.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1215,00	219
33.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104,00	9056

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	230	2410,71	554463,3
2	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	2	155203	310406
3	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	43,2	5229	225892,8
4	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
5	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	64366	128732
6	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	29	3142,86	91142,94
7	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	1274152	76449,12
8	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	2	9774	19548
9	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
10	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	8779	17558
11	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	816428	14695,7
12	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	60	237	14220
13	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	42,96	300	12888
14	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490

1	2	3	4	5	6	7
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
16	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,16	1446	8907,36
17	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
18	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	3503	7006
19	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
20	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1133	4622,64
21	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,432	2250	3222
22	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
23	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5888	2740	1613,31
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000865	1510113	1306,25
25	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011936	902233	1076,91
26	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
27	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7518	1136	854,04
28	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,2	692	830,4
29	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
30	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,551	1215	669,46
31	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
32	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
33	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5671	340,26
34	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	12635	336,09
35	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
36	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
37	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
38	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
39	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1274	594	75,68
41	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6

1	2	3	4	5	6	7
42	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492	30,41
43	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	2189	28,46
44	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
45	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00068	31625	21,5
46	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
47	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08
48	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
49	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	24800	1,56
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1714821**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1714821,43**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43090'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а 'К3-2023'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ'4'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 14а'construction-cipher=К3-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=4-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РНаружное освещение*
5	У6119-0602-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
7	У6124-0302-0301'1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0711'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
10	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
11	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	У6124-0303-0601'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
13	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
14	У6119-0201-0101(РМ296125)'50+60+18''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
15	С1243-106-0905'50.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66'км*
16	С1243-106-0903'60.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
17	С1243-106-0902'18.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
18	РОсветительные приборы и материалы*
19	Х(2)=Ф2*
20	Е11-330304-0401(РС295549)(РС100119РС100071)'Ф2''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
21	С1247-306-0103'Ф2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
22	С1247-306-922'Ф2''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)'шт.*
23	У6124-0202-0101'Ф2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
24	С1247-306-0304'Ф2''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
25	Ц13-080305-0409'Ф2''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
26	С1247-105-0605'Ф2''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
27	С1261-404-530'6''Сжимы ответвительные'100 шт.*
28	РМонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6101-0103-0116'0,72.0,9.(60+0,48.250)=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
30	У6101-0106-0102'Ф1''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
31	У6124-0201-0303'60=Ф31''Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной'м кабеля*
32	С1249-101-507'Ф31''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м'м*
33	У6124-0201-0302'0,48.250''Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель'м кабеля*
34	С1249-102-101'0,36.0,48.250''Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции'м^2*
35	Ц13-080206-1703'2=Ф32''Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях'м*
36	С1241-101-0306'Ф32''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
37	У6119-0201-0101(РМ296125)'23.10''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м*
38	ТСПрайс лист(=13)'23.10'2700:1,12'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м*
39	ТСПрайс лист(=13)'29'3520:1,12'Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка*
40	У6124-0203-0201'30''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм'м*
41	К*