«ВХК Ошақбай-1 Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы каналдарды қайта құру»
Жұмыс жобасы бойынша
29.07.2025 ж. № 19-0233/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Тараз-Технопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0233/25 от 29.07.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция каналов вхк Ошакбай-1 Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция каналов вхк Ошакбай-1 Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.05.2025 г. № 910640000040/250080/00 (80).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект", лицензия от 15.02.2018 г. №18003292 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" от 19.08.2024 г.;
письмо РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 22-1-22-03/285 от 18.02.2025 г. о финансировании строительства за счет государственных инвестиций, срок начала строительства – апрель 2026 г.;
письмо РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 22-1-22-03/1107 от 17.07.2025 г. о вегетационном периоде с апреля по сентябрь, всего 6 месяцев;
постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 340 от 20.10.2017 г. о предоставлении КГП на ПХВ «Базарбай» Байзакского района Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области» права постоянного землепользования земельными участками под водохозяйственные объекты;
акт на право постоянного землепользования №982603 от 10.11.2017 года, выданный Департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области: кадастровый номер земельного участка 06-087-104-124, право постоянного землепользования на земельный участок, площадь земельного участка 9,0969 га, целевое назначение – для обслуживания и проведения годового текущего ремонта канала «Ощакбай-1», месторасположение – из земель запасов «Бурыл» Байзакского района Жамбылской области;
технический паспорт (Ф-13) инв.№ 15711 от 15.11.2017 г., выданный Байзакским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;
ситуационная схема водохозяйственного канала «Ошакбай-1»;
техническое заключение № 01/24 от 30.09.2024 г. по обследованию объекта: канал вхк «Ошакбай-1» Байзакского района Жамбылской области, выполненное ТОО «Тараз-Технопроект» (свидетельство об аккредитации № KZ48VWC00162982 от 17.05.2023 г.);
акт обследования и дефектная ведомость, утвержденные ЖФ РГП на ПХВ «Кахводхоз», от 05.11.2024 г.;

письмо КГУ «Управление ветеринарии акмата Жамбылской области» №603 от 23.06.2025 года, об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ69VUA01373424 от 05.02.2025 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Байзакского района»;

отчет по топографическим съемкам, топографическая съемка М1:1000 выполненные ТОО «Саян-ЭКО» в октябре 2024 г., государственная лицензия ГСЛ №000552 от 19.09.2008 г.;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный индивидуальным предпринимателем Жусанбаевым Ж.К. в октябре 2024 г., лицензия № 17009699 от 30.05.2017 г.;

письмо Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 22-1-22-03/927 от 16.06.2025 г. и письмо № 22-1-20-03/1038 от 08.07.2025 г. о том, что вхк «Ошакбай-1» Байзакского района действующий, не является магистральным и не относятся к водоохранной зоне р. Талас, согласование бассейновой водной инспекции не требуется;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/328 от 25.02.2025 года, ранее реконструкции и работы по капитальным ремонтам не проводились, отсутствуют заключения экспертизы;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/329 от 25.02.2025 года, об отсутствии технических условий;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/330 от 25.02.2025 года, о мощности;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/286 от 25.02.2025 года, об отсутствии прайс-листов в связи с применением материалов и оборудования из сметно-нормативной базы РК;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1184 от 29.07.2025 года, о том, что в связи с реконструкцией существующего ВХК «Ошакбай-1» Байзакского района отсутствует необходимость в получении письма об отсутствии угрозы полетов воздушных судов от соответствующих органов;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1185 от 29.07.2025 года о том, что Жамбылский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз имеет право на утверждение исходно-разрешительных документов по объектам реконструкции существующих каналов в т.ч. вкх «Ошакбай-1» Байзакского района;

письмо Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» № 29-9-24/130 от 10.02.2025 года, о том, что полигон твердых отходов расположен на расстояние 1,5 км от с. Сарыкемер;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 20-1-20-03/1169 от 28.07.2025 года, об отсутствии необходимости включения затрат на управление проектом.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

с ЖФ РГП на ПХВ «Кахводхоз» топографической съемки, октябрь 2024 г;

с РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/1107 от 17.07.2025 года проектных решений рабочего проекта;

с Жамбылским филиалом РГП на ПХВ «Казводхоз», транспортной схемы, 2024 г.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Байзакский район, Бурылский сельский округ, существующий водохозяйственный канал «Ошақбай-1».

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	4,155	4,155
2	Расход канала	м³/сек	0,40	0,40
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2027 гг., в том числе:	млн. тенге	1769,954	421,839
5.1	СМР	млн. тенге	1507,607	346,583

5.2	оборудование	млн. тенге	12,254	
5.3	прочие затраты	млн. тенге	250,093	75,256
6	Нормативный срок строительства	месяц	12,000	5,000

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция каналов вхк Ошакбай-1 Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «ВХК Ошақбай-1 Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы каналдарды қайта құру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ефремова В.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону