Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ «Территориальный центр социального обслуживания акимата Аягозского района области Абай»

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1,985.828** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **212.767** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Благоустройство территории

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Основные виды работ	1,678.929	94.132		1,773.061
		Итого по главе 2	1,678.929	94.132		1,773.061
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	1,678.929	94.132		1,773.061
		сметная з/плата				181.847
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.061
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	1,678.929	94.132		1,773.061
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	1,678.929	94.132		1,773.061
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**1,678.929**	**94.132**		**1,773.061**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**1,678.929**	**94.132**		**1,773.061**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*1,678.929*	*94.132*		*1,773.061*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**1,678.929**	**94.132**		**1,773.061**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*1,678.929*	*94.132*		*1,773.061*

		Итого по части I, II, III	**1,678.929**	**94.132**		**1,773.061**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*1,678.929*	*94.132*		*1,773.061*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**212.767**	**212.767**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*212.767*	*212.767*
		Всего по сводному сметному расчету	**1,678.929**	**94.132**	**212.767**	**1,985.828**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*1,678.929*	*94.132*	*212.767*	*1,985.828*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Благоустройство территории

Форма 4

Наименование объекта: Основные виды работ

Заказ 1-21

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство место для курилки

Основание:

Сметная стоимость	**1773.061**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**181.846**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0.061**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1,773,061**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1,773,061**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1,773,061**
1	**1101-0102-1002**	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**0.1**	**11990**	**1,199**
2	**1114-0201-0301**	**Устройство основания щебеночного под фундаменты**	**м3 основания**	**0.016**	**8855**	**142**
		неучтенные ресурсы				
2.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0184	11188	206
3	**1106-0301-0101**	**Устройство бетонной подготовки (Бетон под стлобы)**	**м3**	**0.08**	**9971**	**798**
		неучтенные ресурсы				
3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0816	41045	3,349
4	**1106-0601-0103**	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	**т стальных элементов**	**0.25**	**1528802**	**382,201**
5	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0.25**	**394452**	**98,613**
6	**1110-0104-0209**	**Установка стропил с изготовлением (Деревянная конструкция кровли)**	**м3 древесины в конструкции**	**0.2**	**151060**	**30,212**
		неучтенные ресурсы				
6.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.012	88455	1,061

6.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.032	88455	2,831
6.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.166	88455	14,684
7	**1109-0102-0901**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м2 покрытия**	**50**	**2232**	**111,600**
8	**214-204-0103 (основной ресурс)**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	**м2**	**50**	**1697**	**84,850**
9	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**4**	**23546**	**94,184**
10	**8601-0602-0502**	**Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**8**	**41856**	**334,848**
11	**8601-0302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**153071**	**612,284**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Благоустройство территории

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство место для курилки

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	61		
		Средства на оплату труда				**181,846**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0384	31	1
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0144	14448 3065	208 44
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.13122	13604 4380	1,785 575
4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0165	23824 5233	393 86
5	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1.055	15929 4380	16,805 4,621
6	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.44	30	13

7	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.0012416	13017 3665	16 5
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.00736	8916 3065	66 23
9	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.08	562	45
10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5.3125	311	1,652
11	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.01	322	3
12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.84	100	84
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.423964	8810 3065	3,735 1,299
14	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.9149	121	111
15	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.20556	24	5
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.205	20	24
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01472	17	0
		Итого по машинам и механизмам		**10.7107656**		**24,947** **6,653**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0184	11188	206

2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0816	41045	3,349
3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.001485	572783	851
4	214-204-0103	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м2	50	1697	84,850
5	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.25	394452	98,613
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.896	2146	1,923
7	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.008	10602	85
8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0076	624577	4,747
9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.012	88455	1,061
10	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00065	88455	57
11	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.032	88455	2,831
12	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.166	88455	14,684
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0011	954056	1,049
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.44	861	1,240
15	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.305	2280	695
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.00256	36	0
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.7	550	385
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.21	251	53
19	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.02	7006	140
20	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000075	1352536	101
21	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.25	1230130	307,533

22	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0055	1155109	6,353
23	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.676	264	178
24	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000235	754778	177
25	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000045	1027431	46
26	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000392	1174643	460
27	261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т			
28	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01	274757	2,748

Итого по материалам **534,416**

Заказ 1-21 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Благоустройство территории	
	Регион: Область Абай Аягозский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 0%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 Наименование: Основные виды работ	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-00-01 Устройство место для курилки	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1101-0102-1002 0,1**
2	**1114-0201-0301 0,016**
	211-201-0606 (ОР)
3	**1106-0301-0101 Устройство бетонной подготовки (Бетон под стлобы) 0,08**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР)
4	**1106-0601-0103 0,25**
5	**214-205-0103 (ОР) 0,25**
6	**1110-0104-0209 Установка стропил с изготовлением (Деревянная конструкция кровли) 0,2**
	215-202-0502 (ОР)
	215-204-0501 (ОР)

Заказ 1-21 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	215-202-0102 (ОР)
7	**1109-0102-0901 50**
	Ресурс исключен 214-204-0103
8	**214-204-0103 (ОР) 50**
9	**8601-0303-0201 4**
10	**8601-0602-0502 8**
11	**8601-0302-0303 4**

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1773.061	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.061	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	181.847	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Устройство место для курилки	1,678.929	94.132		1,773.061	0.061	181.847	
		Итого по разделу:	**1,678.929**	**94.132**		**1,773.061**	**0.061**	**181.847**	
		Всего:	**1,678.929**	**94.132**	**0.000**	**1,773.061**	**0.061**	**181.847**	**0.000**