**«Түркістан облысы Сауран ауданының Жаңа Иқан ауылдық округінде Түркістан магистральды каналынан қоректенетін Р-18-Б каналын күрделі жөндеу»**

Жұмыс жобасы бойынша

25.07.2025 ж. № 19-0226/25

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасының «Тұран су» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

«Корпорация «Асыл-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 19-0226/25 от 25.07.2025 г.
(положительное)

на Рабочий проект
**«Капитальный ремонт канала Р-18-Б, питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе, Туркестанской области»**

**ЗАКАЗЧИК:**
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй»

г. Шымкент

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** РП «Капитальный ремонт канала Р-18-Б, питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе, Туркестанской области».

**3. ОСНОВАНИЕ:**
Договор от 21.05.2025 г. № 031140002354/250031/00 (30)

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тұран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», лицензия от 30.05.2019 г. №14013440 (I категория)

**5.1 Субподрядная организация:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art», лицензия от 16.02.2021 г. ГСЛ № 08411 (II категория)

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**
**7.1 Основание для разработки:**
задание на проектирование, утверждённое заместителем руководителя ГКП на ПХВ «Туран су» от 30.01.2025 года;
архитектурно-планировочное задание № KZ86VUA01399987 от 13.02.2025 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»;
акт на право постоянного землепользования выдан Кентауским городским отделением департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за № 304031374 от 05.02.2020 года. Кадастровый номер земельного участка: 19-304-031-374;
сведения о правообладателе земельного участка занесены в Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ) №00219062056 от 29.01.2020 года, выданные филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области, Кентауский городской отдел;
акт на право постоянного землепользования выдан Кентауским городским отделением департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за № 304031373 от 05.02.2020 года Кадастровый номер земельного участка: 19-304-031-373;
сведения о правообладателе земельного участка занесены в Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ) №002190611289 от 29.01.2020 года, выданные филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области, Кентауский городской отдел;
дефектный акт на разработку ПСД «Капитальный ремонт канала Р-18-Б питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе,

Туркестанской области» от 30.01.2025 года, утвержденный заместителем руководителя ГКП на ПХВ «Туран су»;

экспертное заключение № 27 по техническому обследованию «Оросительного канала Р-18Б, питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан, Сауранском районе Туркестанской области», выданное ТОО «КулсарыПромКом» от 03.02.2025 года. Свидетельство об аккредитации №KZ51VWC00240819 от 06.03.2025 года;

технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям и топографическая съемка, выполненный ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2025 году. Государственная лицензия № 20017569 от 23.11.2020 года;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» за №01-09/289 от 04.03.2025 года о том, что финансирование капитального ремонта канала Р-18-Б питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе, Туркестанской области предусмотрено за счет государственных бюджетных средств;

письмо ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района Сауран» Туркестанской области за №40-13-12/87 от 13.02.2025 года о том, что по данному объекту предусмотрен вывоз строительного мусора на расстояние 37 км;

письмо ГУ «Отдел предпринимательства и туризма акимата района Сауран» Туркестанской области за №40-13-01/415 от 14.02.2025 года о том, что по данному объекту предусмотрен подвоз крупнозернистого гравия (валунов) и недостающего грунта с расстоянии 11,726 км;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» за №01-09/249 от 28.02.2025 года о том, что по объекту канал Р-18-Б, питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе, Туркестанской области с момента ввода в эксплуатацию ремонтные работы не проводились;

письмо ГКП на ПХВ «Туран су» за №01-09/289 от 04.03.2025 года о том, что начало капитального ремонта канала Р-18-Б питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе, Туркестанской области запланировано на октябрь 2025 года.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

письмо-согласование РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 01-09/473 от 25.06.2025 года о том, что получение отдельного согласования со стороны бассейновой инспекции не требуется;

письмо-согласование Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба» Ветеринарного управления Туркестанской области № 22-05-06/345 от 01.07.2025 года о том, что на территории по указанным координатам отсутствуют скотомогильники, места захоронения биологических отходов и очаги сибирской язвы.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Сауранский р-н, сельский округ Жана Икан

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше,либо 6 баллов

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно-строительная часть | Раматуллаев К.И. | KZ28VJE00090291 | Соответствует |
| 2 | Проект организации строительства | Истилеева У.П. | KZ10VJE00023200 | Соответствует |
| 3 | Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации | Ибраев Б.Ж. | | Соответствует |
| 4 | Гидротехнический раздел | Исраилов Я.И. | KZ50VJE00034411 | Соответствует |
| 5 | Сметный раздел | Истилеева У.П. | KZ10VJE00023200 | Соответствует |
| 6 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Сулеева Г.А. | KZ37VJE00029795 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Длина канала | км | 11,726 | 11,726 |
| 2 | Пропускная способность | м³/сек | 1,60 | 1,60 |
| 3 | КПД канала | | 0,90 | 0,90 |
| 4 | Класс сооружения | | IV | IV |
| 5 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023,2025,2026 годов, в том числе: | млн. тенге | 1334,401 | 1355,682 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | СМР | млн. тенге | 1025,151 | 1021,550 |
| 5.2 | прочие затраты | млн. тенге | 309,250 | 334,132 |
| 6 | в ценах по годам строительства | | | |
| 6.1 | в ценах 2023 года (ПИР) | млн. тенге | - | 20,879 |
| 6.2 | в ценах 2025 года | млн. тенге | 447,820 | 423,657 |
| 6.3 | в ценах 2026 года | млн. тенге | 886,581 | 911,146 |
| 7 | Продолжительность строительства | мес. | 9 | 9 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Капитальный ремонт канала Р-18-Б, питающегося от Туркестанского магистрального канала, в с/о Жана Икан Сауранском районе, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Сауран ауданының Жаңа Иқан ауылдық округінде Түркістан магистральды каналынан қоректенетін Р-18-Б каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Раматуллаев К.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону