«Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. «Сеңкібай» ШАК жүйесі». Түзету (Сметалық құжаттамасыз)

Жұмыс жобасы бойынша

16.01.2025 ж. № 19-0010/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Казюжгипроводстройпроект" жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0010/25 от 16.01.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». Корректировка (Без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». Корректировка (Без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.11.2024 г. № 01-2152.
Примечание:
Ранее по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай» выдано заключение №19-0170/19 от 28.06.2019 года (положительное) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону и по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». (Без сметной документации) Корректировка» выдано заключение № 19-0174/22 от 31.05.2022 года (положительное) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на корректировку рабочего проекта, утвержденное генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» от 02.10.2024 года;
соглашение между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития относительно сотрудничества и деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Республике Казахстан (Стамбул, 11 мая 2013 года), ратифицировано Законом РК от 11.02.2014 года №172-V;
кредитное соглашение (по проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей») между РГП «Казводхоз» и Европейским банком реконструкции и развития от 10 мая 2017 года;
акт №3 от 16.11.2022 года приемки выполненных и остаточных работ за ноябрь, подписанный техническим надзором ТОО «Аймереке», подрядной организацией ТОО

«Құрылыс ТЭД», проеткной организацией ТОО «Казюжгипроводстройпроект», заказчиком РГП на ПХВ «Казводхоз»;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» № 29-9-13/3372 от 27.09.2024 года, с указанием источника финансирования; корректировка проекта предоставляется без сметной документации; начало строительства - первый квартал 2025 года;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» № 29-9-13/3609 от 15.10.2024 года, с обоснованием необходимости внесения изменений и дополнений в техническую часть проекта;

письмо Министерства водных ресурсов и ирригации РК №01-03-15/45783 от 23.10.2024 года о проведении корректировки проекта без сметной документации;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» №29-9-13/4685 от 20.12.2024 года, на участке канала с ПК12+90 по ПК68+00 в связи с корректировкой рабочего проекта строительно-монтажные работы приостановлены;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» №29-9-13/164 от 16.01.2025 года о том, что все ранее выданные постановления акимата, акты на землепользования, письма заказчика, технические условия, протокола, согласования и другие исходные данные, указанные в ранее выданных заключениях РГП «Госэкспертиза» №19-0170/19 от 28.06.2019 года, №19-0174/22 от 31.05.2022 года и не противоречащие вновь представленным, остаются без изменений;

сравнительная таблица по корректировке проекта (ведомость объемов работ), подписанная ТОО «Казюжгипроводстройпроект» и утвержденная РГП на ПХВ «Казводхоз»;

положительное заключение №19-0170/19 от 28.06.2019 года по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай», выданное филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону;

положительное заключение №19-0174/22 от 31.05.2022 года по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». (Без сметной документации) Корректировка», выданное филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» №29-9-13/164 от 16.01.2025 года о согласовании рабочего проекта корректировки.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Байзакский район, Жамбылской области. Канал Сенкибай начинается в черте г. Тараз северо-восточном направлении.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам – II.

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Ранее по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно- Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской

области Байзакского района. Система МХК Сенкибай» выдано заключение №19-0170/19 от 28.06.2019 года (положительное) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону и по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». (Без сметной документации) Корректировка» выдано заключение № 19-0174/22 от 31.05.2022 года (положительное) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону.

Корректировка рабочего проекта, согласно задания на проектирование (пункт 9), в связи с застройкой берм вдоль канала «Сенкибай» жилыми строениями участок с ПК12+90 по ПК68+00 изменить из трапецеидального сечения на прямоугольное из Г-блоков; в связи с изменением сечение канала изменена конструкция сооружения на ПК12+90 (Распределительный узел с выпуском на канал Отемис) и добавить на ПК48+77 (Распределительный узел с выпуском в канал Белходжа); предусмотрено выполнение сопряжения прямоугольного сечения канала с трапецеидальным на ПК68+00. Указанные изменения не являются принципиального характера, и не влияют на конструктивную схему объекта, его инженерно-технические проектные решения. Остальные проектные решения остались без изменений.

Сметная стоимость строительства осталась в пределах ранее утвержденной стоимости.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Назначение канала		Ирригационное	Ирригационное

2	Площадь орошения	га	4075,0	4075,0
3	Длина канала	км	21,80	21,80
4	Расход канала	м³/сек	15,0	15,0
5	КПД канала		0,90	0,90
6	Класс сооружения		IV	IV

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». Корректировка (Без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее заключение по корректировке рабочего проекта в связи с изменениями технических решений (в пределах раннее утвержденной сметной стоимости сторительства) действует совместно с раннее выданными заключениями Филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону №19-0170/19 от 28.06.2019 года по рабочему проекту «Реконструкция

водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай» и № 19-0174/22 от 31.05.2022 года по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». (Без сметной документации) Корректировка».

6. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» по Южному региону №19-0174/22 от 31.05.2022 года на рабочий проект «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области Байзакского района. Система МХК Сенкибай». (Без сметной документации) Корректировка» утрачивает силу в части раздела 6.2 «Проектные решения» и технических показателей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. «Сеңкібай» ШАК жүйесі». Түзету (Сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты (бұрын бекітілген құрылыстың сметалық құны шегінде) жұмыс жобасын түзету бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалының 28.06.2019 жылғы №19-0170/19 «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. «Сеңкібай» ШАК жүйесі» жұмыс жобасына және 31.05.2022 жылғы №19-0174/22 «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. «Сеңкібай» ШАК жүйесі». (Сметалық құжаттамасыз) Түзету» жұмыс жобасына бұрын берілген қорытындылармен бірге әрекет етеді.

6. Осы қорытынды шыққаннан кейін «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. «Сеңкібай» ШАК жүйесі». (Сметалық құжаттамасыз)

Түзету» жұмыс жобасы бойынша бұрын берілген «Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалының №19-0174/22 от 31.05.2022 жылғы қорытындысы "Жобалау шешімдері" 6.2-бөлімінің және техникалық көрсеткіштер бөлігінде күшін жояды.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Лоншакова Г.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону