Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2218,822 тыс.тнг.

в том числе: 0 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Обрезка и частичная выпилка деревьев вдоль поселковых дорог с.Атамекен, Кайнар, Гремячее Байтерекский район, ЗКО

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	14-08-01/2025	Обрезка и частичная выпилка деревьев вдоль поселковых дорог с.Атамекен, Кайнар, Гремячее Байтерекский район, ЗКО	1 712,727	--	--	1 712,727
		Всего по главе	**1 712,727**	--	--	**1 712,727**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 712,727**	--	--	**1 712,727**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%	123,316	--	--	123,316
		Итого по главе 8	**123,316**	--	--	**123,316**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 836,043**	--	--	**1 836,043**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	91,802	--	--	91,802
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-7%	128,523	--	--	128,523
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 056,369**	--	--	**2 056,369**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079	**2 218,822**	--	--	**2 218,822**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 0 %	--	--	--	--
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2 218,822**	--	--	**2 218,822**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Обрезка и частичная выпилка деревьев вдоль поселковых дорог с.Атамекен, Кайнар, Гремячее Байтерекский район, ЗКО
Шифр стройки 000580

Наименование объекта - Обрезка и частичная выпилка деревьев вдоль поселковых дорог с.Атамекен, Кайнар, Гремячее Байтерекский район, ЗКО
Шифр объекта 14-08-01/2025

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Обрезка и частичная выпилка деревьев / с.Атамекен, Кайнар, Гремячее /

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**1712,727**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1640,265	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,387	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 712 727**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 640 265
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*809 411*
		машины и механизмы	тенге			31 050
		перевозки	тенге			41 412
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
1	1218-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях** Состав работ: 1. Спиливание дерева 2. Очистка от сучьев 3. Разделка на кряжи длиной до 2 м 4. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м 5. Укладка в штабель и кучи	**складочный м^3 кряжей**	**45**	**21 129**	**950 805**
		Формула объема = 1,5.30				
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			20 439	919 755
		в том числе оплата труда рабочих			10 086	453 870

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	218,214	4 215	919 772
1.2		машины и механизмы			690	31 050
1.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	174,474	178	31 056
2	**1218-0101-0506** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15** Состав работ: 1. Установка приставной лестницы 2. Вырезка ветвей 3. Переноска лестницы по ходу работы 4. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи	**дерево**	**70**	**10 133**	**709 310**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			10 133	709 310
		в том числе оплата труда рабочих			5 000	350 000
2.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	165,564	4 284	709 276
3	**1219-0101-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Деревья после обрезки и валки. Очистка** Состав работ: 1. Очистка материалов после разборки конструкций	**шт.**	**100**	**112**	**11 200**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			112	11 200
		в том числе оплата труда рабочих			55	5 500
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,07	3 651	11 209
4	**414-101-0201** *РСНБ РК 2024*	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**	**т**	**12**	**1 861**	**22 332**
5	**411-102-0115** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** Формула объема = 12.15	**т·км**	**180**	**106**	**19 080**