ТОО «Оркен-Проект 2008»

Государственная лицензия №15005553 от 18.05.2018г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по объекту: Благоустройство территории ДЧС по адресу г. Талдыкорган, с.Еркин, ул. Ащыбулак 4/4

ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетiсу"

Проектировщик ТОО «Оркен-Проект 2008»

Директор _____ Катышбаева М.О.

г.Талдыкорган 2025 год.

Пояснительная записка

Благоустройство территории ДЧС по адресу г. Талдыкорган, с.Ерсин, ул. Ащыбулак 4/4 ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетісу"

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищное коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 по выпуску сметной документации в ценах 2025 года, версия программы АВС-4, редакция 2024.11 от 09.11.2023 г.

При составлении смет использованы:сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 2022 год УСН РК 8.02-04-2023;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Объекты непроизводственного назначения 2022 год УСН РК 8.02-03-2

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений,выпуск

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 2

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021, 2023год;

Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2023;

сборник цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 15;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2021 года СТС РК 8.04-07-2020, Выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции, 2022 год, ССЦ РК 8.04-08-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2025года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2025 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021, Отдел 1 Автомобильные перевозки 2025 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2024 на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021, Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2025 год;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с решениями заказчика и в соответствии с пунктами 61 и 66 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2024-2025 годов года с учетом текущего (и прогнозного) уровня инфляции согласно «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы» одобренный на заседании правительства РК от 25 августа 2020 года, протоколом №29:, на 2025 год .

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства. Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте 100%.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Демонтажные работы		
1	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка** Состав работ: 1. Разборка слоев покрытия и основания 2. Погрузка разобранных слоев в автомобиль-самосвал	**м^3**	**481,68**
2	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка** Состав работ: 1. Разборка бортовых камней с помощью отбойного молотка 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	**м**	**422**
	Восстановление асфальтобетонного покрытия с основаниями		
3	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м^3 материала основания в плотном теле**	**267,6**
4	**Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм** Состав работ: 1. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля 2. Снятие крышки и корпуса люка 3. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором 4. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы	**шт.**	**4**
5	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м^2**	**2676**
6	**Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,2746**
7	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м^2**	**2676**
8	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м**	**422**

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 28999,614 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3107,102 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории ДЧС по адресу г. Талдыкорган, с.Еркинауп. Ащыбулак 4/4 ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетiсу"

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
				Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3		4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
1	7-1	Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"		24 659,536	--	--	24 659,536
		Всего по главе		**24 659,536**	**--**	**--**	**24 659,536**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**24 659,536**	**--**	**--**	**24 659,536**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
		Итого по главе 8		--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**24 659,536**	**--**	**--**	**24 659,536**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%		1 232,977	--	--	1 232,977
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**25 892,513**	**--**	**--**	**25 892,513**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1		**25 892,513**	**--**	**--**	**25 892,513**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %	10	--	--	3 107,102	3 107,102
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**10**	**25 892,513**	**--**	**3 107,102**	**28 999,614**

Директор ТОО "Оркен-Проект 2008" Катышбаева М.О.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Оркен-Проект 2008" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ г. Талдыкорган Республика Казахстан

Наименование стройки - Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"
Шифр стройки 11082025
Наименование объекта - Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	536	24659,536	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	825	5755,825	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	259	1,259	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка** Состав работ: 1. Разборка слоев покрытия и основания 2. Погрузка разобранных слоев в автомобиль-самосвал	м³	481,68	5 304 1 215	4 089 1 096	2554831 585241	1969589 527921	-- --	-- --	2554831
2	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка** Состав работ: 1. Разборка бортовых камней с помощью отбойного молотка 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м	422	4 537 3 642	895 302	1914614 1536924	377690 127444	-- --	-- --	1914614
3	412-101-0217 РСНБ РК 2024	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	16 667,4	48 --	-- -- -- --	800035 --	-- --		-- --	800035
		Восстановление асфальтобетонного покрытия с основаниями									
4	1127-0401-0104 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 43	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня**	м³ материала основания в плотном теле	267,6	5 093 1 009	4 081 898	1362887 270008	1092076 240305	803 --	-- --	1362887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
5	1220-0202-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм**	шт.	4	12 689 10 561	1 888 624	50756 42244	7552 2496	960		50756
		Состав работ: 1. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля 2. Снятие крышки и корпуса люка 3. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором 4. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы									
6	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 676	2 536 106	345 59	6786336 283656	923220 157884	5579460		6786336
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,2746	268 257 --	6 533 2 229	610177 --	14860 5070	595317		610177
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
8	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 676	2 851 106	356 58	7629276 283656	952656 155208	6392964		7629276
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
9	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	422	6 992 3 615	91 29	2950624 1525530	38402 12238	1386692		2950624
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24659536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4527259				

1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					5376045			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1228566			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						13956196		
		- Перевозка грузов		тенге				800035				

Директор ТОО "Оркен-Проект 2008" Катышбаева М.О.

Казакстан Республикасы Алматы обл. Талдыкорган қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Оркен-Проект 2008" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алм. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"
Шифр стройки 11082025

Наименование объекта - Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"
Шифр объекта 7-1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	24659,536	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5755,825	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,259	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 659 536**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 527 259
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 317 433*
		машины и механизмы	тенге			5 376 045
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 228 566*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 956 196
		перевозки	тенге			800 035
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 259		
		Демонтажные работы				
1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка** Состав работ: 1. Разборка слоев покрытия и основания 2. Погрузка разобранных слоев в автомобиль-самосвал	**м^3**	**481,68**	**5 304**	**2 554 831**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 215	585 241
		в том числе оплата труда рабочих			624	300 568
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	136,411776	4 289	585 070
1.2		машины и механизмы			4 089	1 969 589
		в том числе оплата труда машинистов			1 096	527 921
1.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,2479328	9 145	176 022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,2479328*	*2 976*	*57 282*
1.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	16,8029251	8 536	143 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,8029251*	*2 976*	*50 006*

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	98,840736	16 682	1 648 861
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98,840736*	*4 252*	*420 271*
1.2.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	16,8029251	85	1 428
2	**1220-0401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка** Состав работ: 1. Разборка бортовых камней с помощью отбойного молотка 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	**м**	**422**	**4 537**	**1 914 614**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 642	1 536 924
		в том числе оплата труда рабочих			1 873	790 406
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	311,0984	4 940	1 536 826
2.2		машины и механизмы			895	377 690
		в том числе оплата труда машинистов			302	127 444
2.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	42,84144	8 556	366 551
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*42,84144*	*2 976*	*127 496*
2.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	128,52432	85	10 925
3	**412-101-0217** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**16 667,4**	**48**	**800 035**
		Восстановление асфальтобетонного покрытия с основаниями				
4	**1127-0401-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 43***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м³ материала основания в плотном теле**	**267,6**	**5 093**	**1 362 887**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 009	270 008
		в том числе оплата труда рабочих			514	137 546
4.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	62,43108	4 324	269 952
4.2		машины и механизмы			4 081	1 092 076
		в том числе оплата труда машинистов			898	240 305
4.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	35,2878768	20 121	710 027
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,2878768*	*4 252*	*150 044*
4.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,647184	21 080	140 123
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,647184*	*4 252*	*28 264*
4.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,1095968	11 807	83 943
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,1095968*	*2 976*	*21 158*
4.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,0056832	12 579	37 808
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0056832*	*2 976*	*8 945*
4.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,4853072	16 043	120 087
		да м 1 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,4853072*	*4 252*	*31 828*
4.3		материалы, изделия и конструкции			3	803

1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	674	18,732	36	674
5	1220-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм** Состав работ: 1. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля 2. Снятие крышки и корпуса люка 3. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором 4. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы	**шт.**	**56**	**4**	**12 689**	**50 756**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		44		10 561	42 244
		в том числе оплата труда рабочих		16		5 429	21 716
5.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45	9,504	4 445	42 245
5.2		машины и механизмы		52		1 888	7 552
		в том числе оплата труда машинистов		96		624	2 496
5.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	86	0,3456	13 270	4 586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*69*	*0,3456*	*4 252*	*1 469*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	65	0,3456	8 578	2 965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*29*	*0,3456*	*2 976*	*1 029*
5.3		материалы, изделия и конструкции		60		240	960
5.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	61	0,044	21 842	961
6	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м²**	**36**	**2 676**	**2 536**	**6 786 336**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		56		106	283 656
		в том числе оплата труда рабочих		04		54	144 504
6.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53	1,9144	5 460	283 453
6.2		машины и механизмы		20		345	923 220
		в том числе оплата труда машинистов		84		59	157 884
6.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	46	0,289008	1 542	446
6.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	13	0,867024	150	13
6.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	065	1,91152	23 140	127 065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*38*	*1,91152*	*3 558*	*19 538*
6.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	18	16,73456	21 302	350 918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*45*	*16,73456*	*4 252*	*70 045*
6.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	81	1,91152	17 971	98 681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*48*	*1,91152*	*4 252*	*23 348*
6.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	52	0,68096	8 694	30 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21*	*0,68096*	*2 976*	*10 321*

1	2	3	4	5	6	7
6.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,312064	12 579	29 083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,312064*	*2 976*	*6 881*
6.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные с грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,1156032	10 959	1 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1156032*	*3 558*	*411*
6.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	6,069168	47 661	289 263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,069168*	*4 252*	*25 806*
6.3		материалы, изделия и конструкции			3	8 028
6.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0289008	254 101	7 344
6.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,676	36	96
6.3.3	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	259,0368	21 513	5 572 659
7	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,2746**	**268 257**	**610 177**
7.1		из них: машины и механизмы				
7.1.1	321-202-0101	в том числе оплата труда машинистов Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,7124047	6 533 2 229	14 860 5 070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1,4248094*	20 858 *7 116*	14 859 *5 069*
7.2		материалы, изделия и конструкции			261 724	595 317
7.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,342838	254 101	595 317
8	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м^2**	**2 676**	**2 851**	**7 629 276**
8.1		из них: затраты на труд рабочих				
8.1.1	005-0136	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51,9144	106 54 5 460	283 656 144 504 283 453
8.2		машины и механизмы				
8.2.1	313-403-0401	в том числе оплата труда машинистов Нарезчик швов	маш.-ч	0,289008	356 58 1 542	952 656 155 208 446
8.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0867024	150	13
8.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10,982304	23 140	254 131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,982304*	*3 558*	*39 075*
8.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	16,473456	21 302	350 918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,473456*	*4 252*	*70 045*
8.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,468096	8 694	30 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,468096*	*2 976*	*10 321*
8.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,312064	12 579	29 083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,312064*	*2 976*	*6 881*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,1156032	10 959	1 267
		т.ч. 1 *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,1156032*	*3 558*	*411*
8.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	6,069168	47 661	289 263
		т.ч. 1 *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*6,069168*	*4 252*	*25 806*
8.3		материалы, изделия и конструкции			3	8 028
8.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0289008	254 101	7 344
8.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,676	36	96
8.3.3	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	261,1776	24 451	6 386 054
9	**6201-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м**	**422**	**6 992**	**2 950 624**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3 615	1 525 530
		в том числе оплата труда рабочих			1 844	778 168
9.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	318,1036	4 796	1 525 625
9.2		машины и механизмы			91	38 402
		в том числе оплата труда машинистов			29	12 238
9.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,780136	13 270	36 892
		т.ч. 1 *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*2,780136*	*4 252*	*11 821*
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,182304	8 578	1 564
		т.ч. 1 *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,182304*	*2 976*	*543*
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 087	458 714
9.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,458	23 355	384 377
9.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2532	22 353	5 660
9.3.3	215-201-0104	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,7174	90 707	65 073
9.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,22	861	3 633
9.3.5	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	422	2 199	927 978

Директор ТОО "Оркен-Проект 2008" Катышбаева М.О.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Казахстан Республикасы Алматы обл. Талдықорған қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Оркен-Проект 2008" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1-1

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	261,1776	24 451	6 386 053,5
2	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	259,0368	21 513	5 572 658,68
3	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	422	2 199	927 978
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,4006396	254 101	610 004,92
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 74742010 без добавок	$м^3$	16,458	23 355	384 376,59
6	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,7174	90 707	65 073,2
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2532	22 353	5 659,78
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,22	861	3 633,42
9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,044	21 842	961,05
10	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	24,084	36	867,02
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**13 957 266**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 957 266,16**

Наименование стройки - Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"

Форма 4рс АВС-4

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1-1

Наименование объекта - Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах июня 2025 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20531Т	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	311,0984	4 940	-	2 540	1536826
						--	--	790 189,94	
2	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	318,1036	4 796	-	2 446	1525625
						--	--	778 081,41	
3	20523Т	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	136,411776	4 289	-	2 205	585070
						--	--	300 787,97	
4	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	103,8288	5 460	-	2 785	566905
						--	--	289 163,21	
5	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	62,43108	4 324	-	2 205	269952
						--	--	137 660,53	
6	20525Т	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,504	4 445	-	2 285	42245
						--	--	21 716,64	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**2 317 600**	**4527259**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**941,3777**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	317,5830996	3 868,49			(1228566)
						--	--		
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					4527259
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,0927% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	2291С	311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	98,840736	16 682		4 252	1648861
					1	--	--	420 270,81	
9	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	35,2878768	20 121		4 252	710027
					5	--	--	150 044,05	
10	2107С	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	32,946912	21 302		4 252	701835
					7	--	--	140 090,27	
11	3462С	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	12,138336	47 661		4 252	578525
					2	--	--	51 612,2	
12	659С	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	5956443651	8 556		2 976	510317
					3	--	--	177 501,63	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1866% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
13	2106С	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	16,473456	23 140		3 558	381196
					6	--	--	58 612,56	
14	163С	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,2479328	9 145		2 976	176022
					5	--	--	57 281,85	
15	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,647184	21 080		4 252	140123
					3	--	--	28 263,83	
16	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,4853072	16 043		4 252	120087
					3	--	--	31 827,53	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,7207% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	5,491152	17 971		4 252	98681
					8	--	--	23 348,38	
18	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,6298112	12 579		2 976	95975
					2	--	--	22 706,32	
19	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,1095968	11 807		2 976	83943
					6	--	--	21 158,16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ы ере ю (6 к	20	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	6,936192	8 694 --	- --	2 976 20 642,11	60303
ито об	21	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,125736	13 270 --	- --	4 252 13 290,63	41479
ато ы	22	1239С	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,7124047	20 858 --	- --	7 116 5 069,47	14859
бо ные ны ста	23	2485С	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	145,3272451	85 --	- --	- -	12353
и б ото	24	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,527904	8 578 --	- --	2 976 1 571,04	4528
од ок сни гр	25	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,2312064	10 959 --	- --	3 558 822,63	2534
вои	26	1045С	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,578016	1 542 --	- --	- -	891
ы р чн	27	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1734048	150 --	- --	- -	26
ои ели				**Всего строительные машины и механизмы**	**тенге**				**1 228 566**	**5382567**
				РИ I СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТ				*УК СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 45,7543% ПРИ ПОРОГЕ 80%)*						
льт бет ип Б,	28	102736М	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	261,1776	24 451 --	23 186 --	- -	6386054
СТ				*УК СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 39,9266% ПРИ ПОРОГЕ 15%)*						
льт бет ип Б,	29	102728М	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	259,0368	21 513 --	20 295 --	- -	5572659
С				*УК СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3191% ПРИ ПОРОГЕ 5%)*						
гов й д	30	373967М	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	422	2 199 --	2 054 --	- -	927978
янс дс	31	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,4006396	254 101 --	243 382 --	- -	610005
ый сла	32	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	16,458	23 355 --	20 011 --	- -	384377
зно их им, юб	33	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,7174	90 707 --	88 839 --	- -	65073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2532	22 353	19 273	-	5660
						--	--	-	
35	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,22	861	849	-	3633
						--	--	-	
36	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,044	21 842	19 026	-	961
						--	--	-	
37	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	24,084	36	36	-	867
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**13957266**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
38		412-101-0217 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16 667,4	48	-	48	800035
						--	--	800 035,2	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**800 035**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**800 035**			

Составил Халов Н.

Проверил Катышбаева М.О.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э80

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э80'Q9Ж5К9Д0'Ц8Н2ХМ+Ш1БД''19.01'''''*
2	Ю''Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"''11082025'7-1'Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"''7'7-1-1'Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"'Дефектная ведомость''в ценах июня 2025 г.*
3	П2 Демонтажные работы*
4	Е12-2001-1=106'2676.(0,1+0,08)''Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка'м^3*
5	F(49)'construction=Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"'construction-cipher=11082025'object-cipher=7-1'object=Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"'estimate-cipher=7-1-1'estimate=Благоустройство территории ГУ "Департамент по черезвычайным ситуациям области Жетысу"*
6	Е12-2004-1=0102'422''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка'м*
7	С3412-1012=217'(481,68.1,3+0,096.422).25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
8	П2 Восстановление асфальтобетонного покрытия с основаниями*
9	Е1127-0401=0104'2676.0,1''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня'м^3 материала основания в плотном теле*
10	Е12-2002-1=0103'4''Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм'шт.*
11	У6201-602=303(РМ295487РМ102728=0,0968)'2676''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
12	У6201-602=901'2676.0,85.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
13	У6201-602=301(РМ295487РМ102736=0,0976)'2676''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
14	У6201-301=601(РМ295527РМ373967=1)'422''Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные'м*
15	К'Халов Н.'Катышбаева М.О.*