Смета
на проектно изыскательские работы

Наименование объекта — Разработка ПСД "Строительство водоснабжения от насосной станции (на 38 км трассы Актау-Курык) для курортной зоны в местности Саржа (II-очередь) Корректировка"

Стадия проектирования — РП

Наименование организации исполнителя — ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Наименование организации заказчика

№№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Обоснование СЦП РК 8.03-01-2024		Расчет стоимости (тыс. тенге)	
1	2	3		4	
1	ВНС-2	табл.1708-0101-05 п.1		Цп = (а+в х Х) х $К_2$ =	**7 728,97**
	Q = 165м3/час	**а =**	5110		
	(55м3/ч -3шт)	в =	10,12		
		х =	165		
		$К_2$=	1,14		
2	Резервуар -2шт	табл.1708-0101-05 п.8		Цп = (а+в х Х) х $К_2$	**2 113,32**
	V=1000м3	**а =**	537	х К2 х К3 =	
		в =	2		
		х =	1000		
		$К_2$=	1,19		
	типовой	К2=	0,35	(общ.полож. п.3.14)	
	колич.	К3=	2		
3	Наружное электроснабжение	табл.1710-0111-01 п.1		Цп = (а+в х Х) х $К_2$	**206,64**
	КЛ-0,4кВ, L=416м	**а =**	71	х К2 =	
		в =	374		
		х =	0,416		
		$К_2$=	1,14		
		К2=	0,8	(примеч.1)	
4	КТП-63кВт	табл.1710-0110-03 п.1		Цп = (а+в х Х) х $К_2$	**50,51**
		а =		х К2 =	
		в =	130		
		х =	1		
		$К_2$=	1,11		
	блочное	К2=	0,35	(общ.полож. п.3.14)	
5	ДЭС - 63кВА	табл.1710-0101-08 п.1		Цп = (а+в х Х) х $К_2$	**1 653,96**
		а =	2595	х К2 =	
		в =	27		
		х =	63		
		$К_2$=	1,1		
	блочное	К2=	0,35	(общ.полож. п.3.14)	
	Итого проектных работ				**9 842,29**
6	Раздел ОВОС	Договор			**250,00**
7	Инженерно-геологические изыскания	Хскв.= $К_2$=	3 120 000,00	Цп =Хскв. х $К_2$ х $К_3$=	360,00
8	Топографо-геодезические изыскания	Х= га $К_2$=	4 80 000,00	Цп =Хга х $К_2$ х $К_3$=	320,00
	Итого проектно-изыскательских работ				**10 772,29**
	ИТОГО				**10 772,29**
	НДС - 12%				**1 292,68**
	Всего с учетом НДС				**12 064,97**

Руководитель отдела **А.Тимурұлы**