«БҚО Қаратөбе ауданы Жусандой ауылынан Ханкөл, Қоскөл, Егіндікөл ауылдарына дейін газ құбырын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
26.02.2025 ж. № 04-0050/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Жобалық шешім» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0050/25 от 26.02.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция газопровода от с. Жусандой до с. Ханколь, Косколь, Егиндиколь Каратобинского района ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция газопровода от с. Жусандой до с. Ханколь, Косколь, Егиндиколь Каратобинского района ЗКО».

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 19.12.2024 г. № 070540003470/240148/00 (148).

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім», лицензия от 01.02.2019 г. №19002211 (I категория).
5.1 Субподрядные организации:
ТОО «ProiectManagmentGroup», лицензия от 19.10.2023 г. №23022931 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 9 апреля 2024 года, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» Мулкай М.Р., согласованное директором ЗК ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Омаровым Б.А.;
решение акима Жусандойского сельского округа Каратобинского района ЗКО от 12 февраля 2013 года №2 о реконструкции объекта;
решение акима Егендикульского сельского округа Каратобинского района ЗКО от 9 апреля 2013 года №2 о предоставлении земельного участка;
решение акима Жусандыойского сельского округа Каратобинского района ЗКО от 9 апреля 2013 года №3 о предоставлении земельного участка;
экспертное заключение от 17 августа 2023 года №10/08-23 по обследованию и оценке технического состояния объекта, выполненное ТОО «Техносервис» (свидетельство об аккредитации от 28 августа 2022 года №KZ22VWC00092640);
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 21 ноября 2024 года №KZ90VUA01282157, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» Омаровой С.Ж.;
технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «Жобалық шешім» в 2024 году (государственная лицензия от 19 декабря 2008 года ГСЛ №000927);
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Жобалық шешім» в 2024 году (государственная лицензия от 19 декабря 2008 года ГСЛ №000927);
дефектный акт от 3 апреля 2024 года, подписанный комиссией, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» Конысбаевым М.К.;

письмо АО ««Авиационная администрация Казахстана»» от 15 октября 2024 года №08-01-01/3892 о влиянии объекта/деятельности на безопасность полетов воздушных судов;

письмо РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 10 октября 2024 года №3Т-2024-05588217 о влиянии объекта/деятельности на безопасность полетов воздушных судов;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» от 27 января 2025 года №1-4/196 о существующем и перспективном потреблении газа;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» от 25 ноября 2024 года №4-4/2211 о расстоянии вывоза мусора и демонтируемых изделий;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» от 6 ноября 2024 года №4-4/2040 об источнике финансирования и сроке начала реконструкции.

Технические условия:

ЗК ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» от 8 апреля 2024 года №07-КрГХ-2024-00000004, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

АО «Казахтелеком» от 24 сентября 2024 года №14-2216-9/2024 на пересечение с существующим ВОЛС ТУСМ-14 ОДС филиала АО «Казахтелеком» на участке: по ЦЛКС-143 одно пересечение на участке М16-Жусандой между з/с 1/51 и 1/53, по ЦЛКС-145 пересечения в количестве 5 шт. на участке: ОК 707 С Лубенка М5 - Жымпиты ответвление участок М20 - АТС-Егиндиколь между муфтами №1-№2, №2-№3, №4-№5.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» от 23 января 2025 года №1-23/35 пересечений проектируемого газопровода с автомобильными дорогами;

письмо-согласование ТУСМ-14 ОДС АО «Казахтелеком» от 27 сентября 2024 года №04-3-7-14-2-09/175 схемы пересечений;

письмо-согласование РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области» от 1 октября 2024 года №KZ90VQR00041316 рабочего проекта в части промышленной безопасности.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Каратобинский р-н.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует

2	Архитектурно-строительная часть	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
4	Проект организации строительства	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
5	Сметный раздел	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Газопотребление	нм^3/ч	2 044	2 044
2	Протяженность газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории	м	64 469	64 469
3	Общая сметная стоимость реконструкции в ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	2 703,198	2 133,117
3.1	СМР	млн. тенге	2 288,409	1 794,569
3.2	оборудование	млн. тенге	0,0	0,0
3.3	прочие затраты	млн. тенге	414,789	338,548
4	В том числе сметная стоимость реконструкции по годам 2025 2026	млн. тенге		 1 499,382 633,735
5	Продолжительность реконструкции	м	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция газопровода от с. Жусандой до с. Ханколь, Косколь, Егиндиколь Каратобинского района ЗКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО Қаратөбе ауданы Жусандой ауылынан Ханкөл, Қоскөл, Егіндікөл ауылдарына дейін газ құбырын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бактыгалиев Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям