Форма 4

Наименование стройки - КГУ "Ильичевская общеобразовательная школа отдела образования Карасуского района" Управления образования Костанайской области
Шифр стройки 02-01
Наименование объекта - Ильичевская общеобразовательная школа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	2390,000	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	947,052	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,176	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2025 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	450	865	–	389250	–	–	–	389250
					865	–	389250	–		–	
2	261-107-0831 РСНБ РК 2024	Мусор строительный	т	4,59	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
3	Новая работа	Новая работа		–	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				389250	–	–	–	389250
							389250	–	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				389250				
	Всего заработная плата		тенге					389250			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				389250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					389250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				389250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					389250			
		РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы									
4	1112-0102-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м² кровли	450	4 400	40	1980000	18000	1417050	–	1980000
					1 211	9	544950	4050		–	

5	1115-0401-0111 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 44	Облицовка здания панелями фасадными алюминиевыми	м²	6	1 966 1 464	8 3	11796 8784	48 18	2960	– –	11792
6	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные (Металлосаитинг)	м²	6	1 493 –	– –	8958 –	– –	8958	– –	8958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2000754 553734	18048 4068	1428972 –	– –	2000750
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2000754				
		Материалы	тенге				1420014				
		Всего заработная плата	тенге					557802			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2000754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	тенге					557802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2000754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	тенге					557802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2390000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				942984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18048			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4068			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1428972		

ХУСНУДИНОВ