Республика Казахстан

Кызылординская область

Казалинский район

смета

Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области**

Кент Айтеке би

2025 год.

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН *
Ж.К.
Жадан инженеринг
И.П.

Составил **Жаданов Абай Жаданович**

Кент Айтеке би

2025 год.

Пояснительная записка
к сметной документации

Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2025г.

Сметная стоимость определена по програмному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район	11
*В локальных сметах учтены следующие поправки: -Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ.	
*Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие эколоического бедствия в Приаралье"	50%-поправка к зарплате
*Средства на непредвиденные работы и затраты	2%
*НДС	12

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2025 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025 года, в т.ч.	млн.тенге	2,030
	СМР	млн.тенге	1,950
	- прочие	млн.тенге	0,444
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,014
4	Продолжительность строительства	мес	1
5	Вид строительства	Текущий ремонт пандуса	

Составил Жаданов Абай Жаданович

Заказчик КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 2030,288 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 217,531 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	1586,531		154,969	1741,501
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
	прил.1 к пр.№102-нк от 11.05.2018	Средства заказчика на технический надзор			51,404	51,404
	прил.2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			19,853	19,853
		Итого по разделу III			71,257	71,257
		Итого по сводному сметному расчету	1586,531		226,226	1812,757
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 12%			217,531	217,531
		Всего по сводному сметному расчету	**1586,531**		**443,757**	**2030,288**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

ЖШС Жадан инженеринг И.П.

Заказчик КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1950,481 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 208,980 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Текущий ремонт пандуса	1235,905			1235,905
			1235,905			1235,905
		Итого по главам 1-7	1235,905			1235,905
		Сметная зарплата по главам 1-7				148,073
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				0,115
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000
		Итого по главе 8	0,000			0,000
		Итого по главам 1-8	1235,905			1235,905
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				0,000
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)				0,000
4		Выслуга лет (1%)			12,359	12,359
5		На оплату дополн. отпусков (0,4%)			4,944	4,944
6	ЗРК от 30.06.1992г.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска			78,700	78,700
		Итого по главе 9	0,000		96,003	96,003
		Итого по главам 1-9	1235,905		96,003	1331,908
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)				0,000
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			24,718	24,718
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	1235,905		120,721	1356,626
		Итого сметная стоимость в ценах 2025г. МРП 2025г = 3932 тг. К=1,2837	1586,531		154,969	1741,501
9		в т.ч. НДС, 12%			208,980	208,980
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2025г.	1586,531		363,949	1950,481
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000	0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**1586,531**	--	**363,949**	**1950,481**

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району"

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Текущий ремонт пандуса

ОСНОВАНИЕ: Эскизный проект

Сметная стоимость	1235,905 тыс.тенге
Сметная заработная плата	148,073 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,115 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы, материалы: оборудование, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА							
1.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2	5	2030,31	638,09	10152	3191	--	6127			17581
					1392,22	309,77	6961	1549	--	1302			
		НР - 72%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,066 т	0,33		--		--					
2.	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	1	2147,85	1270,39	2148	1271	--	912			3305
					877,46	389,71	877	390	--	245			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	9368,12	1846,59	4684	923	1980	2061			7284
					3561,9	822,8	1781	411	--	540			
		НР - 94%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. 211-301-0404		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,28 м3	0,64		3091		1978			
4.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,2	25945,61 3601,14	1385,07 340,75	186808 25928	9972 2453	150908 --	25827 17011	229646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,308		19415		141885			
5.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	15	830,73 387,33	32,03 15,9	12461 5810	480 238	6171 --	5686 1452	19598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,306		20129		6159			
6.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	36	12376,81 734,94	25,89 9,13	445565 26458	932 329	418175 --	28929 37960	512454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 233-102-0302		Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1,02 м2	36,72		7980		293026			
6.2. 261-105-0650		Клей двухкомпонентный из полиуретана	1,02 кг	36,72		3373		123857			
7.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения, перила пандуса из труб металлических. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,52	47472,24 41876,1	3120,09 284,24	24686 21776	1623 148	1287 --	15127 3185	42998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,00208		219538		457			
3.2.	261-102-0322	Конструкции стальные	1 т	0,52		--		--			
8.	241-101-0204 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм СП - 8%	м	160	825 ---	-- --	132000 ---	-- --	132000 ---	-- 10560	142560
9.	241-112-0110 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм СП - 8%	шт.	31	236 ---	-- --	7316 ---	-- --	7316 ---	-- 585	7901
10.	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Перила и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР - 72%; СП - 8%	м2	20	1048,28 942,43	0,32 0,15	20966 18849	6 3	2111 --	13573 2763	37302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,068 кг	1,36		748		1017			
10.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,113 кг	2,26		483		1092			
11.	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1342,96 914,06	34,23 30,05	9401 6398	239 210	2764 --	5287 1175	15863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0189 м3	0,1323		20878		2762			
12.				7	4377,18	34,85	30640	244	3010	22003	56854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		3912,3	16,79	27386	118	--	4211	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,14		20993		2939			
12.2.	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	1 м2	7		--		--			
13.				7,14	18487	--	131997	--	131997	--	142557
	231-301-0101 РСНБ РК 2015	-Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2		--	--	--	--	--	10560	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1235905
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	142224	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	18881	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	5849	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	857719	
Накладные расходы	Тенге	125532	
Сметная прибыль	Тенге	91549	

Составил А.Жаданов

ФОРМА 4А АВС-4

Наименование стройки- Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Текущий ремонт пандуса

Наименование объекта- Текущий ремонт пандуса учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району"

Основание: Эскизный проект

Сметная стоимость 1235,904 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 115 чел-ч
Сметная заработная плата 148,073 тыс.тенге

Составлена в ценах 2022г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	108,0242	1316,6	142224,2
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,54164	894,15	(5849,22)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			142224
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,018	3046	54,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1496,00	26,93
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,4668	277	1237,3
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,20816	38	45,91
4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,4472	25	11,18
5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1044	12	1,25
6	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,5336	6216	9532,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5336	1496,00	2294,27
7	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,063	62	3,91
8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1508	28	4,22
9	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3652	2415	881,96

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3652	1252,00	457,23
10	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0198	205	4,06
	РСНБ РК 2015					
11	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0198	4134	81,85
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	1496,00	29,62
12	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1234	7764	958,08
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1234	2137,00	263,71
13	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулиро-	маш.-ч	0,2028	166	33,66
	РСНБ РК 2015	ванием температуры в пределах 80-500 °С				
14	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0451	5020	226,4
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0451	2137,00	96,38
15	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07214	5116	369,07
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07214	1496,00	107,92
16	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02808	5224	146,69
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02808	2137,00	60,01
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания дав-	маш.-ч	1,19	2979	3545,01
	РСНБ РК 2015	лением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1496,00	1780,24
18	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,465	17	7,9
	РСНБ РК 2015					
19	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,3605	15	20,41
	РСНБ РК 2015					
20	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных ком-	маш.-ч	1,92	59	113,28
	РСНБ РК 2015	прессорных станций				
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3492	3154	1101,38
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3492	1496,00	522,40
22	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8736	28	24,46
	РСНБ РК 2015					
23	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,052	117	240,08
	РСНБ РК 2015					
24	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,168	1403	235,7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	1252,00	210,34
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			18881
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			5849

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7
1	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,64	3091	1978,24
2	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	19415	141884,82
3	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,306	20129	6159,47
4	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,14	20993	2939,02
5	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1323	20878	2762,16
6	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,0316	70	142,21
7	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00052	474502	246,74
8	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0005356	70372	37,69
9	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01584	60737	962,07
10	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0028	24029	67,28
11	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0018	23420	42,16
12	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7124	332	236,52
13	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2132	153	32,62
14	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,055	90	4,95
15	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,63504	6931	4401,46
16	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00208	219538	456,64
17	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001612	439993	70,93
18	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,36	748	1017,28
19	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	160	825	132000
20	241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	31	236	7316
21	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,679876	21	14,28
22	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000312	651547	203,28
23	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00252	513158	1293,16
24	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,2256	920	2967,55
25	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	36,72	7980	293025,6

1	2	3	4	5	6	7
26	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,26	483	1091,58
27	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	7,14	18487	131997,18
28	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3012	392	510,07
29	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,52	0	-
30	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	36,72	3373	123856,56
31	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,33	0	-
32	261-201-0508 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные	м2	7	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			857718
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1018823
		Накладные расходы	тенге			125533
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			1144356
		Сметная прибыль	тенге			91548
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			1235904

Составил А.Жаданов