Ценовые предложение

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	Площатка планировка				**680 145**
1	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными**	**$м^3$ грунта**	**14**	**500**	**7 000**
2	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**14**	**400**	**5 600**
3	**Ямы, глубина до 0,6 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**16**	**5 000**	**80 000**
4	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**200**	**50**	**10 000**
5	**Фундаменты сборные ж/б. Демонтаж**	**$м^3$**	**7,2**	**38 000**	**273 600**
6	**Демонтаж фундамента бетонного плиты плоской**	**$м^3$**	**4**	**10 000**	**40 000**
	Раздел 2. Стяжка				**4 598 332**
7	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	**$м^2$**	**300**	**5 000**	**1 500 000**
8	**Подготовка под бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**14**	**15 000**	**210 000**
9	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	**т**	**0,67**	**100 000**	**67 000**
10	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**14**	**5 500**	**77 000**
11	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**40**	**42 000**	**1 680 000**
	Раздел 3. Конструкция				**5 362 802**
12	**Монтаж конструкции сцены:**	**т**	**1,6**	**750 000**	**1 200 000**
13	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**142,14**	**3 500**	**497 490**
14	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм**	**т**	**1,6**	**400 000**	**640 000**
15	**Устройство покрытий из брусков**	**$м^2$**	**35**	**3 800**	**133 000**
16	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,75**	**250 000**	**437 500**
17	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**38,88**	**4 500**	**174 960**
18	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**$м^2$**	**103,26**	**4 500**	**464 670**
19	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0**	**т**	**6**	**48 000**	**288 000**
20	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**50**	**250**	**12 500**
	Раздел 4. Покраска				**517 500**
21	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом. количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**70**	**1 000**	**70 000**
22	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол**	**$м^2$**	**35**	**4 500**	**157 500**
23	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**50**	**800**	**40 000**
24	**Грунт-краска термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и модифицированного термостойкого полимера для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений**	**кг**	**25**	**5 000**	**125 000**
25	**Краска эпоксидная двухкомпонентная атмосферостойкая с отвердителем для металлоконструкций и стальных емкостей, эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовых комплексов, Кедр СТЭ**	**кг**	**25**	**5 000**	**125 000**
	ВСЕГО по ценовым предложением:				**11 158 779**

Наименование объекта - Изготовлений и установка конструкций сцены

ИП "Жумабаев Ж.У."

тел: 87775662884