ИП " Тлеккабылов С. М."
тел: 87716581247

Наименование объекта - Изготовление и установка конструкций сцены

Ценовые предложение

ВСЕГО по ценовым предложением: 10 201 079

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	Площатка планировка				**634 545**
1	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными**	$м^3$ грунта	14	200	2 800
2	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	14	300	4 200
3	**Ямы, глубина до 0,6 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	яма	16	3 000	48 000
4	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	200	10	2 000
5	**Фундаменты сборные ж/б. Демонтаж**	$м^3$	7,2	38 000	273 600
6	**Демонтаж фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	4	10 000	40 000
	Раздел 2. Стяжка				**3 764 982**
7	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	$м^2$	300	3 000	900 000
8	**Подготовка под бетонная. Устройство**	$м^3$	14	12 000	168 000
9	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	т	0,67	95 000	63 650
10	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	14	3 500	49 000
11	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	40	38 000	1 520 000
	Раздел 3. Конструкция				**5 284 052**
12	**Монтаж конструкции сцены:**	т	1,6	750 000	1 200 000
13	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	142,14	3 500	497 490
14	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до**	т	1,6	400 000	640 000
15	**Устройство покрытий из брусков**	$м^2$	35	3 800	133 000
16	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	1,75	205 000	358 750
17	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	38,88	4 500	174 960
18	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	103,26	4 500	464 670
19	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0**	т	6	48 000	288 000
20	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	50	250	12 500

1	2	3	4	5	6
	Раздел 4. Покраска				**517 500**
21	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	70	1 000	70 000
22	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол**	**м^2**	35	4 500	157 500
23	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	50	800	40 000
24	**Грунт-краска термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и модифицированного термостойкого полимера для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений**	**кг**	25	5 000	125 000
25	**Краска эпоксидная двухкомпонентная атмосферостойкая с отвердителем для металлоконструкций и стальных емкостей, эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовых комплексов, Кедр СТЭ**	**кг**	25	5 000	125 000