Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№ 281 шарты

Арқалық қаласы 2025 жыл 5 мамыр

«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ бұдан әрі «**Тапсырыс беруші**» деп аталатын, 28.06.2024 ж. қала әкімінің № 13-ж өкімі және қала әкімдігінің 19.07.2022 ж. № 286 қаулымен бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін басшысы Абылай Олжабаевич Тургановтың тұлғасында, бірінші тараптан, және ЖК «Аман» екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін басшы Дуйсебаев Батырхан Косылбаевич тұлғасында, бұдан әрі «**Өнім беруші**» деп аталатын екінші тараптан, 2024 жылғы 01 шілдедегі «Мемелекеттік сатып алу» заңының 16 бабы, 3 тармағы, 22) тармақшасы және 2014 жылғы 11 сәуірдегі **«Азаматтық қорғау туралы»** Қазақстан Республикасының № 188-V ҚРЗ заңының 1 бабы, 10 тармағы негізінде шартты жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Северный кентіндегі Молодежный (Абай даңғылынан Тазарту-Арқалық ғимаратына дейін) және Светлый (1-5 үйлерге кіру) автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға, ал «Тапсырыс беруші» жұмысты қабылдап алып төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың негізгі талаптары

2.1. Бюджеттік бағдарламаның атауы: 492-023-028 «Автомобиль жолын ағымдағы жөндеу жұмыстары».
Ерекшелігі: 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»
2.2. Жұмыс атауы: Северный кентіндегі Молодежный (Абай даңғылынан Тазарту-Арқалық ғимаратына дейін) және Светлый (1-5 үйлерге кіру) автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу.
2.3. Өлшем бірлігі: жұмыс
2.4. Саны: 1 жұмыс
2.5. Шарттың жалпы сомасы: 12 478 000 (он екі миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың) теңге 00 тиын.
2.6. Өнім беруші: ҚҚС төлеуші болып есептелмейді.
2.7. Жұмысты орындау мерзімі: 2025 жылғы 8 мамырдан 28 шілдеге дейін.
2.8. Жұмыстардың орындалуына ақы төлеу мерзімі: төлем орындалған жұмыстардың актілері бойынша жүргізіледі.
2.9. Жұмыстың барлық түрлері осы шартқа № 1 қосымшаға (техникалық ерекшелік) сәйкес орындалады.

3. Жұмысты орындау тәртібі

3.1. Шарт бойынша өздерінің міндеттерін бюджеттік қаражат алушы немесе өнім беруші жұмысты орындалуы туралы куәландыратын құжаттардың негізінде: орындалған жұмыстар актісі, есеп- фактура.
3.2. Лайықсыз сапада орындалған жұмыс болған жағдайда Тапсырыс беруші қабылдаудан бас тартуға және/немесе лайықты сапада жұмыс орындауды талап етуге құқылы.

Договор № 281
о государственных закупках работ, не связанных со строительством

город Аркалык 5 мая 2025 года

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка», в лице руководителя Турганова Абылая Олжабаевича, действующего на основании распоряжения акима города № 13-л от 28.06.2024 года и Положения утвержденного постановлением акимата города № 286 от 19.07.2022 года, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, ИП «Аман» в лице руководителя Дуйсебаев Батырхан Косылбаевич, действующего на основании Устава, с другой стороны «**Поставщик**», в соответствии с подпунктом 22) пункта 3, статьи 16 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01 июля 2024 года, пункта 10 статьи 1 Закона Республики Казахстан **«О гражданской защите»** от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК заключили настоящий договор нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется выполнить Текущий ремонт автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора.

2. Основные условия договора

2.1.Наименование бюджетной программы: 492-023-028 «Работы по текущему ремонту автомобильной дороги».
Специфика: 159 «Оплата прочих услуг и работ».
2.2. Наименование работы: Текущий ремонт автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный.
2.3. Единица измерения: Работа
2.4.Количество: 1 работа
2.5.Общая сумма договора: 12 478 000 (двенадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.
2.6. Поставщик: является не плательщиком НДС.
2.7.Срок выполнения работ: с 8 мая по 28 июля 2025 года
2.8. Срок оплаты выполнения работ: оплата производится по актам выполненных работ.
2.9. Все виды работ выполняются согласно приложения № 1 (техническая спецификация) к данному договору.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Приемка работ осуществляется на основании документов, свидетельствующие о его выполнении. Поставщиком работ или получателем бюджетных средств своих обязательств по договору: акт выполнения работ, счет-фактура.
3.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в приемке и /или требовать замены выполнения работ надлежащего качества.

4. Сапалы жұмыс орындау кепілдігі 4.1. Жұмыстың орындалу сапасы Қазақстан Республикасында бекітілген стандартқа сәйкес болуы керек.	**4. Гарантия качества работ.** 4.1.Качества выполнения работ должно соответствовать стандартам, установленным в Республике Казахстан.
5. Есеп айырысу тәртібі 5.1. Жұмысты орындау есебі қаражат түсімдері жергілікті бюджеттен «Тапсырыс беруші» есебі арқылы «Өнім беруші» есебінен ақша аударылымы түскен жағдайда жүргізіледі. 5.2. Орындалған жұмыс төлемі осы шартта көрсетілген мерзімде жүргізіледі.	**5. Порядок расчетов** 5.1.Расчеты за выполненные работы производятся по мере поступления средств на счет Заказчика из областного бюджета путем перечисления их на счет поставщика согласно плана финансирования по платежам. 5.2. Оплата за фактически выполненные работы производится в оговоренный настоящим договором срок.
6. Тараптардың жауапкершілігі 6.1.Тараптар шарттық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады. 6.2. Орындалған жұмыстар мерзімдерін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс. 6.3. Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында ақша жетіспеген жағдайларда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.	**6. Ответственность сторон** 6.1. За не исполнением или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 6.2. В случае просрочки сроков выполнения работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. 6.3. За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора
7. Шарттың қолданымдағы мерзімі 7.1. Осы шарт аумақтық Қазынашылық органында тіркелген күнінен және қол қойылған сәтінен бастап күшіне еніп, екі тарап үшін міндетті болады. 7.2. Осы шарттың қолданыстағы мерзімі 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.	**7. Срок действия договора** 7.1. Настоящий договор вступает в силу после регистрации в территориальном органе Казначейства и с момента его подписания становится обязательным для обеих сторон. 7.2. Срок действия настоящего договора действует по 31 декабря 2025 года.
8. Шарттың қосымша талаптары 8.1. Орындалған жұмыстардың шығындары осы шарттағы бекітілген жұмыс бағасына кіреді. 8.2. Осы Шарттан туындайтын даулар туындаған жағдайда Тараптар оларды келіссөздер жолымен реттеу үшін барлық шараларды қабылдайды. 8.3. Жұмыс орындалу көлемі мен мерзімі өнім берушінің жұмысы немесе жергілікті қаражатты алушының міндеттемесін бірқалыпты орындауға және бағдарламаға сәйкес тапсырыс берушінің міндеттемесі бойынша және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарында көрсетілген, соммаға сәйкес айлар бойынша бағалануын қамтамасыз етуі керек. 8.4. Осы шартта қарастырылмаған басқа талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнама нормаларымен ретке келтіріледі.	**8. Дополнительные условия договора** 8.1. Сопутствующие расходы работ входят в установленную настоящим договором цену работ. 8.2. В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров. 8.3. Сроки и объемы выполнения работ должны обеспечивать требование к равномерности выполнения обязательств поставщиком работ или получателем бюджетных средств и в стоимостном выражении по месяцам соответствовать суммам, отраженным в индивидуальном плане финансирования по платежам и обязательствам Заказчика по соответствующей программе(подпрограмме). 8.4. Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами действующего

	гражданского законодательства Республики Казахстан.
9. Заңды мекен – жайы және жақтардың деректемелері	**9. Юридические адреса и реквизиты сторон**
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	**ЗАКАЗЧИК**
«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка»
БСК KKMFKZ2A	KKMFKZ2A
ЖСК KZ80070103KSN3925000 «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ	ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК
БСН 060240008181	БИН 060240008181
Мекенжайы: Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Абай даңғылы, 29	Адрес: Костанайская обл., г. Аркалык, пр. Абая, 29
Бөлім басшысы **Турганов А.О.**	**Руководитель отдела** **Турганов А.О.**
ОНІМ БЕРУШІ	**ПОСТАВЩИК**
ИП «Аман»	ТОО «Аман»
БИН/ИИН 760423350172	БИН/ИИН 760423350172
ИИК KZ97601A221009176811	ИИК KZ97601A221009176811
«Народный Банк Казахстана» АҚ	АО «Народный Банк Казахстана»
Мекен жай: Арқалық қаласы, Горбачева көшесі 85/1	Адрес: город Аркалык, улица Горбачева 85/1
Басшы **Дуйсебаев Б.К.**	**Руководитель** **Дуйсебаев Б.К.**

«БЕКІТЕМІН»
«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы

_____А. Турганов
«05» 05 2025 года

Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Жұмыстың атауы:	Северный кентіндегі Молодежный (Абай даңғылынан Тазарту-Арқалық ғимаратына дейін) және Светлый (1-5 үйлерге кіру) көшелері автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу
Жұмыстарды орындау мерзімі:	2025 жылдың 8 мамырынан 28 мамырына дейін
Жұмыстарды орындау орны:	Қостанай облысы, Арқалық қаласы
Кепілдік мерзімі (айлар)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	**Жұмыс сапасы.** **- ҚР ҚНжЕ** нормативтік және басшылық құжаттарының талаптарын орындау. - Барлық жұмыстар ***ақаулы актіге*** және ***сметалық құжаттамаға*** сәйкес орындалады. - Мердігер ұйым нормативтік мерзімде үздіксіз қозғалысты қамтамасыз етуге және ағымдағы жөндеуді жүргізуге міндетті.
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	**Жұмыс жүргізу шарттары.** - Мердігер ұйым жұмыс жүргізудің барлық кезеңіне жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етуге жауапты болады; - Мердігер ұйым қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті. - ҚР СТ 2607-2015 сәйкес уақытша белгілерді орнату, сондай-ақ жол полициясы органдарымен келісілген жұмыстарды жүргізу құқығына ордер алу арқылы көлік құралдары үшін қозғалысты ішінара жабумен жұмыстар жүргізу. - Жұмыстарды орындамас бұрын мердігер/Орындаушы трассаның пикетаждық жағдайын бұзуы қажет. - Жұмыстарды орындамас бұрын мердігер / Орындаушы пайдаланушы ұйымдармен инженерлік коммуникациялардан өту орындарын келісуі қажет. - Жұмыстарды орындамас бұрын мердігер / Орындаушы пайдаланушы ұйымдармен инженерлік коммуникациялардан өту орындарын келісуі қажет.

Дайындаған **Куанышбаев А.Т.**

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка»

_____А. Турганов
«_07_»_____05_____2025 года

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством

Наименование работы:	Текущий ремонт автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный
Срок выполнения работы:	от 8 мая по 28 мая 2025 года
Место выполнения работы:	Костанайская область, город Аркалык
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:	***Качество работ.*** - Выполнение требований нормативных и руководящих документов **СНиП РК.** - Все работы выполняются согласно ***дефектному акту и сметной документации***. - Подрядная организация обязана обеспечить бесперебойное движение и производить текущий ремонт в нормативные сроки.
Условия к поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	***Условия производства работ.*** - Подрядная организация несёт ответственность за обеспечение требований безопасности дорожного движения на весь период производства работ; - Подрядная организация обязана соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. - Производство работ с частичным закрытием движения для транспортных средств путем установки временных знаков согласно СТ РК 2607-2015, а также обязательным получением ордера на право производства работ, согласованного с органами дорожной полиции. - Перед выполнением работ подрядчику/исполнителю необходимо произвести разбивку пикетажного положения трассы. - Перед выполнением работ подрядчику/исполнителю необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями места прохождения инженерных коммуникаций. - Перед выполнением работ подрядчику/исполнителю необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями места прохождения инженерных коммуникаций.

Составил **Куанышбаев А.Т.**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата города Аркалыка»

_____А. Турганов

"05" 05 2025 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1. Переулок пос. Молодежный пос. Северный		
	Подраздел 1.1. Подраздел без наименования		
1	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	2197
2	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2	2197
3	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2	2197
	Раздел 2. переулок Светлый пос.Северный		
	Подраздел 2.1. Подраздел без наименования		
4	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	480
5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2	480
6	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	480

Заведующий сектором **А. Куанышбаев**

Главный специалист **Б. Абдималик**

Специалист **Н. Иманбаев**

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Костанайская область г.Аркалык Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 8 дорога Форма 1

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата города Аркалыка»

Утвержден **А. Турганов**

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **12 478,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **0,000** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"а" 05 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный	11 604,795			11 604,795
		Итого по главе 1	11 604,795			11 604,795
		Итого по главам 1-7	11 604,795			11 604,795
		сметная з/плата				1 338,500
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,485
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	11 604,795			11 604,795
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	12 478,000			12 478,000
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				
		Всего по сводному сметному расчету	12 478,000			12 478,000
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Составил **Н. Иманбаев**

Наименование стройки: Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный

Наименование объекта: Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		234,00		
		Средневзвешенный разряд работы		6,50		
		Итого ФОТ				**979 782**
		Машины и механизмы				
1	**311-101-0102**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,045864	15597 4284	109 894
	1-01-00-01	311-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		7,045864	15597 4284	109 894
	1-01-00-01	311-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		7,045864	15597 4284	109 894
2	**311-201-0201**	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,8765504	21415 4284	125 846
	1-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		5,8765504	21415 4284	125 846
	1-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		5,8765504	21415 4284	125 846

	1-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		5,8765504	21415 4284	125 846
	1-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		5,8765504	21415 4284	125 846
3	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	38,5873488	11783 2999,36	454 675
	1-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		38,5873488	11783 2999,36	454 675
	1-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		38,5873488	11783 2999,36	454 675
	1-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		38,5873488	11783 2999,36	454 675
	1-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		38,5873488	11783 2999,36	454 675
	1-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		38,5873488	11783 2999,36	454 675
	1-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		38,5873488	11783 2999,36	454 675
4	**321-101-0102**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	55,9471584	13034 3585,12	729 215
	1-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		55,9471584	13034 3585,12	729 215
	1-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		55,9471584	13034 3585,12	729 215
	1-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		55,9471584	13034 3585,12	729 215
	1-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		55,9471584	13034 3585,12	729 215
	1-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		55,9471584	13034 3585,12	729 215
	1-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		55,9471584	13034 3585,12	729 215
5	**321-101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	124,4869248	16545	2 059 636

					4284	
	1-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		124,4869248	16545 4284	2 059 636
	1-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		124,4869248	16545 4284	2 059 636
	1-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		124,4869248	16545 4284	2 059 636
	1-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		124,4869248	16545 4284	2 059 636
	1-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		124,4869248	16545 4284	2 059 636
	1-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		124,4869248	16545 4284	2 059 636
6	**321-211-0201**	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	15,590848	12458 2999,36	194 231
	1-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		15,590848	12458 2999,36	194 231
	1-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		15,590848	12458 2999,36	194 231
	1-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		15,590848	12458 2999,36	194 231
	1-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		15,590848	12458 2999,36	194 231
7	**321-212-0101**	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	3,298064	13928 3585,12	45 935
	1-01-00-01	321-212-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		3,298064	13928 3585,12	45 935
	1-01-00-01	321-212-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		3,298064	13928 3585,12	45 935

Итого по машинам и механизмам **251** **3 719 433**

Материалы

1	**211-201-0701**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	26,77	7188	192 423
	1-01-00-01	211-201-0701 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		26,77	7188	192 423
	1-01-00-01	211-201-0701 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		26,77	7188	192 423
2	**211-201-0704**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	40,155	6647	266 910
	1-01-00-01	211-201-0704 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		40,155	6647	266 910
	1-01-00-01	211-201-0704 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		40,155	6647	266 910
3	**211-201-0707**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1045,6362	6164	6 445 302
	1-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1045,6362	6164	6 445 302
	1-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		1045,6362	6164	6 445 302
	1-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		1045,6362	6164	6 445 302
	1-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1045,6362	6164	6 445 302
	1-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		1045,6362	6164	6 445 302
	1-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1045,6362	6164	6 445 302
4	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	107,08	22	2 356
	1-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		107,08	22	2 356
	1-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		107,08	22	2 356
	1-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		107,08	22	2 356
	1-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		107,08	22	2 356

Итого по материалам **6 906 990**

Наименование стройки: Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Форма 4

Наименование объекта: Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке **Заказ** 8 дорога

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий автомобильных дорог пер. Молодежный (от пр.Абая до здании Тазарту-Аркалык) и Светлый (заезд к домам 1-5) в поселке Северный

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**11604,795**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1338,5**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,485**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 604 795**
		Раздел 1. Переулок .Молодежный пос. Северный, ИТОГО:	тенге			**9 523 995**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 523 995**
1	**1127-0403-0803 Кклим = 1,12**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**2197**	**1800**	**3 954 600**
2	**1127-0403-0804 Кклим = 1,12**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	**м2 покрытия**	**2197**	**117**	**257 049**
3	**1127-0403-0802 Кклим = 1,12**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	**м2 покрытия**	**2197**	**2418**	**5 312 346**
		Раздел 2. переулок Светлый пос.Северный, ИТОГО:	тенге			**2 080 800**

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 080 800**
4	1127-0403-0803 Кклим = 1,12	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**480**	**1800**	**864 000**
5	1127-0403-0804 Кклим = 1,12	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	**м2 покрытия**	**480**	**117**	**56 160**
6	1127-0403-0802 Кклим = 1,12	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**480**	**2418**	**1 160 640**

Составил Иманбаев Н.О.