Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №26 от 01.08.2025 г.

02-01 Сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	572,62	439,71 0,0	439,71 139,14	251 786,73 0,0	251 786,74 79 674,34		57 365,54 24 732,17	333 884,44	
2	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	130,43	991,38 0,0	991,38 313,71	129 305,71 0,0	129 305,71 40 917,2		29 460,38 12 701,3	171 467,39	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	17,71	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	95 076,32 95 076,32	0,0 0,0		68 454,95 13 082,51	176 613,78	
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	4,034	12 856,01 12 856,01	0,0 0,0	51 861,16 51 861,16	0,0 0,0		37 340,01 7 136,09	96 337,26	
5	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	11,8	439,71 0,0	439,71 139,14	5 188,58 0,0	5 188,58 1 641,85		1 182,13 509,65	6 880,36	
6	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	2,69	991,38 0,0	991,38 313,71	2 666,8 0,0	2 666,8 843,88		607,6 261,96	3 536,36	
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	207,13	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	926 649,9 926 649,9	0,0 0,0		667 187,92 127 507,03	1 721 344,85	
8	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	47,18	10 713,34 10 713,34	0,0 0,0	505 455,39 505 455,39	0,0 0,0		363 927,88 69 550,65	938 933,92	
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ	м³ уплотненного грунта	132,9	405,44 227,5	177,94 94,35	53 882,98 30 234,76	23 648,22 12 539,11		30 797,18 6 774,42	91 454,58	
10	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ100ММ	м³ основания	30,13	7 045,52 2 816,19	360,63 125,8	212 281,52 84 851,81	10 865,8 3 790,37	116 563,94	87 755,75 24 002,98	324 040,25	
11	11	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ100ММ	м³ грунта	14,18	52,4 0,0	52,4 19,51	743,03 0,0	743,03 276,66		199,2 75,39	1 017,62	
			Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа							0,0	206 320,69	532 307,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	286 556,48	0,0		39 430,16		
13	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	134,8	3 517,0		474 091,59		474 091,59		512 018,91	
											37 927,32		
14	14	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ГРУНТА	$м^3$ грунта	77,276	2 125,79	0,0	164 272,54	0,0		118 276,24	305 152,69	
						2 125,79	0,0	164 272,54	0,0		22 603,91		
15	15	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	$м^3$ грунта	610,75	43,85	43,85	26 781,38	26 781,38		7 180,95	36 679,31	
						0,0	16,33	0,0	9 973,55		2 716,98		
16	16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	610,75	2 123,0		1 296 622,25		1 296 622,25		1 400 352,04	
											103 729,79		
17	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	610,75	405,44	177,94	247 622,47	108 676,85		141 530,33	420 285,01	
						227,5	94,35	138 945,62	57 624,26		31 132,21		
18	18	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ	$м^3$ грунта	67,86	43,85	43,85	2 975,66	2 975,65		797,88	4 075,42	
						0,0	16,33	0,0	1 108,15		301,88		
19	19	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	67,86	405,44	177,94	27 513,14	12 074,98		15 725,33	46 697,54	
						227,5	94,35	15 438,16	6 402,58		3 459,07		
20	20	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т·км	25 821,33	30,0		774 639,91				836 611,09	
											61 971,18		
21	21	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	1 506,31	2 006,8	59,07	3 022 862,92	88 977,75	2 018 199,32	692 209,69	4 012 278,42	
						607,9	30,35	915 685,84	45 716,52		297 205,81		
22	41	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,443	945 443,33	383 373,01	418 831,47	169 834,24		311 560,36	788 823,04	
						562 070,32	148 329,86	248 997,24	65 710,04		58 431,21		
23	53	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	17 001,2	3 870,21	34 002,33	7 740,5	5 812,83	23 569,0	62 177,0	
						10 224,54	1 678,99	20 449,0	3 358,0		4 605,67		
24	54	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	16	9 321,32	459,74	149 140,98	7 355,73	39 766,4	104 984,18	274 455,12	
						6 376,18	251,6	102 018,84	4 025,6		20 329,96		
25	55	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	6 381,9	197,03	6 381,89	197,05	1 724,84	4 522,18	11 776,39	
						4 460,02	107,83	4 460,03	107,84		872,32		
26	57	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	3 785,87	65,68	7 571,75	131,38	1 833,49	5 621,97	14 249,21	
						2 803,44	35,94	5 606,87	71,89		1 055,49		
27	69	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦС ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.300Х200ММ = 4ШТ	т	0,225	2 068 686,64	884 607,48	465 454,5	199 037,0	123 607,0	215 112,5	735 012,5	
						634 714,16	330 999,56	142 810,5	74 475,0		54 445,5		
28	70	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0012	14 460 656,21	556 936,27	17 353,0	668,0	15 193,5	1 648,0	20 521,0	
						1 242 389,99	144 724,25	1 491,0	173,5		1 520,0		
29	71	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0018	9 912 109,01	434 005,68	17 842,0	781,5	15 319,0	1 924,0	21 347,0	
						967 463,35	112 125,72	1 741,5	202,0		1 581,0		
30	72	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	24 116,0		96 464,0		96 464,0		104 181,0	
											7 717,0		
31	73	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	12 668,0		50 672,0		50 672,0		54 726,0	
											4 054,0		
32	74	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦС ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.300Х150ММ = 8ШТ	т	0,43	2 068 686,64	884 607,48	889 535,5	380 381,5	236 227,0	411 104,5	1 404 691,0	
						634 714,16	330 999,56	272 927,0	142 330,0		104 051,0		
		1122-0601-0308	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1 242 389,99	144 724,25	2 981,5	347,5		3 040,0		
34	76	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм		0,0024	9 912 109,01	434 005,68	23 789,0	1 041,5	20 425,5	2 565,0	28 462,5	
				км		967 463,35	112 125,72	2 322,0	269,0		2 108,5		
35	77	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,0012	7 470 817,58	384 097,21	8 965,0	461,0	7 435,0	1 180,0	10 956,5	
				км		890 901,5	102 560,26	1 069,0	123,0		811,5		
36	78	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		8	24 116,0		192 928,0		192 928,0		208 362,0	
				шт.							15 434,0		
37	79	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		4	12 668,0		50 672,0		50 672,0		54 726,0	
				шт.							4 054,0		
38	125	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ. ДИАМ.300ММ = 24ШТ		0,279	2 068 686,64	884 607,48	577 163,62	246 805,5	153 272,88	266 739,75	911 415,62	
				т		634 714,16	330 999,56	177 085,25	92 348,88		67 512,25		
39	126	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм		0,0018	14 460 656,21	556 936,27	26 029,12	1 002,5	22 790,38	2 471,88	30 781,13	
				км		1 242 389,99	144 724,25	2 236,25	260,5		2 280,13		
40	127	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм		0,0018	9 912 109,01	434 005,68	17 841,75	781,26	15 319,12	1 923,88	21 346,88	
				км		967 463,35	112 125,72	1 741,38	201,88		1 581,25		
41	128	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		6	24 116,0		144 696,0		144 696,0		156 271,62	
				шт.							11 575,62		
42	129	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		3	12 668,0		38 004,0		38 004,0		41 044,38	
				шт.							3 040,38		
43	146	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ. ИНД.ИЗГОТ. ДИАМ.300Х200ММ = 5ШТ		0,0835	2 068 686,64	884 607,48	172 735,4	73 864,6	45 872,0	79 830,8	272 771,4	
				т		634 714,16	330 999,56	52 998,6	27 638,4		20 205,2		
44	147	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм		0,0006	14 460 656,21	556 936,27	8 676,4	334,2	7 596,8	824,0	10 260,4	
				км		1 242 389,99	144 724,25	745,4	86,8		760,0		
45	148	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм		0,0003	9 912 109,01	434 005,68	2 973,6	130,2	2 553,2	320,6	3 557,8	
				км		967 463,35	112 125,72	290,2	33,6		263,6		
46	149	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		2	24 116,0		48 232,0		48 232,0		52 090,6	
				шт.							3 858,6		
47	150	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		1	12 668,0		12 668,0		12 668,0		13 681,4	
				шт.							1 013,4		
48	151	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ. ИНД.ИЗГОТ. ДИАМ.300Х150ММ = 18ШТ		0,785	2 068 686,64	884 607,48	1 623 918,89	694 416,66	431 251,67	750 504,44	2 564 377,22	
				т		634 714,16	330 999,56	498 250,56	259 834,44		189 953,89		
49	152	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм		0,006	14 460 656,21	556 936,27	86 763,96	3 341,67	75 967,84	8 239,45	102 603,42	
				км		1 242 389,99	144 724,25	7 454,45	868,33		7 600,01		
50	153	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,003	7 470 817,58	384 097,21	22 412,24	1 152,23	18 587,24	2 950,56	27 391,69	
				км		890 901,5	102 560,26	2 672,78	307,78		2 028,89		
51	154	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		20	24 116,0		482 320,0		482 320,0		520 905,56	
				шт.							38 585,56		
52	155	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		10	8 726,0		87 260,0		87 260,0		94 240,56	
				шт.							6 980,56		
53	208	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ. ИНД.ИЗГОТ. ДИАМ.300Х150ММ = 1ШТ		0,0935	2 068 686,64	884 607,48	193 422,0	82 710,0	51 366,0	89 391,0	305 438,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	209	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0006	14 460 656,21 1 242 389,99	556 936,27 144 724,25	8 676,0 745,0	334,0 87,0	7 597,0	824,0 760,0	10 260,0	
55	210	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0006	7 470 817,58 890 901,5	384 097,21 102 560,26	4 482,0 535,0	231,0 62,0	3 717,0	590,0 406,0	5 478,0	
56	211	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	24 116,0		48 232,0		48 232,0	3 859,0	52 091,0	
57	212	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 726,0		17 452,0		17 452,0	1 396,0	18 848,0	
58	236	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.100Х50ММ = 9ШТ	т	0,01175	2 985 010,98 1 343 771,96	1 042 044,02 403 697,77	35 074,17 15 789,46	12 244,1 4 743,48	7 040,61	20 327,61 4 432,15	59 833,93	
59	237	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,00025	629 994,39 260 968,29	97 749,98 45 497,59	157,5 65,22	24,45 11,39	67,83	75,83 18,67	252,0	
60	238	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,00025	500 630,52 260 968,29	96 883,99 45 174,1	125,17 65,22	24,22 11,28	35,72	75,78 16,06	217,01	
61	239	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 899,0		4 899,0		4 899,0	391,94	5 290,94	
62	240	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 612,0		2 612,0		2 612,0	208,94	2 820,94	
63	241	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.300ММ = 2ШТ	т	0,142	2 068 686,64 634 714,16	884 607,48 330 999,56	293 754,0 90 129,0	125 614,0 47 002,0	78 010,0	135 760,0 34 361,0	463 875,0	
64	242	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0015	14 460 656,21 1 242 389,99	556 936,27 144 724,25	21 691,0 1 864,0	835,0 217,0	18 992,0	2 060,0 1 900,0	25 651,0	
65	243	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	24 116,0		96 464,0		96 464,0	7 717,0	104 181,0	
66	247	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.300ММ = 26ШТ	т	0,45	2 068 686,64 634 714,16	884 607,48 330 999,56	930 909,53 285 621,36	398 073,29 148 949,72	247 214,19	430 225,81 108 890,7	1 470 026,04	
67	248	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0027	14 460 656,21 1 242 389,99	556 936,27 144 724,25	39 043,75 3 354,58	1 503,7 390,81	34 185,48	3 707,66 3 420,0	46 171,41	
68	249	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	18	24 116,0		434 088,0		434 088,0	34 727,19	468 815,19	
69	256	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.200ММ = 6ШТ	т	0,03	2 985 010,98 1 343 771,96	1 042 044,02 403 697,77	89 550,33 40 313,17	31 261,33 12 111,0	17 975,83	51 899,83 11 316,0	152 766,16	
70	257	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	9 912 109,01 967 463,35	434 005,68 112 125,72	5 947,35 580,33	260,33 67,33	5 106,34	641,33 527,0	7 115,68	
71	258	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12 668,0		25 336,0		25 336,0	2 026,83	27 362,83	
72	259	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ ИНДИЗГОТ. ДИАМ.150ММ = 45ШТ	т	0,1475	2 985 010,98 1 343 771,96	1 042 044,02 403 697,77	440 288,67 198 206,14	153 701,4 59 545,38	88 381,13	255 173,97 55 637,06	751 099,7	
73	260	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,003	7 470 817,58 890 901,5	384 097,21 102 560,26	22 412,42 2 672,66	1 152,22 307,67	18 587,43	2 950,55 2 029,0	27 391,97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	261	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	8 726,0		87 260,0		87 260,0	6 980,78	94 240,78	
75	265	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ. ИНДИЗГОТ. ДИАМ.100ММ = 10ШТ	т	0,0175	2 985 010,98 1 343 771,96	1 042 044,02 403 697,77	52 237,7 23 516,0	18 235,8 7 064,7	10 485,9	30 274,9 6 601,0	89 113,6	
76	266	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0006	629 994,39 260 968,29	97 749,98 45 497,59	378,0 156,6	58,7 27,3	162,8	182,0 44,8	604,8	
77	267	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 899,0		9 798,0		9 798,0	783,8	10 581,8	
78	289	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	2 535 305,98 1 343 771,96	1 042 044,02 403 697,77	18 254,32 9 674,99	7 502,66 2 906,66	1 076,33	12 455,99 2 456,66	33 166,97	
79	290	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816,0		2 816,0		2 816,0	225,33	3 041,33	
80	291	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00014	9 912 109,01 967 463,35	434 005,68 112 125,72	1 387,67 135,33	60,67 15,67	1 191,33 -	149,67 123,0	1 660,34	
81	292	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	12 668,0		12 668,0		12 668,0	1 013,33	13 681,33	
82	293	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 899,0		4 899,0		4 899,0	392,0	5 291,0	
83	340	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0014	1 415 661,97 1 064 369,16	238 354,77 111 741,9	1 982,04 1 490,22	333,66 156,33	158,15	1 629,96 289,07	3 901,07	
84	341	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,4	5 249,0		7 348,7		7 348,7	588,0	7 936,7	
85	342	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	5 052 535,75 713 417,22	72 222,57 646,98	7 073,62 998,67	101,11 0,78	5 973,59	989,59 645,04	8 708,25	
86	343	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	6 381,9 4 460,02	197,03 107,83	44 673,22 31 220,26	1 379,0 754,7	12 073,96	31 655,3 6 106,33	82 434,85	
87	344	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	86 819,0		607 733,0		607 733,0	48 618,63	656 351,63	
88	345	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	3 350,29 2 578,39	109,54 0,0	23 452,07 18 048,85	766,89 0,0	4 636,59	17 868,15 3 305,56	44 625,78	
89	346	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	4 899,0		34 293,0		34 293,0	2 743,48	37 036,48	
90	347	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0016	1 213 472,26 997 353,32	148 860,9 67 690,27	1 941,55 1 595,75	238,04 108,24	107,59	1 687,02 290,29	3 918,86	
91	348	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,6	1 983,0		3 172,73		3 172,73	253,88	3 426,61	
92	349	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	3 016 294,43 706 457,05	68 310,17 359,43	4 826,11 1 130,28	109,38 0,65	3 586,44	1 119,67 475,59	6 421,37	
93	350	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	3 785,87 2 803,44	65,68 35,94	30 287,02 22 427,59	525,39 287,51	7 334,04	22 487,84 4 222,04	56 996,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	351	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	47 528,0		380 224,0		380 224,0	30 417,96	410 641,96	
95	352	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1 658,31 1 375,14	54,77 0,0	13 266,45 11 001,14	438,2 0,0	1 827,27	10 891,1 1 932,57	26 090,12	
96	353	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 612,0		20 896,0		20 896,0	1 671,67	22 567,67	
97	354	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0006	1 213 472,26 997 353,32	148 860,9 67 690,27	728,1 598,35	89,4 40,65	40,35	632,7 108,9	1 469,7	
98	355	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,6	1 983,0		1 189,8		1 189,8	95,25	1 285,05	
99	356	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	3 016 294,43 706 457,05	68 310,17 359,43	1 809,75 423,9	40,95 0,15	1 344,9	419,85 178,35	2 407,95	
100	357	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3 785,87 2 803,44	65,68 35,94	11 357,55 8 410,35	197,1 107,85	2 750,25	8 433,0 1 583,25	21 373,8	
101	358	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	47 528,0		142 584,0		142 584,0	11 406,75	153 990,75	
102	359	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1 658,31 1 375,14	54,77 0,0	4 974,9 4 125,45	164,25 0,0	685,2	4 084,2 724,8	9 783,9	
103	360	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 612,0		7 836,0		7 836,0	626,85	8 462,85	
104	361	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	3 581,5 3 089,51	464,77 185,89	10 744,5 9 268,5	1 394,25 557,7	81,75	9 629,7 1 629,9	22 004,1	
105	362	242-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	396 039,0		1 188 117,0		1 188 117,0	95 049,3	1 283 166,3	
106	363	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	6 692,8 5 352,03	131,35 71,89	20 078,4 16 056,15	394,05 215,7	3 628,2	16 109,1 2 895,0	39 082,5	
107	364	242-402-0502 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 DN 50	шт.	3	777 462,0		2 332 386,0		2 332 386,0	186 590,85	2 518 976,85	
108	423	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	89,57	50 366,07 27 708,37	20 326,3 10 128,38	4 511 288,95 2 481 838,7	1 820 626,72 907 199,04	208 823,54	3 355 147,32 629 314,91	8 495 751,18	
109	424	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	$м^3$	4,18	19 543,0		81 689,76		81 689,76	6 535,1	88 224,86	
110	425	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	36	39 907,0		1 436 652,0		1 436 652,0	114 932,18	1 551 584,18	
111	427	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	24 775,0		693 700,0		693 700,0	55 496,0	749 196,0	
112	428	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	24	38 324,0		919 776,0		919 776,0	73 582,09	993 358,09	
113	429	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	43	3 427,0		147 361,0		147 361,0	11 788,86	159 149,86	
114	432	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	22	71 199,0		1 566 378,0		1 566 378,0	125 310,25	1 691 688,25	
115	433	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 2402ШТ	кг	272,1	457,0		124 349,7		124 349,7	9 947,95	134 297,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	436	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1	т	1,13	1 363 324,31 165 358,14	13 230,89 3 702,18	1 540 556,52 186 854,65	14 950,96 4 183,46	1 338 750,92	225 425,08 141 278,52	1 907 260,12	
117	437	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	414,7	4 296,34 750,42	38,66 7,19	1 781 692,25 311 199,2	16 032,25 2 981,68	1 454 460,67	292 188,26 165 910,42	2 239 790,93	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					34 985 576 8 604 835	5 146 095 2 164 345	20 460 003 0	9 764 376 3 579 995	48 329 947	
			Раздел 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										
118	495	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	77	2 930,29 2 588,79	322,44 129,87	225 632,52 199 337,02	24 828,07 10 000,18	1 467,62	205 150,33 34 462,7	465 245,55	
119	496	242-404-1502 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	77	5 633,0		433 741,0		433 741,0	34 699,28	468 440,28	
120	497	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0308	2 535 305,98 1 343 771,96	1 042 044,02 403 697,77	78 087,43 41 388,27	32 094,95 12 433,96	4 604,22	53 283,81 10 509,73	141 880,97	
121	498	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/ ДИАМ.20Х15ММ	шт.	154	331,0		50 974,0		50 974,0 -	4 077,92	55 051,92	
122	499	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,8932	2 182,29 1 981,76	2,33 1,33	1 949,26 1 770,04	2,12 1,16	177,1	1 416,99 269,31	3 635,56	
123	500	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	77	1 462,01 1 373,99	63,24 34,61	112 574,77 105 797,23	4 869,48 2 664,97	1 908,06	106 292,92 17 509,42	236 377,11	
124	501	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	77	43 373,0		3 339 721,0		3 339 721,0	267 177,68	3 606 898,68	
125	504	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,091	888 963,8 535 930,8	353 033,0 145 297,87	80 895,7 48 769,7	32 126,01 13 222,11		61 371,89 11 381,4	153 648,99	
126	507	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	29,1	1 193,0		34 716,31		34 716,31	2 777,3	37 493,61	
127	508	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	61,99	213,0		13 203,87		13 203,87	1 056,31	14 260,18	
128	512	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	8 985,96 5 477,05	409,64 210,52	89 859,61 54 770,53	4 096,44 2 105,26	30 992,76	56 306,97 11 693,29	157 859,87	
129	513	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	10	67 175,0		671 750,0		671 750,0	53 740,0	725 490,0	
130	516	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ, ТЯЖИ	т конструкций	1,31	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	353 085,96 318 531,71	15 083,91 1 493,17	19 470,93	220 817,18 45 912,39	619 815,53	
131	517	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,31	1 109 851,0		1 453 905,03		1 453 905,03	116 312,35	1 570 217,38	
132	518	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$	м короба	51,3	22 531,68 3 972,36	2 465,26 1 139,88	1 155 875,4 203 782,2	126 468,0 58 476,0	825 625,2	259 635,6 113 241,0	1 528 752,0	
133	519	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	8,67	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	2 336 837,72 2 108 143,15	99 829,67 9 883,01	128 865,5	1 461 437,88 303 862,31	4 102 137,91	
134	520	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,67	1 109 851,0		9 622 408,35		9 622 408,35	769 792,88	10 392 201,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	521	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м²**		113,04	28 244,87	2 596,61	3 192 800,4	293 520,6	2 361 796,8	667 716,6	4 169 358,6	
				м короба		4 754,8	1 211,77	537 482,4	136 978,2		308 841,6		
			Итого по разделу 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ					23 248 018	632 919	18 995 328	3 093 430	28 448 765	
								3 619 772	247 258	0	2 107 317		
			ИТОГО по акту					58 233 594	5 779 014	39 455 331	12 857 807	76 778 712	
								12 224 608	2 411 603	0	5 687 312		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									998 123	
			Итого с временными									**77 776 835**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									521 105	
			Итого с зимними удорожаниями									**78 297 940**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 565 959	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 863 899**	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									71 258 564	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									15 681 277	
			Итого в текущих ценах									**86 939 840**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**85 329 128**	
			НДС (12%)									10 239 495	
			Итого с НДС									**95 568 623**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Е. Нурмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима **К.А. Сагиндиков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй»

аттестат №KZ82VJE00032962 **А.К. Шагырбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д» **М.С. Мальгинов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №27 от 01.08.2025 г.

02-02 Сети канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ										
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	598,87	439,71 0,0	439,71 139,14	263 329,14 0,0	263 329,14 83 326,78		59 995,26 25 865,94	349 190,34	
2	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	309,42	991,38 0,0	991,38 313,71	306 752,79 0,0	306 752,79 97 068,14		69 889,06 30 131,33	406 773,18	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	18,52	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	99 424,8 99 424,8	0,0 0,0		71 585,87 13 680,86	184 691,53	
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	9,56	12 856,01 12 856,01	0,0 0,0	122 903,44 122 903,44	0,0 0,0		88 490,47 16 911,52	228 305,43	
5	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	12,34	439,71 0,0	439,71 139,14	5 426,01 0,0	5 426,01 1 716,98		1 236,22 532,97	7 195,2	
6	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	6,38	991,38 0,0	991,38 313,71	6 325,02 0,0	6 325,02 2 001,47		1 441,06 621,28	8 387,36	
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	214,72	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	960 605,75 960 605,75	0,0 0,0		691 636,13 132 179,34	1 784 421,22	
8	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	110,94	10 713,34 10 713,34	0,0 0,0	1 188 537,95 1 188 537,95	0,0 0,0		855 747,33 163 542,81	2 207 828,09	
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ	м³ уплотненного грунта	138,68	405,44 227,5	177,94 94,35	56 226,43 31 549,7	24 676,73 13 084,45		32 136,6 7 069,02	95 432,05	
10	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ100ММ	м³ основания	46,23	7 045,52 2 816,19	360,63 125,8	325 714,39 130 192,45	16 671,92 5 815,72	178 850,01	134 648,1 36 829,0	497 191,49	
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	м³ грунта	231,25	2 125,79 2 125,79	0,0 0,0	491 588,92 491 588,92	0,0 0,0		353 944,05 67 642,64	913 175,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	211-401-0101 *РСПБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	231,25	3 517,0		813 306,26		813 306,26	65 064,48	878 370,74	
13	13	1101-0104-0404 *РСПБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	$м^3$ грунта	813,4	43,85 0,0	43,85 16,33	35 667,59 0,0	35 667,58 13 282,81		9 563,64 3 618,5	48 849,73	
14	14	211-601-0101 *РСПБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	813,4	2 123,0		1 726 848,19		1 726 848,19	138 147,84	1 864 996,03	
15	15	1101-0201-0501 *РСПБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	813,4	405,44 227,5	177,94 94,35	329 784,9 185 048,49	144 736,41 76 744,31		188 490,8 41 462,07	559 737,77	
16	16	1101-0104-0404 *РСПБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ	$м^3$ грунта	90,38	43,85 0,0	43,85 16,33	3 963,18 0,0	3 963,18 1 475,92		1 062,66 402,05	5 427,89	
17	17	1101-0201-0501 *РСПБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	90,38	405,44 227,5	177,94 94,35	36 643,66 20 561,44	16 082,22 8 527,35		20 943,92 4 607,02	62 194,6	
18	18	412-102-0215 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т·км	34 847,5	30,0		1 045 424,98			83 633,99	1 129 058,97	
19	19	1101-0205-1002 *РСПБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	1 941,6	2 006,8 607,9	59,07 30,35	3 896 402,87 1 180 298,64	114 690,28 58 927,54	2 601 413,91	892 242,88 383 091,64	5 171 737,39	
20	24	1122-0801-0214 *РСПБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38	9 911,55 6 923,6	2 987,95 2 192,91	376 638,95 263 096,83	113 542,12 83 330,56		342 963,14 57 568,12	777 170,21	
21	32	241-102-0250 *РСПБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм/ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.426Х5.0ММ = 100ШТ	м	15	34 900,0		523 500,0		523 500,0	41 880,0	565 380,0	
22	33	1308-0201-0405 *РСПБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной	м	5 031	13,85 12,56	1,29 0,71	69 679,17 63 189,28	6 489,89 3 572,11		48 068,01 9 419,71	127 166,89	
23	34	249-101-0602 *РСПБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	5 031	64,0		321 984,0		321 984,0	25 758,55	347 742,55	
24	46	1123-0601-0105 *РСПБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,9	52 748,95 31 897,42	15 742,97 7 863,03	416 716,7 251 989,61	124 369,47 62 117,94	40 357,62	310 966,48 58 214,65	785 897,83	
25	47	212-101-0301 *РСПБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	$м^3$	3,471554	19 543,0		67 844,58		67 844,58	5 427,57	73 272,15	
26	50	225-101-0109 *РСПБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	24 775,0		198 200,0		198 200,0	15 856,0	214 056,0	
27	52	225-101-0201 *РСПБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	3 427,0		75 394,0		75 394,0	6 031,52	81 425,52	
28	53	225-101-0101 *РСПБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	6 272,0		37 632,0		37 632,0	3 010,56	40 642,56	
29	56	244-202-0108 *РСПБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	11	71 199,0		783 189,0		783 189,0	62 655,11	845 844,11	
30	63	1109-0305-0301 *РСПБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	4,45	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	1 199 415,25 1 082 034,39	51 238,83 5 072,44	66 142,03	750 103,47 155 961,09	2 105 479,81	
31	64	222-525-0101 *РСПБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		4,45	1 109 851,0		4 938 836,89		4 938 836,89		5 333 943,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							395 106,75		
32	65	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм/ ФУТЛЯР	км	0,27795	6 358 959,75 3 378 386,56	2 533 934,91 1 039 325,47	1 767 473,0 939 022,2	704 306,6 288 880,15	124 143,35	1 215 624,1 238 647,7	3 221 744,8	
33	66	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	277,95	52 713,0		14 651 578,35		14 651 578,35	1 172 126,2	15 823 704,55	
34	67	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,54	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	415 078,62 374 457,02	17 731,82 1 755,26	22 889,77	259 586,15 53 973,12	728 637,89	
35	68	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,54	1 109 851,0		1 709 170,35		1 709 170,35	136 733,77	1 845 904,12	
36	69	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$	м	59,99	22 531,68 3 972,36	2 465,26 1 139,88	1 351 675,4 238 301,71	147 891,06 68 381,46	965 482,63	303 616,53 132 423,64	1 787 715,57	
37	70	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	5,96	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	1 606 407,98 1 449 196,8	68 625,51 6 793,69	88 585,67	1 004 632,99 208 883,66	2 819 924,63	
38	71	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,96	1 109 851,0		6 614 711,76		6 614 711,76	529 177,35	7 143 889,11	
39	72	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	77,736	28 244,87 4 754,8	2 596,61 1 211,77	2 195 643,05 369 618,88	201 849,74 94 198,02	1 624 173,64	459 178,81 212 385,97	2 867 207,83	
40	73	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	4,576	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	1 233 376,0 1 112 671,75	52 689,19 5 215,88	68 015,06	771 342,36 160 377,33	2 165 095,69	
41	74	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,576	1 109 851,0		5 078 678,27		5 078 678,27	406 294,51	5 484 972,78	
42	75	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм/ ФУТЛЯР	км	0,336	7 747 899,85 3 930 281,68	3 369 781,11 1 377 150,61	2 603 294,46 1 320 574,38	1 132 246,66 462 722,6	150 473,42	1 765 464,53 349 500,83	4 718 259,82	
43	76	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	336	67 414,0		22 651 104,0		22 651 104,0	1 812 088,37	24 463 192,37	
44	77	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	8,07	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	2 175 118,89 1 962 250,78	92 920,43 9 198,53	119 947,69	1 360 300,67 282 833,57	3 818 253,13	
45	78	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,07	1 109 851,0		8 956 497,4		8 956 497,4	716 519,97	9 673 017,37	
46	79	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/ М1-14	т	1,64	1 363 324,31 165 358,14	13 230,89 3 702,18	2 235 851,51 271 187,29	21 697,93 6 071,28	1 942 966,29	327 165,4 205 041,25	2 768 058,16	
47	80	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,195	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	322 089,83 290 568,38	13 760,43 1 362,58	17 761,9	201 432,34 41 881,6	565 403,77	
48	81	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,195	1 109 851,0		1 326 272,02		1 326 272,02	106 101,34	1 432 373,36	
49	82	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб,диаметр труб 600 мм/ ФУТЛЯР	км	0,08976	7 747 899,85 3 930 281,68	3 369 781,11 1 377 150,61	695 451,68 352 782,32	302 470,96 123 612,72	40 197,52	471 631,6 93 366,24	1 260 449,52	
50	83	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	89,76	67 414,0		6 051 080,64		6 051 080,64	484 086,24	6 535 166,88	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					104 364 460	3 990 152	84 577 228	13 065 131	126 823 957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								14 751 653	1 584 257	0	9 394 367		
			Раздел 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ										
51	84	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	997,28	439,71 0,0	439,71 139,14	438 514,04 0,0	438 514,03 138 761,62		99 908,37 43 073,95	581 496,36	
52	85	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	30,84	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	165 564,88 165 564,88	0,0 0,0		119 206,8 22 781,86	307 553,54	
53	86	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	376,62	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	1 684 907,41 1 684 907,41	0,0 0,0		1 213 133,55 231 843,35	3 129 884,31	
54	87	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ	м³ уплотненного грунта	234,13	405,44 227,5	177,94 94,35	94 925,71 53 264,64	41 661,08 22 090,06		54 255,58 11 934,48	161 115,77	
55	88	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ100ММ	м³ основания	78,04	7 045,52 2 816,19	360,63 125,8	549 832,24 219 775,6	28 143,41 9 817,43	301 913,23 -	227 296,84 62 170,44	839 299,52	
56	89	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	м³ грунта	309,39	2 125,79 2 125,79	0,0 0,0	657 698,34 657 698,34	0,0 0,0		473 542,51 90 499,15	1 221 740,0	
57	90	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	309,39	3 517,0		1 088 124,8		1 088 124,8	87 049,87	1 175 174,67	
58	91	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	м³ грунта	906,08	43,85 0,0	43,85 16,33	39 731,48 0,0	39 731,48 14 796,23		10 653,17 4 030,96	54 415,61	
59	92	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	906,08	2 123,0		1 923 607,97		1 923 607,97	153 888,55	2 077 496,52	
60	93	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	906,08	405,44 227,5	177,94 94,35	367 361,2 206 133,28	161 227,92 85 488,73		209 967,7 46 186,25	623 515,15	
61	94	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ	м³ грунта	100,6	43,85 0,0	43,85 16,33	4 411,39 0,0	4 411,39 1 642,92		1 182,64 447,35	6 041,38	
62	95	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	100,6	405,44 227,5	177,94 94,35	40 787,16 22 886,68	17 900,84 9 491,66		23 312,13 5 128,01	69 227,3	
63	96	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т·км	34 232,8	30,0		1 026 983,91			82 158,89	1 109 142,8	
64	97	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,17	945 443,33 562 070,32	383 373,01 148 329,86	160 725,39 95 551,94	65 173,44 25 216,1		119 560,35 22 422,85	302 708,59	
65	101	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм/ ГИЛЬЗЫ=537ШТ	км	0,08055	3 800 590,97 1 986 822,43	1 426 816,6 614 092,1	306 137,4 160 038,6	114 930,0 49 465,2	31 168,8	207 408,6 41 083,8	554 629,8	
66	102	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	80,55	17 486,0		1 408 497,6		1 408 497,6	112 680,0	1 521 177,6	
67	109	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,34	269 531,49 243 153,79	11 514,33 1 139,88	361 172,31 325 825,9	15 429,44 1 527,49	19 916,97	225 873,65 46 963,61	634 009,57	
68	110	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,34	1 109 851,0		1 487 200,13		1 487 200,13	118 976,32	1 606 176,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	111	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		52,21	22 531,68	2 465,26	1 176 379,2	128 710,92	840 270,69	264 241,0	1 555 869,79	
				м		3 972,36	1 139,88	207 397,0	59 512,91		115 249,59		
70	112	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		8,22	269 531,49	11 514,33	2 215 548,8	94 647,75	122 177,1	1 385 584,72	3 889 223,96	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	1 998 723,94	9 369,65		288 090,44		
71	113	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		8,22	1 109 851,0		9 122 975,09		9 122 975,09		9 852 813,0	
				т							729 837,91		
72	114	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		107,28	28 244,87	2 596,61	3 030 109,8	278 563,8	2 241 450,6	633 692,4	3 956 906,4	
				м		4 754,8	1 211,77	510 094,8	129 998,4		293 104,2		
			Итого по разделу 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ					27 351 196	1 429 046	18 587 303	5 268 820	35 229 618	
								6 307 863	557 178	0	2 609 602		
			ИТОГО по акту					131 715 656	5 419 197	103 164 531	18 333 951	162 053 575	
								21 059 516	2 141 435	0	12 003 968		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									2 106 696	
			Итого с временными									**164 160 271**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									1 099 874	
			Итого с зимними удорожаниями									**165 260 145**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									3 305 203	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**168 565 348**	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									150 402 432	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									33 097 806	
			Итого в текущих ценах									**183 500 238**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**180 100 577**	
			НДС (12%)									21 612 069	
			Итого с НДС									**201 712 646**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Н.Е. Нурмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима

К.А. Сагиндиков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй»

Е.Ш. Рахметов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

ТОО «Аква-Д»

Э.Е. Мальгинов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Восстановление а/б покрытия**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №28 от 01.08.2025 г.

07-01 Восстановление а/б покрытия работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	$м^2$ основания или покрытия	4 078,64	1 233,03 201,45	503,69 178,02	5 029 085,43 821 642,08	2 054 370,32 726 079,57	2 153 073,34	1 671 539,27 536 049,96	7 236 674,66	
2	2	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$,толщина 6 см. Устройство/ ТОЛЩ.12СМ	$м^2$	4 078,64	4 639,42 255,6	591,83 130,82	18 922 523,94 1 042 500,35	2 413 861,52 533 567,66	15 466 162,06	1 702 153,58 1 649 974,2	22 274 651,72	
3	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/ ТОЛЩ.8СМ	$м^2$ покрытия	5 078,64	1 973,01 60,54	309,0 65,33	10 020 207,55 307 460,95	1 569 299,76 331 787,47	8 143 446,84	690 388,28 856 847,64	11 567 443,47	
4	4	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	5 078,64	1 594,57 42,63	0,22 0,0	8 098 247,01 216 502,52	1 117,31 0,0	7 880 627,17	233 822,53 666 565,56	8 998 635,1	
5	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/ ТОЛЩ.5СМ	$м^2$ покрытия	7 293,13	2 130,96 60,54	321,54 63,74	15 541 368,33 441 526,07	2 345 032,99 464 864,06	12 754 809,17	978 901,4 1 321 621,6	17 841 891,33	
6	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	7 293,13	444,37 10,66	0,06 0,0	3 240 848,16 77 744,77	437,55 0,0	3 162 665,83	83 964,37 265 985,0	3 590 797,53	
			ИТОГО по акту					60 852 280 2 907 377	8 384 119 2 056 299	49 560 784 0	5 360 769 5 297 044	71 510 094	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									929 631	
			Итого с временными									72 439 725	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									485 346	
			Итого с зимними удорожаниями									**72 925 071**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 458 501	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74 383 572**	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									66 368 742	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									14 605 214	
			Итого в текущих ценах									**80 973 956**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**79 473 773**	
			НДС (12%)									9 536 853	
			Итого с НДС									**89 010 626**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Н.Е. Нурмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима

К.А. Сагиндиков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй»

Е.Ш. Рахметов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, бизнес-идентификационный номер, № свидетельства и приказ (подпись))

ТОО «Аква-Д»

М.С. Мальгинов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № свидетельства и приказ (подпись))

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №29 от 01.08.2025 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (НУЛЕВОЙ) СМЕТЕ №1 к Локальной смете 02-01 Сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: ДОБАВИТЬ										
			Раздел 3: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	531	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,335	4 626 673,33 1 302 293,45	3 324 379,88 1 293 256,83	1 549 935,57 436 268,3	1 113 667,26 433 241,03		860 814,24 192 860,01	2 603 609,82	
2	533	241-211-0619 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	299	74 631,0		22 314 669,0		22 314 669,0	1 785 173,65	24 099 842,65	
3	534	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	141	12 205,0		1 720 905,0		1 720 905,0	137 672,48	1 858 577,48	
4	535	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	169	6 537,0		1 104 753,0		1 104 753,0	88 380,17	1 193 133,17	
5	536	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	96	3 737,0		358 752,0		358 752,0	28 700,1	387 452,1	
			Итого по разделу 3: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					27 049 015 436 268	1 113 667 433 241	25 499 079 0	860 814 2 232 786	30 142 615	
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					27 049 015 436 268	1 113 667 433 241	25 499 079 0	860 814 2 232 786	30 142 615	
			ИТОГО по акту					27 049 015 436 268	1 113 667 433 241	25 499 079 0	860 814 2 232 786	30 142 615	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									391 854	
			Итого с временными									**30 534 469**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									204 581	
			Итого с зимними удорожаниями									**30 739 050**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									614 781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 353 831**	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									27 975 456	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									6 156 325	
			Итого в текущих ценах									**34 131 780**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**33 499 429**	
			НДС (12%)									4 019 931	
			Итого с НДС									**37 519 360**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Е. Нурмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчик проекта обустройства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима **К.А. Сагиндиков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО «Бэлко-строй» **Е.Н. Рахметов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д» **М.С. Мальгинов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8, 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №30 от 01.08.2025 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (НУЛЕВОЙ) СМЕТЕ №4 к ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (НУЛЕВОЙ) СМЕТЕ №1 по Локальной смете 02-01 Сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: ДОБАВИТЬ										
1	2	1122-1401-1104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	900	53 475,06	20 932,74	48 127 554,0	18 839 466,0	25 043 256,0	9 185 845,0	61 898 471,0	
						4 716,48	5 593,11	4 244 832,0	5 033 799,0		4 585 072,0		
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					48 127 554	18 839 466	25 043 256	9 185 845	61 898 471	
								4 244 832	5 033 799	0	4 585 072		
			ИТОГО по акту					48 127 554	18 839 466	25 043 256	9 185 845	61 898 471	
								4 244 832	5 033 799	0	4 585 072		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)	804 680
	Итого с временными	**62 703 151**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)	420 111
	Итого с зимними удорожаниями	**63 123 262**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 262 465
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**64 385 727**
	в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075	57 448 165
	в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155	12 642 137
	Итого в текущих ценах	**70 090 302**
	Понижение цены К=0,981473260025675	**68 791 757**
	НДС (12%)	8 255 011
	Итого с НДС	**77 046 768**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Е. Нурмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима **К.А. Сагиндиков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО «Бэлко-строй» **Е.Ш. Рахметов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д» **М.С. Мальгинов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №31 от 01.08.2025 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (НУЛЕВОЙ) СМЕТЕ №5 к Локальной смете 02-01 Сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: ДОБАВИТЬ										
			Раздел 5: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	538	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп//прим.	м	67	12 210,63 2 128,07	6 269,38 1 834,01	818 112,0 142 581,0	420 049,0 122 879,0	255 483,0	262 805,0 86 473,0	1 167 390,0	
2	539	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп//прим.	м	51	12 210,63 2 128,07	6 269,38 1 834,01	622 742,0 108 532,0	319 739,0 93 535,0	194 472,0	200 045,0 65 823,0	888 610,0	
3	540	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп//прим.	м	1 180	24 013,93 2 512,27	10 566,75 2 718,11	28 336 437,0 2 964 479,0	12 468 765,0 3 207 370,0	12 903 194,0	6 110 130,0 2 755 725,0	37 202 292,0	
4	541	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп//прим.	м	112	24 013,93 2 512,27	10 566,75 2 718,11	2 689 560,0 281 374,0	1 183 476,0 304 428,0	1 224 710,0	579 945,0 261 560,0	3 531 065,0	
			Итого по разделу 5: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					32 466 851 3 496 966	14 392 029 3 728 212	14 577 859 0	7 152 925 3 169 581	42 789 357	
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					32 466 851 3 496 966	14 392 029 3 728 212	14 577 859 0	7 152 925 3 169 581	42 789 357	
			ИТОГО по акту					32 466 851 3 496 966	14 392 029 3 728 212	14 577 859 0	7 152 925 3 169 581	42 789 357	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1.3%)									556 262	
			Итого с временными									**43 345 619**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									290 416	
			Итого с зимними удорожаниями									**43 636 035**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									872 721	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44 508 756**	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									39 712 938	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									8 739 294	
			Итого в текущих ценах									**48 452 232**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**47 554 570**	
			НДС (12%)									5 706 548	
			Итого с НДС									**53 261 118**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Н.Е. Нурмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима
К.А. Сагиндиков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй»
Е.Ш. Рахметов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

ТОО «Аква-Д»
М.С. Мальгинов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №32 от 01.08.2025 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (НУЛЕВОЙ) СМЕТЕ №1 к Локальной смете 02-02 Сети канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 3: ДОБАВИТЬ										
			Раздел 4: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ										
1	123	1122-1401-1303 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	133	40 609,94 4 404,5	18 655,37 5 044,67	5 401 122,0 585 798,0	2 481 164,0 670 941,0	2 334 159,0	1 244 172,0 531 624,0	7 176 918,0	
2	124	1122-1401-1302 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	2 233,6	25 738,77 3 156,33	12 395,52 3 237,06	57 490 117,0 7 049 979,0	27 686 633,0 7 230 297,0	22 753 505,0	14 137 473,0 5 730 207,0	77 357 797,0	
			Итого по разделу 4: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					62 891 239 7 635 777	30 167 797 7 901 238	25 087 664 0	15 381 645 6 261 831	84 534 715	
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					62 891 239 7 635 777	30 167 797 7 901 238	25 087 664 0	15 381 645 6 261 831	84 534 715	
			ИТОГО по акту					62 891 239 7 635 777	30 167 797 7 901 238	25 087 664 0	15 381 645 6 261 831	84 534 715	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									1 098 951	
			Итого с временными									**85 633 666**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									573 746	
			Итого с зимними удорожаниями									**86 207 412**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 724 148	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**87 931 560**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									78 456 934	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									17 265 362	
			Итого в текущих ценах									**95 722 296**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**93 948 874**	
			НДС (12%)									11 273 865	
			Итого с НДС									**105 222 739**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Е. Нурмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима **К.А. Сагиндиков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй» **Е.Ш. Рахметов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д» **М.С. Мальгинов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **01-02 Вскрытие а/б покрытия**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №33 от 01.08.2025 г.

01-02 Вскрытие а/б покрытия

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	м²	452	6 167,55	2 388,65	2 787 732,63	1 079 669,78		1 623 574,6	4 764 211,82	
						3 778,9	1 209,96	1 708 062,78	546 901,92		352 904,59		
								2 787 733	1 079 670	0	1 623 575	4 764 212	
			ИТОГО по акту					1 708 063	546 902	0	352 905		
												61 935	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									4 826 147	
			Итого с временными									32 335	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									4 858 482	
			Итого с зимними удорожаниями									97 170	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									4 955 652	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 421 680	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									973 042	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									5 394 723	
			Итого в текущих ценах									5 294 776	
			Понижение цены К=0,981473260025675									635 373	
			НДС (12%)									5 930 149	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Е. Нурмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима **К.А. Сагиндиков**
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй» **Е.Н. Рахметов**
аттестат №KZ82VJE00032962
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д» **М.С. Мальгинов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)