Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей "Дарын" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, АЛМАТИНСКАЯ, 4 БИН 050440006983**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галоген Азия" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Пушкина, 158 БИН/ИИН 090940007510**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **08-20-АС КГУ "Школа-лицей "Дарын" коммунального государственного учреждения "Отдела образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Капитальный ремонт крылец эвакуационных выходов здания КГУ "Школа -лицей "Дарын"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **03.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2025** (месяц, год) на **2-01-00-01 Ремонтно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 1: Исполнительная смета				
			Раздел 1: Демонтажные работы				
1	1	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,11838	61 487,0	7 279,0
2	2	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,092	11 320,0	12 361,0
3	3	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,3	999,0	16 284,0
4	4	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	4,5	103 155,0	464 198,0
5	5	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,44	94 439,0	41 553,0
6	6	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	1,1	109 952,0	120 947,0
7	7	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,11838	61 487,0	7 279,0
8	8	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,092	11 320,0	12 361,0
9	9	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,3	999,0	16 284,0
10	10	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	4,5	103 155,0	464 198,0
11	11	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,44	94 439,0	41 553,0
12	12	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,95	109 952,0	104 454,0
13	13	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,10782	61 487,0	6 630,0
14	14	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,8	999,0	16 783,0
15	15	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	4,9	103 155,0	505 460,0
16	16	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,42	94 439,0	39 664,0
17	17	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	1,2	109 952,0	131 942,0
18	18	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Разборка	м ограждения	3,6	21 692,0	78 091,0
19	19	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	5,1	999,0	5 095,0
20	20	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	1,17	103 155,0	120 691,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,2	94 439,0	18 888,0
22	22	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,43	109 952,0	47 279,0
23	23	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	5,46	999,0	5 455,0
24	24	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м^3 кладки	1,65	103 155,0	170 206,0
25	25	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,15	94 439,0	14 166,0
26	26	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,43	109 952,0	47 279,0
27	27	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Разборка	м ограждения	1,1	21 692,0	23 861,0
28	28	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	2,34	999,0	2 338,0
29	29	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м^3 кладки	1,2	103 155,0	123 786,0
30	30	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,16	94 439,0	15 110,0
31	31	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,43	109 952,0	47 279,0
32	32	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Разборка	м ограждения	25,7	21 692,0	557 484,0
33	33	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м^3 кладки	17,52	103 155,0	1 807 276,0
34	34	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,9	109 952,0	98 957,0
35	35	1107-0108-0103 *РСНБ РК 2022*	Марши лестничные. Разборка.	шт. сборных конструкций	3	24 784,0	74 352,0
36	36	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,0588	61 487,0	3 615,0
37	37	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м^3	0,216	95 221,0	20 568,0
38	38	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	75	1 389,0	104 175,0
39	39	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	750	57,0	42 750,0
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				5 437 931
			Раздел 2: Монтажные работы				
40	40	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	15,9744	9 192,0	146 837,0
41	41	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,12	4 797,0	5 373,0
42	42	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	2,304	19 948,0	45 960,0
43	43	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	20,304	12 322,0	250 186,0
44	44	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м// Бетон В15	м^3	3,098	65 034,0	201 475,0
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103762	315 864,0	32 775,0
46	46	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10	3 654,0	36 540,0
47	47	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1676	1 145 676,0	192 015,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,7208	297,0	2 887,0
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115// за 2 раза	$м^2$	9,7208	442,0	4 297,0
50	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18	3 943,0	70 974,0
51	51	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12389	79 207,0	9 813,0
52	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12389	315 864,0	39 132,0
53	53	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	17,3	7 016,0	121 377,0
54	54	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	17,646	6 520,0	115 052,0
55	55	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,5	25 681,0	89 884,0
56	56	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	3,57	29 310,0	104 637,0
57	57	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004488	1 846 713,0	8 288,0
58	58	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	24	191,0	4 584,0
59	59	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,29811	94 792,0	28 258,0
60	60	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,27291	337 761,0	92 178,0
61	61	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0252	404 664,0	10 198,0
62	62	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,29811	13 676,0	4 077,0
63	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,9433	297,0	2 656,0
64	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,9433	442,0	3 953,0
65	65	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07138	132 818,0	9 481,0
66	66	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07138	58 760,0	4 194,0
67	67	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,03358	416 119,0	13 973,0
68	68	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0378	393 901,0	14 889,0
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1414	297,0	636,0
70	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,1414	442,0	946,0
71	71	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	17,1	6 157,0	105 285,0
72	72	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	19,665	3 734,0	73 429,0
73	73	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12,4	6 157,0	76 347,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	214-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	14,26	2 160,0	30 802,0
75	75	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	3	2 223,0	6 669,0
76	76	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	16,2816	9 192,0	149 660,0
77	77	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,15	4 797,0	5 517,0
78	78	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,304	19 948,0	45 960,0
79	79	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	20,304	12 322,0	250 186,0
80	80	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м// Бетон В15	$м^3$	3,098	65 034,0	201 475,0
81	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103762	315 864,0	32 775,0
82	82	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10	3 654,0	36 540,0
83	83	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1676	1 145 676,0	192 015,0
84	84	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,7208	297,0	2 887,0
85	85	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115// за 2 раза	$м^2$	9,7208	442,0	4 297,0
86	86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18	3 943,0	70 974,0
87	87	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12389	79 207,0	9 813,0
88	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12389	315 864,0	39 132,0
89	89	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	17,3	7 016,0	121 377,0
90	90	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	17,646	6 520,0	115 052,0
91	91	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,5	25 681,0	89 884,0
92	92	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	3,57	29 310,0	104 637,0
93	93	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004488	1 846 713,0	8 288,0
94	94	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	24	191,0	4 584,0
95	95	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,29811	94 792,0	28 258,0
96	96	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,27291	337 761,0	92 178,0
97	97	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0252	404 664,0	10 198,0
98	98	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,29811	13 676,0	4 077,0
99	99	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,9433	297,0	2 656,0
100	100	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,9433	442,0	3 953,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07138	132 818,0	9 481,0
102	102	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07138	58 760,0	4 194,0
103	103	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,03358	416 119,0	13 973,0
104	104	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0378	393 901,0	14 889,0
105	105	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1414	297,0	636,0
106	106	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,1414	442,0	946,0
107	107	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	17,1	6 157,0	105 285,0
108	108	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	19,665	3 734,0	73 429,0
109	109	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12,4	6 157,0	76 347,0
110	110	214-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	14,26	2 160,0	30 802,0
111	111	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	3	2 223,0	6 669,0
112	112	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,592	9 192,0	134 130,0
113	113	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,008	4 797,0	4 835,0
114	114	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,304	19 948,0	45 960,0
115	115	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	20,304	12 322,0	250 186,0
116	116	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м// Бетон В15	$м^3$	3,236	65 034,0	210 450,0
117	117	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103051	315 864,0	32 550,0
118	118	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10	3 654,0	36 540,0
119	119	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1676	1 145 676,0	192 015,0
120	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,7208	297,0	2 887,0
121	121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115// за 2 раза	$м^2$	9,7208	442,0	4 297,0
122	122	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18	3 943,0	70 974,0
123	123	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12389	79 207,0	9 813,0
124	124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12389	315 864,0	39 132,0
125	125	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	17,3	7 016,0	121 377,0
126	126	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	17,646	6 520,0	115 052,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	127	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,5	25 681,0	89 884,0
128	128	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	3,57	29 310,0	104 637,0
129	129	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004488	1 846 713,0	8 288,0
130	130	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	24	191,0	4 584,0
131	131	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,29811	94 792,0	28 258,0
132	132	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,27291	337 761,0	92 178,0
133	133	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0252	404 664,0	10 198,0
134	134	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,29811	13 676,0	4 077,0
135	135	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,9433	297,0	2 656,0
136	136	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,9433	442,0	3 953,0
137	137	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07138	132 818,0	9 481,0
138	138	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07138	58 760,0	4 194,0
139	139	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,03358	416 119,0	13 973,0
140	140	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0378	393 901,0	14 889,0
141	141	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1414	297,0	636,0
142	142	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,1414	442,0	946,0
143	143	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	17,1	6 157,0	105 285,0
144	144	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	19,665	3 734,0	73 429,0
145	145	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12,4	6 157,0	76 347,0
146	146	214-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Профидированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	14,26	2 160,0	30 802,0
147	147	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	3	2 223,0	6 669,0
148	148	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,9508	9 192,0	73 084,0
149	149	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,7	4 797,0	3 358,0
150	150	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,858	19 948,0	17 115,0
151	151	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,514	12 322,0	104 910,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м// Бетон В15	$м^3$	2,057	65 034,0	133 775,0
153	153	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102147	315 864,0	32 265,0
154	154	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,5	3 654,0	23 751,0
155	155	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11822	1 145 676,0	135 442,0
156	156	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м// Стойки под козырек	т	0,075376	106 108,0	7 998,0
157	157	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,075376	361 672,0	27 261,0
158	158	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз,ГФ-021	$м^2$	14,092608	297,0	4 186,0
159	159	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115// за 2 раза	$м^2$	14,092608	442,0	6 229,0
160	160	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,4	3 943,0	64 665,0
161	161	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02943	79 207,0	2 331,0
162	162	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02943	315 864,0	9 296,0
163	163	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	7,4	7 016,0	51 918,0
164	164	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	7,548	6 520,0	49 213,0
165	165	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2	25 681,0	51 362,0
166	166	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	2,04	29 310,0	59 792,0
167	167	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,09429	241 019,0	22 726,0
168	168	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09429	346 653,0	32 686,0
169	169	СТССЦ	Доплата за изменение марки стали С 245	т	0,09429	7 791,0	735,0
170	170	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09429	58 760,0	5 540,0
171	171	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07647	132 818,0	10 157,0
172	172	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07647	58 760,0	4 493,0
173	173	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07647	346 653,0	26 509,0
174	174	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,6982	297,0	801,0
175	175	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,6982	442,0	1 193,0
176	176	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,2	6 157,0	50 487,0
177	177	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	9,43	3 734,0	35 212,0
178	178	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002618	1 846 713,0	4 835,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	179	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	14	191,0	2 674,0
180	180	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	5,3	2 223,0	11 782,0
181	181	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,112	9 192,0	74 566,0
182	182	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,69	4 797,0	3 310,0
183	183	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,936	19 948,0	18 671,0
184	184	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,024	12 322,0	111 194,0
185	185	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м// Бетон В15	$м^3$	1,315	65 034,0	85 520,0
186	186	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102147	315 864,0	32 265,0
187	187	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,3	3 654,0	19 366,0
188	188	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08423	1 145 676,0	96 500,0
189	189	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м// Стойки под козырек	т	0,075376	106 108,0	7 998,0
190	190	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,075376	361 672,0	27 261,0
191	191	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,257148	297,0	4 234,0
192	192	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115// за 2 раза	$м^2$	14,257148	442,0	6 302,0
193	193	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,9	3 943,0	66 637,0
194	194	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02943	79 207,0	2 331,0
195	195	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02943	315 864,0	9 296,0
196	196	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	7,4	7 016,0	51 918,0
197	197	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	7,548	6 520,0	49 213,0
198	198	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,8	25 681,0	46 226,0
199	199	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	1,836	29 310,0	53 813,0
200	200	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,09429	241 019,0	22 726,0
201	201	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09429	346 653,0	32 686,0
202	202	СТССЦ	Доплата за изменение марки стали С 245	т	0,09429	7 791,0	735,0
203	203	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09429	58 760,0	5 540,0
204	204	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07647	132 818,0	10 157,0
205	205	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07647	58 760,0	4 493,0
206	206	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07647	346 653,0	26 509,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
207	207	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,6982	297,0	801,0
208	208	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,6982	442,0	1 193,0
209	209	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,2	6 157,0	50 487,0
210	210	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	9,43	3 734,0	35 212,0
211	211	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002618	1 846 713,0	4 835,0
212	212	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	14	191,0	2 674,0
213	213	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	5,3	2 223,0	11 782,0
214	214	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,9508	9 192,0	73 084,0
215	215	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,69	4 797,0	3 310,0
216	216	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,858	19 948,0	17 115,0
217	217	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,514	12 322,0	104 910,0
218	218	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м// Бетон В15	$м^3$	2,102	65 034,0	136 701,0
219	219	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,101777	315 864,0	32 148,0
220	220	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,5	3 654,0	23 751,0
221	221	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11732	1 145 676,0	134 411,0
222	222	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м// Стойки под козырек	т	0,078068	106 108,0	8 284,0
223	223	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,078068	361 672,0	28 235,0
224	224	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,832504	297,0	4 999,0
225	225	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115// за 2 раза	$м^2$	16,832504	442,0	7 440,0
226	226	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,9	3 943,0	66 637,0
227	227	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02943	79 207,0	2 331,0
228	228	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02943	315 864,0	9 296,0
229	229	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	7,4	7 016,0	51 918,0
230	230	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	7,548	6 520,0	49 213,0
231	231	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2	25 681,0	51 362,0
232	232	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	2,04	29 310,0	59 792,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
233	233	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,09429	241 019,0	22 726,0
234	234	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09429	346 653,0	32 686,0
235	235	СТССЦ	Доплата за изменение марки стали С 245	т	0,09429	7 791,0	735,0
236	236	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09429	58 760,0	5 540,0
237	237	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07647	132 818,0	10 157,0
238	238	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07647	58 760,0	4 493,0
239	239	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07647	346 653,0	26 509,0
240	240	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,6982	297,0	801,0
241	241	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,6982	442,0	1 193,0
242	242	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,2	6 157,0	50 487,0
243	243	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	9,43	3 734,0	35 212,0
244	244	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002618	1 846 713,0	4 835,0
245	245	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	14	191,0	2 674,0
246	246	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	5,3	2 223,0	11 782,0
247	247	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	31,5	8 447,0	266 080,0
248	248	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	34,65	2 741,0	94 976,0
249	249	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов	м	70	9 271,0	648 970,0
250	250	224-105-0206 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	73,5	839,0	61 666,0
251	251	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,04	12 110,0	484,0
252	252	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,0408	29 310,0	1 196,0
253	253	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00906	1 500 580,0	13 595,0
254	254	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	0,2718	442,0	120,0
255	255	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,84666	91 000,0	77 046,0
256	256	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,8184	416 119,0	340 552,0
257	257	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02826	336 579,0	9 512,0
258	258	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	25,3998	297,0	7 544,0
259	259	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	25,3998	442,0	11 227,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
260	260	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21254	132 818,0	28 229,0
261	261	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,21254	58 760,0	12 489,0
262	262	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00714	346 653,0	2 475,0
263	263	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,2054	416 119,0	85 471,0
264	264	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,3762	297,0	1 894,0
265	265	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	6,3762	442,0	2 818,0
266	266	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,48872	314 913,0	153 904,0
267	267	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,23646	1 145 676,0	270 907,0
268	268	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,25226	317 174,0	80 010,0
269	269	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,5678	297,0	2 248,0
270	270	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за два раза	$м^2$	14,6616	442,0	6 480,0
271	271	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	5,8	7 016,0	40 693,0
272	272	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная противоскользящая СТ РК 1954-2017 толщиной 30 мм	$м^2$	5,916	6 520,0	38 572,0
273	273	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,20677	314 913,0	65 115,0
274	274	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04738	346 653,0	16 424,0
275	275	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,15939	317 174,0	50 554,0
276	276	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,2031	297,0	1 842,0
277	277	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	6,2031	442,0	2 742,0
278	278	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1104	1 500 580,0	165 664,0
279	279	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	3,312	442,0	1 464,0
280	280	6102-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	$м^3$ конструктивного объема сваи	2,88	212 595,0	612 274,0
281	281	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	6	19 109,0	114 654,0
282	282	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,88	31 508,0	90 743,0
283	283	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11448	100 725,0	11 531,0
284	284	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,09288	273 825,0	25 433,0
285	285	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	365 426,0	7 893,0
286	286	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,32692	314 913,0	102 951,0
287	287	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32692	1 145 676,0	374 544,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
288	288	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	9,8076	442,0	4 335,0
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				12 904 963
			Итого по отделу Исполнительная смета				18 342 894
			ИТОГО по акту				18 342 894
			Всего по акту				18 342 894
			Разница по акту замены				-226 796
			Итого				18 116 098
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)- 6,3 %				1 141 314
			Итого				19 257 412
			Сметная прибыль 5%				962 871
			Непредвиденные работы и затраты- 5%				962 871
			Итого в ценах 2024 г.				21 183 153
			Итого в ценах 2025 г. К= 1,0388				22 005 060
			Итого с ценовой скидкой подрядчика (21564900,06/22005060)				21 564 900,06
			НДС, 12 %				2 587 788,01
			Итого по акту				24 152 688,07

Заказчик
ГУ "Отдел образования города Петропавловска" КГУ "Отдел образования города Петропавловска" управление образования акимата Северо-Казахстанской области

Руководитель _____ **Мэкен Е.З.**

Подрядчик
ТОО "Галоген Азия"

Директор _____ **Сералин Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "ПСГ Альтернатива"

_____ **Сидорова Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Qyzyljar Engineering"

_____ **Ташкенов Д. Н.**