| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | У1-39-3 | Площадка для мусоросборников типа I, строительные работы | шт | 1 | 14077,83 | 46,95 | 14078 | 47 | 1897 | 8,6 | 9 |
| | 7-5 Ограждение территории колеванной | | | | 1412,40 | 14,10 | 1412 | 14 | 133 | 0,07 | 0 |
| 1 | У1-32-17 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65м., типа МА5, строительные работы | м | 83,00 | 1619,78 | 133,05 | 134442 | 11043 | 13624 | 0,44 | 37 |
| | | | | | 73,26 | 43,99 | 6081 | 3651 | 140 | 0,22 | 18 |
| 2 | У1-32-18 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,55м., типа МА5, монтаж металлоконструкций | м | 83 | 1191,71 | 2,09 | 98912 | 173 | 10589 | 0,82 | 68 |
| | | | | | 141,11 | 0,64 | 11712 | 53 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | У1-34-7 | Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высотой 1,8м, типа ВМ25, строительные работы | шт | 1 | 46461,25 | 2042,41 | 46461 | 2042 | 6662 | 25 | 25 |
| | | | | | 4158,00 | 600,66 | 4158 | 601 | 140 | 2,9 | 3 |
| 4 | У1-34-8 | Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высотой 1,8м, типа ВМ35, монтаж металлоконструкций | шт | 1 | 18458,44 | 33,72 | 18458 | 34 | 1990 | 13 | 13 |
| | | | | | 2200,22 | 11,22 | 2200 | 11 | 90 | 0,04 | 0 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | 2106291 | 174702 | 322218 | | 1420 |
| | | | | | | | 238388 | 48215 | | | 276 |
| | | Стоимость оборудования, тенге | | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | | 12782 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 1680419 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость в накладных расходах | | | | | 322218 | | | | |
| | | - заработная плата в накладных расходах | | | | | 161 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов | | | | | 48333 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | 14401 | | | | |
| | | **Всего по акту в ценах 2001 года:** | | | | | 145808 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | | 2574318 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | | 334935 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,4% | | | | | 1857 | | | | |
| | | Выслуга лет, доп оплачиваемые отпуска 1,4% | | | | | 87527 | | | | |
| | | Зимнее удорожание работ 2,31% | | | | | 37266 | | | | |
| | | **Итого по акту в ценах 2001 года** | | | | | 61489 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234** | | | | | **2760599,12** | | | | |
| | | **Обязательные платежи в бюджет 2%** | | | | | **6167178,44** | | | | |
| | | **Итогопо акту:** | | | | | **123343,57** | | | | |
| | | | | | | | **6290522,00** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С учетом предоставленной скидки | | | | | 5917173,92 | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость 12%: | | | | | 710060,87 | | | | | |
| | | Итого по акту: | | | | | 6627234,79 | | | | | |

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района"

Руководитель отдела Кулаков Н.И.

Технадзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Подрядчик: ТОО "Камила"

Директор Кривицкий Г.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района"
Подрядчик: ТОО "Камила"
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей с котельной для детского сада в с.Петровка Астраханского района Акмолинской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от "01" сентября 2015 года

Договор № 18 от 14 мая 2015 года

В сметных ценах 2001 г.

в тенге

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед изм | Количество | Стоимость ед., в тенге: Всего / Осн з/пл | Стоимость ед., в тенге: Экс Машин / В т.ч. з/п | Общая стоимость, тенге: Всего з/пл рабочих | Общая стоимость, тенге: тенге / в т.ч. з/п маш | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел/ч рабочих-строителей и машинистов: На единицу | Затраты труда, чел/ч рабочих-строителей и машинистов: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2-1 Установка блочно-модульной котельной | | | | | | | | | | |
| 82 | Е0112-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,25 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 354<br>94 | 1<br>0 | 85<br>90 | 0,03<br>0 | 0<br>0 |
| 83 | Е0113-26-2* К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | м2 | 16,25 | 39,28<br>6,26 | 0,04<br>0,00 | 638<br>102 | 1<br>0 | 92<br>90 | 0,03<br>0 | 0<br>0 |
| 84 | Е0118-9-6 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70мм | м | 4 | 40,07<br>24,84 | 4,29<br>1,60 | 160<br>99 | 17<br>6 | 135<br>128 | 0,15<br>0,01 | 1<br>0 |
| 85 | Е0120-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минеральватными прошивными на стеклотканя или металлической сетке (толщ 50мм) | м2 | 16,8 | 240,26<br>100,80 | 92,82<br>34,88 | 4036<br>1693 | 1559<br>586 | 2279<br>100 | 0,59<br>0,17 | 10<br>3 |
| 86 | Ц0108-599-9 | Монтаж шкафа учета | шт | 1 | 1094,00<br>493,00 | 43,00<br>2,30 | 1094<br>493 | 43<br>2 | 471<br>95 | 3<br>0,01 | 3<br>0 |
| 87 | Ц0108-102-1 | Шкаф управления и регулирования | шт | 1 | 3089,00<br>2273,00 | 497,00<br>110,00 | 3089<br>2273 | 497<br>110 | 2264<br>95 | 13<br>0,64 | 13<br>1 |
| 88 | Ц0108-599-9 | Щиток осветительный устанавливаемый на стене | шт | 1 | 1094,00<br>493,00 | 43,00<br>2,30 | 1094<br>493 | 43<br>2 | 471<br>95 | 3<br>0,01 | 3<br>0 |
| 89 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10мм2 | м | 48 | 14,60<br>11,80 | 0,20<br>0,10 | 701<br>566 | 10<br>5 | 543<br>95 | 0,07<br>0 | 3<br>0 |
| 90 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2 | м | 15 | 10,60<br>8,80 | 0,10<br>0,10 | 159<br>132 | 2<br>2 | 127<br>95 | 0,06<br>0 | 1<br>0 |
| 91 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1кг до 1кг | м | 150 | 27,70<br>19,70 | 2,10<br>0,50 | 4155<br>2955 | 315<br>75 | 2879<br>95 | 0,1<br>0 | 15<br>0 |
| 92 | Ц0108-409-1 | Трубы вентиляционные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 50,00 | 108,60<br>39,60 | 48,90<br>12,20 | 5430<br>1980 | 2445<br>610 | 2461<br>95 | 0,22<br>0,07 | 11<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Ц01108-396-1 | Прокладка кабельных каналов | м | 100,00 | 199,40<br>51,80 | 120,00<br>33,30 | 19940<br>5180 | 12000<br>3330 | 8085<br>95 | 0,32<br>0,19 | 32<br>19 |
| 94 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 25мм | м | 15,000 | 125,60<br>41,40 | 64,10<br>15,80 | 1884<br>621 | 962<br>237 | 815<br>95 | 0,26<br>0,09 | 4<br>1 |
| 95 | *Ц0108-419-1 | Шинопроводы на установленных конструкциях | м | 10 | 183,50<br>88,00 | 69,20<br>19,50 | 1835<br>880 | 692<br>195 | 1021<br>95 | 0,51<br>0,11 | 5<br>1 |
| 96 | Ц0110-698-1 | Коробки ответвительные на стене | шт | 10 | 92,40<br>90,00 | 0,00<br>0,00 | 924<br>900 | 0<br>0 | 810<br>90 | 0,5<br>0 | 5<br>0 |
| 97 | Ц0108-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | 13 | 313,00<br>119,00 | 131,00<br>36,90 | 4069<br>1547 | 1703<br>480 | 1925<br>95 | 0,75<br>0,21 | 10<br>3 |
| 98 | Ц0108-591-3 | Выключатель однoклавишный полугерметический и герметический | шт | 5 | 134,80<br>115,00 | 3,60<br>0,20 | 674<br>575 | 18<br>1 | 547<br>95 | 0,68<br>0 | 3<br>0 |
| 99 | Ц0108-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 | 57,20<br>52,20 | 1,00<br>0,20 | 57<br>52 | 1<br>0 | 50<br>95 | 0,37<br>0 | 0<br>0 |
| 100 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2 | 64,00<br>58,50 | 1,00<br>0,20 | 128<br>117 | 2<br>0 | 112<br>95 | 0,36<br>0 | 1<br>0 |
| 101 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 | 228,80<br>205,00 | 13,20<br>2,30 | 229<br>205 | 13<br>2 | 197<br>95 | 1<br>0,01 | 1<br>0 |
| | 2-2 Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-1 | Монтаж | шт | 1 | 4487,60<br>4275,00 | 1,60<br>0,00 | 4488<br>4275 | 2<br>0 | 3848<br>90 | 23<br>0 | 23<br>0 |
| 2 | Прайс-лист | Прибор приемно-контрольный типа ВЭРС ПК-2 ТРУО | шт | 1 | 10971,26<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10971<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 3 | Ц0110-669-3 | Монтаж | шт | 1 | 994,30<br>936,00 | 1,60<br>0,00 | 994<br>936 | 2<br>0 | 842<br>90 | 5<br>0 | 5<br>0 |
| 4 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея 12В, 6,5 А/ч марки БАРП 12/1,6 | шт | 1 | 1811,04<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1811<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 5 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2 | 369,90<br>347,00 | 1,60<br>0,00 | 740<br>694 | 3<br>0 | 625<br>90 | 2<br>0 | 4<br>0 |
| 6 | Прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М | шт | 2 | 346,36<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 693<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 7 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 | 153,50<br>144,00 | 0,00<br>0,00 | 307<br>288 | 0<br>0 | 259<br>90 | 1<br>0 | 2<br>0 |
| 8 | Прайс-лист | Извещатель пожарный тепловой ИП-103 | шт | 2 | 63,58<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 127<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 9 | Ц0108-81-1 | Аппарат кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа, до 2 подключаемых концов | шт | 1 | 97,70<br>86,50 | 1,60<br>0,00 | 98<br>86 | 2<br>0 | 81<br>95 | 1<br>0 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Прайс-лист | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 1 | 297,94 | 0,00 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ц0110-347-1 | Оповещатели звуковые | шт | 2 | 529,00 | 0,00 | 1058 | 0 | 964 | 3 | 6 |
| | | | | | 477,00 | 0,00 | 954 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 12 | Прайс-лист | Электронная тональная сирена МАЯК-12КП | шт | 2,0 | 466,28 | 0,00 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 3 | 92,40 | 0,00 | 277 | 0 | 243 | 0,5 | 2 |
| | | | | | 90,00 | 0,00 | 270 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П | шт | 3 | 59,00 | 0,00 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прайс-лист | Резисторы | шт | 6 | 3,70 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 | м | 35 | 8,50 | 0,10 | 298 | 4 | 243 | 0,05 | 2 |
| | | | | | 7,30 | 0,00 | 256 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 17 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2 | м | 30 | 10,60 | 0,10 | 318 | 3 | 254 | 0,06 | 2 |
| | | | | | 8,80 | 0,10 | 264 | 3 | 95 | 0 | 0 |
| 18 | Прайс-лист | Кабель информационный КСПВ 2х0,5 | м | 35,7 | 4,81 | 0,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | С151603-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5мм2 | 1000м | 0,0102 | 74900,00 | 0,00 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | С151601-380 | Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2 | 1000м | 0,0204 | 54100,00 | 0,00 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ц0108-409-6 | Прокладка трубы гофрированной 16мм | м | 65 | 48,70 | 2,60 | 3166 | 169 | 1791 | 0,17 | 11 |
| | | | | | 28,80 | 0,20 | 1872 | 13 | 95 | 0 | 0 |
| 22 | Прайс-лист | Трубы гофрированные диам 16мм | м | 66,3 | 5,54 | 0,00 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2-3 Молниезащита и заземление | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Рытье траншеи для шин заземления | м3 | 18 | 218,93 | 0,00 | 3941 | 0 | 4453 | 1,54 | 28 |
| | | | | | 218,93 | 0,00 | 3941 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка траншеи | м3 | 18 | 134,10 | 0,00 | 2414 | 0 | 2728 | 0,97 | 17 |
| | | | | | 134,10 | 0,00 | 2414 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160мм2 | м | 45 | 61,90 | 3,30 | 2786 | 149 | 1000 | 0,14 | 6 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 1035 | 18 | 95 | 0 | 0 |
| 4 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 100мм2 | м | 30 | 88,90 | 3,10 | 2667 | 93 | 804 | 0,16 | 5 |
| | | | | | 27,90 | 0,30 | 837 | 9 | 95 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм | шт | 5 | 431,60<br>149,00 | 21,60<br>2,90 | 2158<br>745 | 108<br>15 | 722<br>95 | 0,9<br>0,02 | 5<br>0 |
| 6 | Ц0108-472-4 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8мм | м | 10 | 49,10<br>27,70 | 7,30<br>0,80 | 491<br>277 | 73<br>8 | 271<br>95 | 0,15<br>0 | 2<br>0 |
| 7 | С130806-10 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные сечем 40х3мм | м | 0,8 | 232,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 8 | Ц0108-472-1 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25мм2 открыто по строительным основаниям | м | 20 | 78,30<br>64,60 | 2,10<br>0,30 | 1566<br>1292 | 42<br>6 | 1233<br>95 | 0,39<br>0 | 8<br>0 |
| 9 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12мм | м | 21 | 93,50<br>32,40 | 3,10<br>0,30 | 1964<br>680 | 65<br>6 | 652<br>95 | 0,18<br>0 | 4<br>0 |
| 10 | Ц0108-152-3 | Конструкции металлические кабельные: конструкции сварные | т | 0,0248 | 82583,00<br>7290,00 | 1343,00<br>425,01 | 2048<br>181 | 33<br>11 | 182<br>95 | 38<br>2,47 | 1<br>0 |
| | 4-1 Электроснабжение | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 к=0,8 | Демонтаж опор контактной сети | опора | 1 | 1107,58<br>405,00 | 702,58<br>197,14 | 1108<br>405 | 703<br>197 | 632<br>105 | 2,45<br>0,82 | 2<br>1 |
| 2 | Е0133-108-2 к=0,6 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ вручную | 1км | 0,04 | 3349,69<br>2898,00 | 451,69<br>166,05 | 134<br>116 | 18<br>7 | 129<br>105 | 17,08<br>0,81 | 1<br>0 |
| 3 | Е01031-А37-1 | Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | т | 0,818 | 122,80<br>0,00 | 122,80<br>85,96 | 100<br>0 | 100<br>70 | 70<br>100 | 0<br>1,81 | 0<br>1 |
| 4 | С010333-А2-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | т | 0,81 | 26,00<br>5,20 | 0,00<br>0,00 | 21<br>4 | 0<br>0 | 4<br>100 | 0,11<br>0 | 0<br>0 |
| 5 | С010333-А2-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 2 км, класс груза 2 | т | 0,008 | 32,30<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,14<br>0 | 0<br>0 |
| 6 | Ц0108-599-1 | Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями (ЩУР-1, ЩУР-2) | шт | 2 | 1233,60<br>610,00 | 54,60<br>4,60 | 2467<br>1220 | 109<br>9 | 1168<br>95 | 3<br>0,03 | 6<br>0 |
| 7 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемые на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100А | шт | 4 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 3448<br>1360 | 112<br>18 | 1309<br>95 | 2<br>0,03 | 8<br>0 |
| 8 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемые на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А | шт | 2 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 1002<br>454 | 26<br>5 | 436<br>95 | 1<br>0,01 | 2<br>0 |
| 9 | Прайс-лист | Корпус металлический ЩМП-4.4.2 в комплекте с автоматическими выключателями | к-т | 2 | 9133,36<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18267<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 10 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 2 | 166,90<br>158,00 | 5,40<br>2,30 | 334<br>316 | 11<br>5 | 305<br>95 | 1<br>0,01 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прайс-лист | Счетчик Меркурий М230-АРТ, 5-100А | шт | 2 | 9999,52<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19999<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 12 | Ц0108-15-10 | Ограничитель перенапряжений | к-т | 6 | 9028,00<br>2138,00 | 5815,00<br>1367,98 | 54168<br>12828 | 34890<br>8208 | 19984<br>95 | 12<br>7,93 | 72<br>48 |
| 13 | Ц0108-526-3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемые на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250А (в КТП) | шт | 1 | 1008,70<br>441,00 | 32,70<br>4,50 | 1009<br>441 | 33<br>5 | 423<br>95 | 2<br>0,03 | 2<br>0 |
| 14 | Прайс-лист | Автоматический выключатель 3Р на 250А, ВА 88-35-3 | шт | 1 | 4175,22<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4175<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 15 | Е0133-115-1 | Установка светильников с лампами накаливания | шт | 2 | 269,19<br>229,50 | 38,56<br>13,50 | 538<br>459 | 77<br>27 | 510<br>105 | 1,29<br>0,07 | 3<br>0 |
| 16 | Прайс-лист | Прожектор 250Вт UMS-250 марки "Световые технологии" | шт | 2 | 10356,53<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20713<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 17 | С151706-96 | Лампы ртутные дуговые высокого давления с йодидами металлов (ТУ16-675 199-87) | шт | 2 | 3580,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 18 | Ц0108-591-1 | Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 | 55,00<br>49,70 | 0,90<br>0,20 | 55<br>50 | 1<br>0 | 47<br>95 | 0,33<br>0 | 0<br>0 |
| 19 | С151801-12 | Выключатель однополюсный | шт | 1 | 156,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 156<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 20 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,1м3 | м3 | 30 | 27,84<br>1,66 | 26,18<br>7,20 | 824<br>49 | 775<br>213 | 254<br>97 | 0,01<br>0,03 | 0<br>1 |
| 21 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м (доработка грунта вручную после разработки механизированным способом) | м3 | 0,9153 | 353,70<br>353,70 | 0,00<br>0,00 | 324<br>324 | 0<br>0 | 366<br>113 | 2,27<br>0 | 2<br>0 |
| 22 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 22,9987 | 6,48<br>0,00 | 6,48<br>2,10 | 149<br>0 | 149<br>48 | 47<br>97 | 0<br>0,01 | 0<br>0 |
| 23 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,7113 | 134,10<br>134,10 | 0,00<br>0,00 | 95<br>95 | 0<br>0 | 108<br>113 | 0,97<br>0 | 1<br>0 |
| 24 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную (разравнивание лишнего грунта) | м3 | 6,8 | 294,75<br>294,75 | 0,00<br>0,00 | 2004<br>2004 | 0<br>0 | 2265<br>113 | 1,89<br>0 | 13<br>0 |
| 25 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 105 | 36,70<br>8,80 | 27,80<br>6,90 | 3854<br>924 | 2919<br>725 | 1566<br>95 | 0,06<br>0,04 | 6<br>4 |
| 26 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1 | м | 105 | 11,20<br>3,30 | 7,90<br>2,00 | 1176<br>347 | 830<br>210 | 529<br>95 | 0,02<br>0,01 | 2<br>1 |
| 27 | С143008-92 | Песок природный | м3 | 7,48 | 1420,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10622<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 28 | 0108-146-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными способами, масса 1м до 6кг | м | 40 | 113,20<br>40,50 | 42,70<br>9,30 | 4528<br>1620 | 1708<br>372 | 1892<br>95 | 0,25<br>0,05 | 10<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 8 кг | м | 176 | 44,00<br>29,00 | 10,60<br>2,30 | 7744<br>5104 | 1866<br>405 | 5233<br>95 | 0,18<br>0,01 | 32<br>2 |
| 30 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 5кг | м | 80 | 604,40<br>38,70 | 15,60<br>3,80 | 48352<br>3096 | 1248<br>304 | 3230<br>95 | 0,24<br>0,02 | 19<br>2 |
| 31 | Ц0108-147-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 6 кг | м | 10 | 46,70<br>33,50 | 8,50<br>1,70 | 467<br>335 | 85<br>17 | 334<br>95 | 0,21<br>0,01 | 2<br>0 |
| 32 | Е013-16-1 | Подвеска проводов ВЛ35 и 110кВ напряжением 35 кВ сечением до 70мм2 при длине анкерного пролета до 1км | 1км | 0,005 | 37032,25<br>14422,50 | 21196,75<br>5092,83 | 185<br>72 | 106<br>25 | 102<br>105 | 82,6<br>20,58 | 0<br>0 |
| 33 | С151601-522 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х25 мм2 | 1000м | 0,204 | 370200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 75521<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 34 | С151601-523 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 | 1000м | 0,1 | 441000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56677<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 35 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2 | 1000м | 0,0306 | 52100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1594<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 36 | Прайс-лист | Самонесущий изолированный провод сечение провода 4х16 СИП 4 | м | 5,1 | 70,23<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 358<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 37 | Ц0108-165-6 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжение до 10 кВ сечение до 70мм2 | шт | 8 | 2908,40<br>1116,00 | 1764,00<br>387,00 | 23267<br>8928 | 14112<br>3096 | 11423<br>95 | 6<br>2,24 | 48<br>18 |
| 38 | Прайс-лист | Муфта кабельная концевая ERKT 0001 "Raychem" | шт | 8 | 4398,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35191<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 39 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | км | 0,05 | 21603,38<br>20790,00 | 0,00<br>0,00 | 1080<br>1040 | 0<br>0 | 1143<br>110 | 133<br>0 | 7<br>0 |
| 40 | С130804-329 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100 (ГОСТ 18599-2001) Р 0,4 Мпа, SDR 41 Ds 104 мм | м | 50 | 242,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12100<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 41 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 30 | 108,60<br>39,60 | 48,90<br>12,20 | 3258<br>1188 | 1467<br>366 | 1476<br>95 | 0,22<br>0,07 | 7<br>2 |
| 42 | Прайс-лист | Труба гофрированная из ПВХ диам. 20мм | м | 30,6 | 7,39<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 226<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 43 | Е0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 12 | 20,14<br>19,91 | 0,23<br>0,09 | 242<br>239 | 3<br>1 | 216<br>90 | 0,12<br>0 | 1<br>0 |
| 44 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | т | 0,000816 | 119700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 98<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 45 | Ц0108-152-2 | Конструкции металлические кабельные (применительно) | т | 0,1044 | 88547,00<br>10620,00 | 1377,00<br>430,00 | 9244<br>1109 | 144<br>45 | 1096<br>95 | 57<br>2,49 | 6<br>0 |
| 46 | С11011-910 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенной Ст0, N10-40 | т | 0,1044 | 57700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6024<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ЦП08-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2 | м | 5,00 | 88,90 | 3,10 | 445 | 16 | 134 | 0,16 | 1 |
| | | | | | 27,90 | 0,30 | 140 | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 48 | К0127-26-4 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм (250мм) | м2 | 3,88 | 235,76 | 18,86 | 915 | 73 | 50 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,89 | 5,77 | 15 | 22 | 133 | 0,02 | 0 |
| 49 | К0127-26-5 к=13 | Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4 до толщины 25см | м2 | 50,44 | 19,39 | 1,51 | 978 | 76 | 37 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,11 | 0,44 | 6 | 22 | 133 | 0 | 0 |
| 50 | К0127-26-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм (180мм) | м2 | 3,88 | 297,96 | 34,56 | 1156 | 134 | 74 | 0,04 | 0 |
| | | | | | 6,01 | 8,38 | 23 | 33 | 133 | 0,03 | 0 |
| 51 | Е0127-26-2к | Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18см | м2 | 23,28 | 22,55 | 1,37 | 525 | 32 | 15 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,10 | 0,40 | 2 | 9 | 133 | 0 | 0 |
| | 6-1 Водопровод и канализация | | | | | | | | | | |
| 26 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100мм | шт | 4 | 156,43 | 21,43 | 626 | 86 | 655 | 0,6 | 2 |
| | | | | | 126,00 | 0,00 | 504 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 29 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 50-65мм | км | 0,1212 | 8097,13 | 0,00 | 981 | 0 | 1266 | 51,5 | 6 |
| | | | | | 8032,50 | 0,00 | 974 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 42 | Е0127-55-1 | Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см | м2 | 5,35 | 505,54 | 0,00 | 2705 | 0 | 176 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 24,75 | 0,00 | 132 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 75 | Е0127-55-1 | Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см | м2 | 5,35 | 505,54 | 0,00 | 2705 | 0 | 176 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 24,75 | 0,00 | 132 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 88 | Е0127-55-1 | Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см | м2 | 26,75 | 505,54 | 0,00 | 13523 | 0 | 881 | 0,14 | 4 |
| | | | | | 24,75 | 0,00 | 662 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | 6-2 Тепловые сети | | | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-24-1 | Устройство монолитных участков МК1, МК2 | м3 | 0,541 | 9681,64 | 493,75 | 5238 | 267 | 443 | 3,81 | 2 |
| | | | | | 609,75 | 169,52 | 330 | 92 | 105 | 0,67 | 0 |
| 16 | С12041-13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, д.10мм | т | 0,0064 | 50600,00 | 0,00 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | С130806-84 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БС-2кп-БС14кп, 133х4мм | м | 0,6 | 889,00 | 0,00 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,59 | 21,80 | 0,05 | 13 | 0 | 3 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 19 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 0,59 | 19,64 | 0,02 | 12 | 0 | 2 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,13 | 0,00 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 0,72 | 2357,77 | 100,89 | 1698 | 73 | 138 | 0,85 | 1 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 89 | 28 | 118 | 0,18 | 0 |
| 21 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | 8 | 359,64 | 172,69 | 2877 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | | | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм | м3 | 0,62 | 2834,96 | 1856,11 | 1758 | 1151 | 1225 | 4,93 | 3 |
| | | | | | 812,93 | 597,97 | 504 | 371 | 140 | 2,37 | 1 |
| 23 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 2,18 | 133,00 | 0,00 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | С143003-12 | Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона, В5 (М-75) | м3 | 1,56 | 11200,00 | 0,00 | 17472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | м3 | 0,52 | 28000,00 | 0,00 | 14560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | С143018-33 | Кольца для смотровых водопроводных и канализационных сетей высотой 0,9м Dв700мм (ГОСТ 8020-90) | м | 0,58 | 4362,50 | 0,00 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | E0106-1-13 | Устройство монолитных участков (применительно) | м3 | 0,36 | 9957,35 | 96,97 | 3585 | 35 | 305 | 4,9 | 2 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 278 | 13 | 105 | 0,18 | 0 |
| 28 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 0,36 | 133,00 | 0,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | С12068-31 | Крыша деревянная теплоизоляционная | м2 | 0,6 | 1910,00 | 0,00 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 7,19 | 245,44 | 3,82 | 1765 | 27 | 329 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 269 | 10 | 118 | 0,01 | 0 |
| 32 | E0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,21 | 402,75 | 0,00 | 85 | 0 | 96 | 2,8 | 1 |
| | | | | | 402,75 | 0,00 | 85 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 33 | E0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 0,018 | 2357,77 | 100,89 | 42 | 2 | 3 | 0,85 | 0 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 2 | 1 | 118 | 0,16 | 0 |
| 34 | E0106-19-1 | Омоноличивание стойки | м3 | 0,3 | 11091,82 | 316,01 | 3328 | 95 | 469 | 8,25 | 2 |
| | | | | | 1368,00 | 119,39 | 410 | 36 | 105 | 0,58 | 0 |
| 35 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 0,3 | 133,00 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | E0101-186-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,21 | 134,10 | 0,00 | 28 | 0 | 32 | 0,97 | 0 |
| | | | | | 134,10 | 0,00 | 28 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 37 | E0127-83-1 | Установка указательной бирки на металлических стойках (применительно) | шт | 3 | 601,67 | 0,00 | 1806 | 0 | 2020 | 3,2 | 10 |
| | | | | | 506,25 | 0,00 | 1519 | 0 | 133 | 0,11 | 0 |
| 38 | С130806-15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 100х4мм | м | 5,4 | 749,00 | 0,00 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,592 | 21,80 | 0,05 | 57 | 0 | 14 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 15 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 40 | E0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,59 | 20,39 | 0,02 | 53 | 0 | 10 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,18 | 0,00 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С11011-957 | Таблички эмалированные | шт | 8 | 151,00 | 0,00 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под днище толщ 100мм | м3 | 0,4 | 2357,77 | 100,89 | 943 | 40 | 76 | 0,85 | 0 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 50 | 15 | 118 | 0,18 | 0 |
| 43 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки толщ 100мм | м3 | 0,4 | 8531,77 | 66,01 | 3413 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 3,12 | 0 |
| 44 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами на битумной мастике первый слой в 2 слоя | м2 | 4,00 | 323,65 | 18,42 | 1295 | 74 | 467 | 0,42 | 2 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 344 | 28 | 123 | 0,03 | 0 |
| 45 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 4 | 215,39 | 9,05 | 862 | 36 | 267 | 0,25 | 1 |
| | | | | | 50,85 | 3,40 | 203 | 14 | 123 | 0,02 | 0 |
| 46 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеенная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен | м2 | 7,85 | 665,48 | 8,23 | 5224 | 65 | 785 | 0,47 | 4 |
| | | | | | 81,68 | 3,08 | 641 | 24 | 118 | 0,02 | 0 |
| 47 | Е0108-43-1 | Кладка прижимная стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 7,85 | 1599,84 | 49,23 | 12559 | 386 | 1542 | 1,11 | 9 |
| | | | | | 174,56 | 2,68 | 1370 | 21 | 118 | 0,01 | 0 |
| 48 | Е0123-13-4 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1м в мокрых грунтах | м3 | 1,12 | 14368,88 | 2538,55 | 16093 | 2843 | 5236 | 15,87 | 18 |
| | | | | | 2646,33 | 950,63 | 2963 | 1065 | 130 | 4,64 | 5 |
| 49 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 крупные | м3 | 0,3 | 28000,00 | 0,00 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | С143018-36 | Кольца для смотровых водопроводных и канализационных сетей высотой 0,9м Дв1000мм (ГОСТ 8020-90) | м | 2,67 | 4680,00 | 0,00 | 12496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | С143018-33 | Кольца для смотровых водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м Дв700мм (ГОСТ 8020-90) | м | 0,58 | 4362,50 | 0,00 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 1,26 | 133,00 | 0,00 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | С131104-10 | Лен мягкий тип Т (С250) ГОСТ 3034-89 | к-т | 1 | 13400,00 | 0,00 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | С11011-773 | Скобы кодовые | шт | 6 | 221,00 | 0,00 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | С130806-15 | Сальник 100х4мм | м | 0,5 | 749,00 | 0,00 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,17 | 21,80 | 0,05 | 4 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 0,17 | 19,64 | 0,02 | 3 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,13 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Е0127-56-1 | Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см | м2 | 5,35 | 322,09 | 12,52 | 1723 | 67 | 302 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 38,03 | 4,39 | 203 | 23 | 133 | 0,02 | 0 |
| 59 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм | м2 | 5,35 | 371,17 | 14,76 | 1986 | 79 | 381 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 52,43 | 5,54 | 281 | 30 | 123 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 58.37 | 0.23 | 312 | 1 | 289 | 0.29 | 2 |
| 60 | E0106.36-4 | Железнение поверхности | м2 | 5.35 | 51.30 | 0.09 | 274 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | | | | 542.28 | 0.00 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Прайс-лист | Сухая смесь "Пенетрон" | кг | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 58.37 | 0.23 | 312 | 1 | 289 | 0.29 | 2 |
| 62 | E0106.36-4 | Железнение поверхности | м2 | 5.35 | 51.30 | 0.09 | 274 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100мм в битумополимерной изоляции при условном давлении 1.6 Мпа и температуре 150 гр.С | | | 346400.58 | 79946.33 | 31107 | 7179 | 17820 | 722 | 65 |
| 63 | E0124-8-4 | | км | 0.0898 | 132525.00 | 20125.75 | 11901 | 1807 | 130 | 95.42 | 9 |
| | | | | | 244.98 | 0.28 | 6565 | 8 | 5123 | 0.84 | 23 |
| 64 | E0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм | м | 26.80 | 146.93 | 0.11 | 3938 | 3 | 130 | 0 | 0 |
| | | Доборный элемент наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм, с изоляцией типа 2 из пенополиуретана, в полиэтиленовой оболочке L 905мм. D= 108х4-2-ППУ-ПЭ | | | 4533.04 | 0.00 | 4533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Прайс-лист | | шт | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Концевой элемент трубопровода с МЗИ, D=76х3-2-ППУ-ПЭ-200, L1000мм | | | 9750.30 | 0.00 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Прайс-лист | | шт | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Концевой элемент трубопровода с МЗИ, D=76х3-2-ППУ-ПЭ-200, L1250мм | | | 10237.87 | 0.00 | 10238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Прайс-лист | | шт | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Тройниковое ответвление с наружным диаметром основной трубы 108мм, толщиной стенки 4мм и трубой ответвления диаметром 45мм, толщиной стенки 3мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке L1 1300мм,12 | | | 13833.85 | 0.00 | 13834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Прайс-лист | | шт | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Тройниковое ответвление с наружным диаметром основной трубы 108мм, толщиной стенки 4мм и трубой ответвления диаметром 45мм, толщиной стенки 3мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке L1 1300мм,12 | | | 17292.31 | 0.00 | 17292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Прайс-лист | | шт | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Тройниковое ответвление с наружным диаметром основной трубы 108мм, толщиной стенки 4мм и трубой ответвления диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке L1 1300мм,12 | | | 15006.01 | 0.00 | 15006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Прайс-лист | | шт | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Тройниковое ответвление с наружным диаметром основной трубы 108мм, толщиной стенки 4мм и трубой ответвления диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке L1 1300мм,12 | | | 18007.22 | 0.00 | 18007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Прайс-лист | | шт | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1334.44 | 0.00 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Прайс-лист | Манжета стенового ввода СВ-125 | шт | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7863.97 | 0.00 | 15728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Прайс-лист | Ключ Т-образный 19/27 | шт | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Отвод стандартный стальной трубы наружным диам.108х4 угол 90гр. L1000, L1 | | | 18512.53 | 0.00 | 37025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Прайс-лист | | шт | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3041.12 | 0.00 | 97316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Прайс-лист | Термоусаживаемая полиэтиленовая муфта "Тумир 200-500" | шт | 32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Прайс-лист | Пенопаст ПЭ 108/200 | шт | 32 | 550.41 | 0.00 | 17613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Прайс-лист | Термоусаживаемая полиэтиленовая муфта "Тумар 190-500" | шт | 2 | 2693.28 | 0.00 | 5387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Прайс-лист | Пенопаст ПЭ 76/160 | шт | 2 | 419.92 | 0.00 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Прайс-лист | Термоусаживаемая полиэтиленовая муфта "Тумар" | шт | 2 | 2423.81 | 0.00 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Прайс-лист | Пенопаст ПЭ 45/125 | шт | 2.00 | 336.75 | 0.00 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Прайс-лист | Полиэтиленовый мат 1000x400x45 | шт | 4 | 1402.83 | 0.00 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Прайс-лист | Полиэтиленовый мат 1000x325x45 | шт | 8 | 1402.83 | 0.00 | 11223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | E0118-22-5 | Установка кранов воздушных | к-т | 4 | 28.13 | 0.00 | 113 | 0 | 115 | 0.12 | 0 |
| | | | | | 22.50 | 0.00 | 90 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 89 | C130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла. Ру 0 Мпа(1кгс/см2). Ду15мм | шт | 4 | 1250.00 | 0.00 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Прайс-лист | Переход со стальной трубы наружным диам 108мм толщиной 4мм на стальную трубу диаметром 76мм, толщиной 3мм с изоляцией типа 2 изофталевой-уретана в полиэтиленовой оболочке. С1 108мм 0.76х3-2-ПУ-ПЭ | шт | 2 | 11376.40 | 0.00 | 22753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | E0122-8-8 | Укладка стальных изолированных труб диам 300мм | км | 0.03 | 203956.79 | 85907.16 | 5466 | 2302 | 4470 | 504 | 14 |
| | | | | | 95850.00 | 32451.75 | 2569 | 870 | 130 | 158.5 | 4 |
| 93 | E0122-14-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам 300мм | км | 0.0266 | 815772.84 | 104398.81 | 21863 | 2798 | 3538 | 367 | 10 |
| | | | | | 62100.00 | 39438.00 | 1664 | 1057 | 130 | 192.61 | 5 |
| 94 | 0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам 800мм | шт | 1 | 2020.67 | 244.91 | 2021 | 245 | 756 | 3.5 | 4 |
| | | | | | 577.83 | 4.06 | 578 | 4 | 130 | 0.01 | 0 |
| 95 | E0124-12-2 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70мм | шт | 2 | 668.61 | 66.73 | 1337 | 133 | 1422 | 3 | 6 |
| | | | | | 535.50 | 11.25 | 1071 | 23 | 130 | 0.06 | 0 |
| 96 | E0109-62-2 | Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах | т | 0.02328 | 8077.36 | 2622.65 | 188 | 61 | 98 | 23.3 | 1 |
| | | | | | 4194.00 | 468.05 | 98 | 11 | 90 | 1.77 | 0 |
| 97 | E0109-18-1 | Монтаж | т | 0.02328 | 7285.83 | 3593.45 | 170 | 84 | 70 | 14.3 | 0 |
| | | | | | 2385.00 | 971.06 | 56 | 23 | 90 | 3.51 | 0 |
| 98 | C11011-907 | Шкиперы из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали марки ВСт3сп5 толщиной №8-14 | т | 0.02 | 70000.00 | 0.00 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В7.5 | м3 | 3.8 | 8531.77 | 66.01 | 32421 | 251 | 881 | 1.35 | 5 |
| | | | | | 196.75 | 24.93 | 744 | 95 | 105 | 0.12 | 0 |
| 100 | E0107-62-4 | Устройство опор из сборных железобетонных конструкций | м3 | 0.168 | 1309.51 | 497.19 | 220 | 84 | 146 | 2.75 | 0 |
| | | | | | 454.50 | 167.07 | 76 | 28 | 140 | 0.58 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С143014-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0.168 | 18800.00 | 0.00 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Е0124-2-2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70мм при условном давлении 1.6 Мпа и температуре 150 гр.С | км | 0.1225 | 173505.92 | 46855.79 | 21254 | 5715 | 14961 | 428 | 52 |
| | | | | | 76950.00 | 16999.50 | 9426 | 2082 | 130 | 88.32 | 11 |
| 103 | Ц130806-68 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали 5С12кп-5С14кп, 76х3мм | м | 147.0256 | 377.00 | 0.00 | 55429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Е0122-12-2 | Нанесение нормальной антикоррозийной изоляции изолом в 2 слоя на стальные трубопроводы диам.75мм (применительно) | км | 0.15 | 83530.99 | 16619.36 | 12162 | 2420 | 5034 | 116 | 17 |
| | | | | | 20317.50 | 6277.50 | 2958 | 914 | 130 | 30.66 | 4 |
| 105 | С11011-169 | Изол | м2 | 69.88 | 126.00 | 0.00 | 8805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Е0126-11-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами минераловатными прошивными, толщиной 100мм | м | 145.6 | 172.98 | 39.06 | 25186 | 5687 | 16381 | 0.54 | 79 |
| | | | | | 97.88 | 14.63 | 14251 | 2130 | 100 | 0.07 | 10 |
| 107 | С11031-78 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 | м3 | 4.68444 | 4140.00 | 0.00 | 19394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Е0125-23-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 75мм рулонными материалами при толщине слоя 100мм | м | 122.5 | 157.73 | 9.17 | 19322 | 1123 | 4486 | 0.21 | 26 |
| | | | | | 33.08 | 3.38 | 4052 | 414 | 100 | 0.02 | 2 |
| 109 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | 1000м2 | 0.115461 | 185900.00 | 0.00 | 21464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7-1 Вертикальная планировка | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10м (вытесненного грунта до 20м) | м3 | 140.4 | 9.24 | 9.24 | 1297 | 1297 | 409 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 3.00 | 0 | 421 | 97 | 0.01 | 1 |
| 2 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м | м3 | 140.4 | 7.91 | 7.91 | 1111 | 1111 | 350 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 2.57 | 0 | 361 | 97 | 0.01 | 1 |
| 3 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10м (недостающего грунта до 20м) | м3 | 317.40 | 9.24 | 9.24 | 2933 | 2933 | 924 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 3.00 | 0 | 952 | 97 | 0.01 | 3 |
| 4 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м | м3 | 317.4 | 7.91 | 7.91 | 2511 | 2511 | 791 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 2.57 | 0 | 816 | 97 | 0.01 | 3 |
| 5 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65м3 | м3 | 177 | 32.28 | 30.77 | 5710 | 5446 | 1676 | 0.01 | 2 |
| | | | | | 1.42 | 8.34 | 251 | 1476 | 97 | 0.03 | 5 |
| 6 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 3км, класс груза 1 | т | 309.75 | 32.30 | 32.30 | 10005 | 10005 | 2001 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 6.46 | 0 | 2001 | 100 | 0.14 | 43 |
| 7 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу: 25т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см | м3 | 317.4 | 14.01 | 14.01 | 4447 | 4447 | 1478 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 4.80 | 0 | 1524 | 97 | 0.02 | 6 |
| 8 | Е0101-130-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т. при толщине слоя 25см | м3 | 317.4 | 1.39 | 1.39 | 441 | 441 | 129 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.42 | 0 | 133 | 97 | 0 | 0 |
| 9 | Е0101-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | м2 | 443.00 | 0.28 | 0.28 | 124 | 124 | 39 | 0 | 0 |
| | | | | | 0.00 | 0.09 | 0 | 40 | 97 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-2 Проезды и тротуары | | | | | | | | | | |
| 10 | E0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 м/м3 типа А толщ.7см | м2 | 178.2 | 24.52<br>5.94 | 15.35<br>5.06 | 4369<br>1059 | 2735<br>902 | 2607<br>133 | 0.03<br>0.03 | 5<br>5 |
| 11 | F0127-54-3 К=6 | Нормы для корректировки табл 27.53 при изменении толщины покрытия на 0.5см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 | м2 | 178.2 | 0.12<br>0.06 | 0.00<br>0.00 | 21<br>11 | 0<br>0 | 14<br>133 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 12 | C143010-14 | Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные М-1, крупнозернистые | т | 29.9 | 3840.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 114816<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 13 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.06 | 40097.59<br>0.00 | 339.59<br>140.94 | 2005<br>0 | 17<br>7 | 9<br>133 | 0.58<br>0.58 | 0<br>0 |
| 14 | E0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 м/м3 типа А толщ.5см | м2 | 178.2 | 24.52<br>5.94 | 15.35<br>5.06 | 4369<br>1059 | 2735<br>902 | 2607<br>133 | 0.03<br>0.02 | 5<br>4 |
| 15 | E0127-54-3 К=2 | Нормы для корректировки табл 27.53 при изменении толщины покрытий на 0.5см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 | м2 | 178.2 | 0.04<br>0.02 | 0.00<br>0.00 | 7<br>4 | 0<br>0 | 5<br>133 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 16 | C143010-9 | Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные, мелкозернистые, тип Б, М-1 | т | 11.49 | 6070.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 69744<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | 7-3 Озеленение | | | | | | | | | | |
| 1 | E0147-3-3 | Подготовка участка для озеленения, разбивка участка | м2 | 153.20 | 12.15<br>12.15 | 0.00<br>0.00 | 1861<br>1861 | 0<br>0 | 2401<br>129 | 0.07<br>0 | 11<br>0 |
| 2 | E0147-25-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом (толщина 20см) | м2 | 151.9 | 39.58<br>39.24 | 0.34<br>0.13 | 6012<br>5961 | 52<br>20 | 7715<br>129 | 0.27<br>0 | 41<br>0 |
| 3 | E0147-25-5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5см изменения толщины слоя добавлять или исключать (до 20см) | м2 | 151.9 | 7.97<br>7.97 | 0.00<br>0.00 | 1211<br>1211 | 0<br>0 | 1562<br>129 | 0.05<br>0 | 8<br>0 |
| 4 | E0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 151.9 | 39.61<br>8.21 | 0.00<br>0.00 | 6017<br>1247 | 0<br>0 | 1609<br>129 | 0.05<br>0 | 8<br>0 |
| 5 | E0147-7-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0.8х0.8х0.5м | ямка | 45 | 500.40<br>500.40 | 0.00<br>0.00 | 22518<br>22518 | 0<br>0 | 29048<br>129 | 3.48<br>0 | 157<br>0 |
| 6 | E0147-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.8х0.8х0.5м | шт | 45 | 796.15<br>507.83 | 218.24<br>53.19 | 35827<br>22852 | 9821<br>2394 | 32567<br>129 | 2.96<br>0.22 | 133<br>10 |
| 7 | C143012-39 | Древесные лиственные породы, саженцы быстрорастущих пород (тополь, ива), с комом размером 0.6х0.6м, высотой более 3м | шт | 45.00 | 3760.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 169200<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | 7-4 МАФ | | | | | | | | | | |
| 1 | У1-49-4 | Урна типа 1, строительные работы | шт | 1 | 1718.71<br>369.60 | 57.07<br>16.92 | 1719<br>370 | 57<br>17 | 406<br>105 | 2.2<br>0.08 | 2<br>0 |
| 2 | У1-43-12 | Скамья типа С-4в, строительные работы | шт | 1 | 7829.97<br>1645.05 | 0.00<br>0.00 | 7830<br>1645 | 0<br>0 | 1727<br>105 | 10<br>0 | 10<br>0 |